

RESOLUCION N° 342 -

JOSÉ C. PAZ, 16 AGO 2019


VISTO:

El Estatuto de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ CLEMENTE PAZ aprobado por Resolución ex M.E. N° 584 del 17 de Marzo de 2015, la Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 691 del 17 de Mayo de 2016, el Convenio suscripto el 30 de Octubre de 2015 entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ CLEMENTE PAZ y la UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA -Etapa II- dependiente del entonces MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, las Resoluciones Nros. 83 del 22 de Diciembre de 2015 y 101 del 15 de Marzo de 2017, el Expediente N° 55/2018 del Registro de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSE CLEMENTE PAZ, y

CONSIDERANDO:

Que con fecha 30 de Octubre de 2015 la UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ CLEMENTE PAZ suscribió un convenio de adhesión con el entonces MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, a los fines de llevar adelante el Proyecto "Edificio Aulario y Comedor Universitario", financiado con recursos de la CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO (CAF) y enmarcado dentro del Programa Nacional de Infraestructura Universitaria- Etapa II.

Que en el citado Convenio se establece la aplicación del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 1295/2002 referente a la metodología de redeterminación de precios de los contratos de obra pública.




Que el Poder Ejecutivo Nacional aprobó un nuevo Régimen de Redeterminación de Precios de Contratos de Obra Pública y de Consultoría de Obra Pública a través del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 691/2016, el cual dispone en su artículo 15 que los contratos que cuentan con financiación de organismos multilaterales de los cuales la Nación Argentina sea parte se registrarán por las condiciones acordadas en los respectivos contratos de préstamo y supletoriamente por ese régimen.

Que en consecuencia, toda vez que el régimen aplicable en los casos de obras con financiación externa de organismos multilaterales es el acordado en los respectivos contratos de préstamo, corresponde la aplicación del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 691/2016.

Que en el marco del Proyecto "Edificio Aulario y Comedor Universitario" se autorizó, mediante Resolución N° 83/2015, el procedimiento y la convocatoria de oferentes a la Licitación Pública Internacional N° 1/2015, y se aprobaron sus respectivos pliegos de Cláusulas Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas, y demás documentación licitatoria.

Que, cumplimentado el procedimiento respectivo, a través de Resolución N° 101/2017, se adjudicó la licitación citada en el párrafo precedente a la empresa ECMA S.R.L. por la suma de PESOS CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA (\$41.700.250,00.-).

Que el contratista ha manifestado su voluntad de adherir al régimen previsto en el Decreto N° 691/2016, realizando las presentaciones respectivas tanto ante esta UNIVERSIDAD, como ante la UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA -Etapa II- dependiente del entonces MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.



Que la UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ CLEMENTE PAZ y ECMA S.R.L. han suscripto, durante el transcurso de la ejecución del contrato, seis actas de redeterminación de precios en donde se establecieron sucesivamente los nuevos montos del contrato, conforme el siguiente detalle:

- Acta de Redeterminación de Precios N° 1 del 14 de febrero de 2018 por la suma de PESOS CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$52.573.431,89.-).
- Acta de Redeterminación de Precios N° 2 del 18 de julio de 2018 por la suma de PESOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NUEVE CON CUARENTA Y UN CENTAVOS (\$54.898.209,41.-).
- Acta de Redeterminación de Precios N° 3 del 20 de noviembre de 2018 por la suma de PESOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$57.543.876,54.-).
- Acta de Redeterminación de Precios N° 4 del 18 de marzo de 2019 por la suma de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL DOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS (\$59.506.002,88.-).
- Acta de Redeterminación de Precios N° 5 del 23 de abril de 2019 por la suma de PESOS SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHO CON OCHENTA CENTAVOS (\$62.482.008,80.-).
- Acta de Redeterminación de Precios N° 6, 7 y 8 del 9 de mayo de 2019 por la suma de PESOS SETENTA Y CUATRO MILLONES NUEVE MIL




CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON DIEZ CENTAVOS
(\$74.009.459,10.-).

Que el día 4 de julio de 2019 la contratista presentó ante la UNIVERSIDAD la novena redeterminación de los precios del contrato de obra invocando un porcentaje de variación superior al 5% en el factor del reajuste de redeterminación respecto de los precios de oferta.

Que el día 13 de agosto de 2019 la funcionaria del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA DE LA NACIÓN a cargo de los procedimientos de redeterminación de la obra (conf. Sección I.3.9 del Anexo II al Convenio de Adhesión del 30 de octubre de 2015), comunicó a esta UNIVERSIDAD que las áreas técnicas de esa Cartera Ministerial se expidieron favorablemente en relación a la novena solicitud de redeterminación de precios y envió, en consecuencia, el proyecto de Acta de Redeterminación de Precios para su suscripción y copia del respectivo informe de la COORDINACIÓN DE SEGUIMIENTO DE GESTIÓN del mentado organismo.

Que, como resultado del noveno procedimiento de redeterminación, el precio de la obra faltante al mes de febrero de 2019 asciende a la suma PESOS SESENTA Y OCHO MILLONES CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES (\$68.004.233,00.-), el nuevo monto del contrato a la suma de PESOS SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO QUINCE MIL VEINTINUEVE CON CUATRO CENTAVOS (\$78.115.029,04.-), lo cual representa un incremento en el monto de la obra de PESOS CUATRO MILLONES CIENTO CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$4.105.569,94.-), equivalente a un CINCO CON CINCUENTA Y CINCO POR CIENTO (5,55%) de incremento a la misma fecha.



Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 34 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 691/2016, corresponde al comitente aprobar la redeterminación de precios del contrato de obra a favor de ECMA S.R.L., la que será instrumentada mediante la suscripción del Acta de Redeterminación de Precios que obra como Anexo I de la presente resolución.

Que conforme las características propias del proyecto, la presente medida no implica erogación presupuestaria alguna para esta UNIVERSIDAD.

Que las DIRECCIONES GENERALES DE ADMINISTRACIÓN e INFRAESTRUCTURA dependientes la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN han tomado la intervención que les compete.

Que la COMISIÓN DE EVALUACIÓN, COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS de esta UNIVERSIDAD ha tomado la intervención de su competencia.


Que la presente medida se adopta en el ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 74 inciso e) del Estatuto de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ CLEMENTE PAZ aprobado por Resolución ex M.E. N° 584/2015 y por el artículo 37 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 691/2016.

Por ello,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ CLEMENTE PAZ

RESUELVE:


ARTÍCULO 1º.- Apruébese la Redeterminación de Precios del Contrato N° 9 a favor de ECMA S.R.L., en el marco de la ejecución de la obra "Edificio Aulario y Comedor Universitario - Licitación Pública Internacional N° 1/2015", ascendiendo el nuevo monto



total del contrato a la suma de PESOS SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO QUINCE MIL VEINTINUEVE CON CUATRO CENTAVOS (\$78.115.029,04.-).

ARTÍCULO 2º.- Apruébese el Acta de Redeterminación de Precios que obra como Anexo I de la presente resolución, la que deberán suscribir los representantes de la UNIVERSIDAD DE JOSÉ CLEMENTE PAZ y de la empresa ECMA S.R.L a los efectos de perfeccionar la redeterminación citada en el artículo 1º.

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, y notifíquese a ECMA S.R.L. y al MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA DE LA NACIÓN. Publíquese en el Boletín Oficial de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ CLEMENTE PAZ. Cumplido, archívese.




FEDERICO G. THEA
RECTOR
Universidad Nacional de José C. Paz

342 →

RESOLUCION N°.....

ANEXO
RESOLUCION N° 342

ANEXO I

ACTA DE REDETERMINACION DE PRECIOS

Decreto N° 691/2016


Entre la **UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSE C. PAZ**, representada en este acto por su Rector Señor **Dr. Federico Gastón THEA**, con domicilio en la calle **Leandro N. Alem 4560**, de la Ciudad de **José C. Paz**, Provincia de **Buenos Aires**, denominado en adelante el Comitente por una parte, y por la otra la firma **ECMA S.R.L.**, denominada en adelante el Contratista, representada en este acto por el Señor **José Manuel MAINARDI**, con domicilio constituido en **Bartolomé Mitre 797, Piso 8º**, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien comparece en su carácter de contratista de la obra: "**Edificio Aulario y Comedor Universitario**", que fuera licitada bajo la **Licitación Pública N° 01/2015 y CU-057/15**, en el marco del "**Programa de Apoyo de la Infraestructura Universitaria II CAF Fase "B" N° 8945**" suscripto entre la Nación Argentina y la Corporación Andina de Fomento.

ANTECEDENTES

El Contrato de Préstamo N° 8945 fue suscripto el 15 de Junio de 2015 entre la **NACIÓN ARGENTINA** y la **CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO** y aprobado por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 784/15, de fecha 11 de Mayo de 2015 destinado a la financiación del "**Programa de Infraestructura Universitaria II – Fase B**".

El Programa es ejecutado en forma descentralizada y bajo la coordinación del **MINISTERIO DEL INTERIOR**, a través de la **DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SECTORIALES Y ESPECIALES DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE COORDINACION**.

El comitente ha suscripto un Convenio de adhesión al Programa, asumiendo la funciones para la ejecución operativa, técnica y funcional de la obra, objeto del mismo.

UNPAZ


ANEXO
RESOLUCION N° 342**PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSION**

El Contratista declara que a la fecha ha dado cumplimiento al plan de trabajo y la curva de inversiones de la obra y se obliga al cumplimiento de las demás obligaciones previstas contractualmente.

DEL CONTRATISTA

1. El Contratista ha solicitado la **novena** redeterminación de los precios del contrato de obra, invocando una *variación superior al 5 %* en el factor de reajuste (art. 3º, Dto. N° 691/16.), tomando como mes base el de corte de la redeterminación anterior, según corresponda, condición necesaria para el procedimiento.
2. El Contratista ha elaborado la Fórmula de Redeterminación de Precios aplicable conforme a la metodología descrita en las cláusulas especiales del pliego que rigió la convocatoria, ponderando la probada incidencia de a) El costo de los materiales y los demás bienes incorporados a la obra. b) El costo de la mano de obra. c) La amortización de equipos, sus reparaciones y repuestos. d) Todo otro elemento que resulte significativo a criterio del comitente. El Contratista presenta los análisis de precios conjuntamente con los índices o precios de referencia utilizados, todo ello conforme a los artículos 5 y 34 inc d) del Régimen de Redeterminación de Precios aprobado por el Decreto N° 691/16.
3. Todos los documentos citados han sido debidamente firmados por el Contratista y se integran a la presente como Anexo "A" considerándose que forman parte integrante del presente acuerdo.
4. Que de ello resulta que el precio redeterminado de la obra faltante al mes de **febrero 2019**, asciende a la suma de **\$68.004.233,00 (PESOS SESENTA Y OCHO MILLONES CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES)**, el nuevo monto del contrato a la suma de **\$78.115.029,04 (PESOS SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO QUINCE MIL VEINTINUEVE CON 04/100)**, lo cual representa un incremento en el monto de la obra de **\$4.105.569,94 (PESOS CUATRO MILLONES CIENTO CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 94/100)**, equivalente

UNPAZ


ANEXO
RESOLUCION N° 342

a un 5,55% (CINCO CON CINCUENTA Y CINCO POR CIENTO) de incremento, a la misma fecha.

DEL COMITENTE

El Comitente ha evaluado la documentación presentada por el Contratista y relacionada más arriba, verificando la correspondencia de los datos proporcionados.

ACUERDO DE REDETERMINACION

En base a las consideraciones precedentes se acuerda la redeterminación del precio del contrato por el saldo de obra a ejecutar al mes de:

Febrero de 2019: en la suma de \$68.004.233,00 (PESOS SESENTA Y OCHO MILLONES CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES). El nuevo monto del contrato asciende a la suma de \$78.115.029,04 (PESOS SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO QUINCE MIL VEINTINUEVE CON 04/100), lo cual representa un incremento en el monto de la obra de \$4.105.569,94 (PESOS CUATRO MILLONES CIENTO CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 94/100), equivalente a un 5,55% (CINCO CON CINCUENTA Y CINCO POR CIENTO) de incremento, a la misma fecha.

1. El contratista asume el compromiso de ampliar la póliza de garantía de cumplimiento del contrato N° 170240204190 otorgada por **Allianz Argentina Compañía de Seguros S.A.** hasta el nuevo monto definitivo resultante del presente.

UNPAZ


RENUNCIA


El Contratista renuncia por la presente a todo reclamo interpuesto o a interponer tanto en sede administrativa o judicial por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos y gastos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, resultantes del proceso de redeterminación y por la oportunidad de la aplicación del sistema de redeterminación de precios como resultado del cual se aprueben los precios incluidos en la presente acta (art. 11, Dto. N° 691/16).

ANEXO
RESOLUCION N° 342

ALCANCE

El alcance del presente acuerdo es el expresado en los párrafos precedentes y no produce, novación, extinción ni modificación de las cláusulas del contrato de obra excepto en los aspectos enunciados.

En prueba de conformidad con la presente, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de , a los ____ días del mes de _____ del año **2019**

UNPAZ


Contratista

Comitente



ANEXO IA

SOLICITUD DE REDETERMINACIÓN

FECHA SOLICITUD

03/07/20

CONTRATISTA ECMA S.R.L.

CUIT 30-63698918-1

DOMICILIO CONSTITUIDO BARTOLOMÉ MITRE 797- PISO 8- C.A.B.A.

T.E. (011) 4326-1385

DOMICILIO ELECTRONICO ecma@fibertel.com.ar

OBRA Aulario y comedor universitario Universidad Nacional de José C. Paz

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

ES COPIA

José Manuel Mainardi, DNI , en mi carácter de socio gerente, con facultades suficientes para suscribir la presente en nombre y representación del Contratista vengo a solicitar la Redeterminación de precios de la Obra/servicio de consultoría y la adecuación provisoria de precios previsto por el Decreto 695/2016, acompañando el detalle de cálculo de la variación de referencia y copia de las publicaciones de las que surgen los índices utilizados.

Licitación	
Pública/Privada N°	1/15
Fecha de Apertura de Ofertas	15/04/2015
Fecha de firma del Contrato	02/05/2017
Plazo Contractual	595 DIAS
Fecha de Inicio de Obra	12/05/2017
Redeterminación N°	9
Porcentaje de Variación	5,55%
Mes y Año del disparo	11/18

Manifiesto con carácter de Declaración Jurada la veracidad de los datos consignados.

Saludo a Ud. muy atentamente.

FIRMA Y ACLARACIÓN

ECMA S.R.L.
JOSE M. MAINARDI
SOCIO GERENTEArq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

ANEXO
RESOLUCION N° 342

OBRA:
UBICACIÓN:
LICITACION N°:
CONTRATISTA:
FECHA DE APERTURA:

UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ NUEVA SEDE
JOSÉ C. PAZ
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAZ

ES COPIA

MONTO R8:	\$ 74.009.459,10
MONTO EJECUTADO:	\$ 10.110.796,04
AL CERTIFICADO N°20	
SALDO DE CONTRATO SIN ANT. FINANCIERO:	\$ 63.898.663,06
SALDO DE CONTRATO A REDETERMINAR:	\$ 63.898.663,06

DE FECHA: ene-19

MES BASE	noviembre-18
MES CORTE	febrero-19
SALDO DE CONTRATO REDETERMINADO:	\$ 68.004.233,00
NUEVO MONTO DE LA OBRA:	\$ 78.115.029,04
VARIACION SOBRE EL SALDO DE OBRA:	6,43%
VARIACION SOBRE EL TOTAL DE LA OBRA:	5,55%

PLAZO DE OBRA FALTANTE

\$ 4.105.569,94

ECMA S.R.L.
JOSÉ C. PAZ
VIC. C. FRENTES

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

ANEXO
RESOLUCION N°

342

Arg. José A. LAKS
Director General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ



ES COPIA

I. ARQUITECTURA: "NUEVA DE ALTA Y BAJA COMPLEJIDAD"

REDETERMINACION PROVISORIA

Los precios contractuales, correspondientes a la parte faltante a ejecutar, han sufrido un aumento superior al 5 %

Insumos	Estructura de Ponderación s/ Dec 1295/02	Mes Corte		Variación		Cuadro
		Noviembre 2018 Provisorio	Febrero 2019 Provisorio	Directa	Ponderación	
Mano de Obra	26.00%	216,10	237,30	1,0981	0,2855	1,4 ICC
Albañilería	25.00%	225,60	244,80	1,0851	0,2713	1,5 ICC
Pisos y Revestirientos	10.00%	226,20	233,90	1,0340	0,1034	Baldosa cerámica roja p/ pisos de 20x20 1,8 ICC
Carpinterías	7.00%	234,50	244,80	1,0439	0,0731	Carpintería Metálica y Herrería 1,5 ICC
Productos Químicos	1.00%	315,80	326,00	1,0323	0,0103	24 Sustancias y productos químicos 3,2 IPIB
Andamios	2.00%	242,80	278,90	1,1487	0,0230	Andamios 1,6 ICC
Artefactos de iluminación	5.00%	263,30	276,90	1,0505	0,0525	Instalación eléctrica 1,5 ICC
Caños de PVC para inst varias	8.00%	318,90	328,60	1,0304	0,0824	Caño PVC 1,9
Motores eléctricos y equipos de aire acondiciona	6.00%	287,50	300,90	1,0466	0,0628	31 Máquinas y aparatos eléctricos 3,2 IPIB
Equipo-Amortización de equipos						Máquinas y equipos NACIONAL 3,2 IPIB
Asfaltos, combustible y lubricantes						23 Productos refinados del petróleo 3,2 IPIB
Transportes						6 Transporte 4
Aceros - Hierro aletado						Acero aletado conformado tipo ADN 420 1,8 ICC
Cemento						Cemento portland normal bolsa 50 kg 1,8 ICC
Costo Financiero	3.00%	76,80	47,41	0,6173	0,0185	Tasa Nominal Anual Activa BNA
Gastos Generales	7.00%	303,10	325,90	1,0752	0,0753	Gastos Generales 1,4 ICC
Arena						Arena fina 1,8 ICC
Artefactos para baño y grifería						Instalación sanitaria y contra incendio 1,5 ICC
Hormigón						Hormigón elaborado 1,9 ICC
Medidores de caudal						292 Máquinas y equipos de uso especial 3,2 IPIB
Válvulas de bronce						Llave esclusa de bronce 4322032
Electrobombas						Electrobomba trifásica 7,5 HP 4322032
Membrana imp polietileno						252 Productos de plástico 3,2 IPIB
TOTAL	100.00%				1,0581	

JOSE M. MAINARDI
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

ANEXO RESOLUCION N° 342

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ



ES COPIA

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
OBRA EXPRE N°					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 1/2015					
CONSTRUCCION EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR					
Limpieza inicial y preparación terreno.					
ITEM: 1.1	CANTIDAD: 1.480,00				
UNIDAD: m2					
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
	gr	0,00	0,00		0,00
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Oficial espec.	m	0,064	208,74	\$m	13,36
1/2 oficial	m				
Ayudante	m	0,056	155,36	\$m	8,67
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D) (A) + (B) + (C)					
PRECIO DEL ITEM COSTO NETO TOTAL + CR =					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
OBRA EXPRE N°					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 1/2015					
CONSTRUCCION EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR					
Replanteo, amojonamiento, nivelación y calas					
ITEM: 1.2	CANTIDAD: 3.090,63				
UNIDAD: m2					
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
	gr	0,00	0,00	\$gr	0,00
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Oficial espec.	m	0,384	208,74	\$m	76,09
1/2 oficial	m				
Ayudante	m	0,320	155,36	\$m	49,76
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D) (A) + (B) + (C)					
PRECIO DEL ITEM COSTO NETO TOTAL + CR =					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
OBRA EXPRE N°					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 1/2015					
CONSTRUCCION EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR					
Cercos, Ojalas y local inspección Inc. Equipos					
ITEM: 1.3	CANTIDAD: 1,00				
UNIDAD: gr					
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
estructura	gr	1,00	4.853,00		4.853,00
almacen	gr	1,00	5.700,00		5.700,00
banco spm.	gr	1,00	4.500,00		4.500,00
chubris	gr	1,00	1.924,00		1.924,00
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Oficial espec.	m	45,255	208,74	\$m	9,445,52
1/2 oficial	m				
Ayudante	m	34,821	155,36	\$m	5,397,12
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D) (A) + (B) + (C)					
PRECIO DEL ITEM COSTO NETO TOTAL + CR =					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					

\$ Aplicación	Mes Base noviembre 18	Mes Corte febrero 19	Variación	\$ Reducción	\$ Aplicación	Cuadro Índice
0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00

22,43	216,10	237,30	1,0981	24,63	24,37	Mano de obra (Cuerpo) 4. Capataz/Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
14,61	216,10	237,30	1,0981	16,18	15,91	Mano de obra (Cuerpo) 4. Capataz/Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
37,07	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
1,82	233,30	253,01	1,0845	1,78	1,74	Mano de obra (Cuerpo) 4. Capataz/Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
1,82	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
36,25	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
56,85	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
56,85	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00

\$ Aplicación	Mes Base noviembre 18	Mes Corte febrero 19	Variación	\$ Reducción	\$ Aplicación	Cuadro Índice
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00

128,41	216,10	237,30	1,0981	140,59	139,52	Mano de obra (Cuerpo) 4. Capataz/Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
84,02	216,10	237,30	1,0981	92,27	91,21	Mano de obra (Cuerpo) 4. Capataz/Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
212,42	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00

6,80	233,30	253,01	1,0845	7,18	7,12	Mano de obra (Cuerpo) 4. Capataz/Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
6,80	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
212,42	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
219,22	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
219,22	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
219,22	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00

\$ Aplicación	Mes Base noviembre 18	Mes Corte febrero 19	Variación	\$ Reducción	\$ Aplicación	Cuadro Índice
7.094,01	187,20	203,54	1,0873	7.713,20	7.637,24	Mano de obra (Cuerpo) 4. Capataz/Mano de obra
7.601,21	187,20	203,54	1,0873	8.234,74	8.158,72	Mano de obra (Cuerpo) 4. Capataz/Mano de obra
7.207,03	212,20	226,71	1,0689	7.674,43	7.598,42	Mano de obra (Cuerpo) 4. Capataz/Mano de obra
4.781,84	313,20	347,55	1,1121	4.962,23	4.846,18	Mano de obra (Cuerpo) 4. Capataz/Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
26.184,16	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
				26.114,61	25.885,53	

15.952,60	216,10	237,30	1,0981	17.017,48	17.044,89	Mano de obra (Cuerpo) 4. Capataz/Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
11.001,49	216,10	237,30	1,0981	12.081,73	12.044,72	Mano de obra (Cuerpo) 4. Capataz/Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
26.957,09	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00


1.691,22	233,30	253,01	1,0845	1.834,87	1.819,12	Mano de obra (Cuerpo) 4. Capataz/Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
1.691,22	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
32.632,47	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
29.935,24	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
29.935,24	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00

JOSE M. MAINARDI
FOTOCOPIANTE

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

ANEXO RESOLUCION N° 342

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ



ES COPIA

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 12015					
CONSTRUCCION EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR					
Cantid. de obra					
OBRA	EXIPIE. N°	CANTIDAD:			
ITEM: 1.4.		12.00			
UNIDAD	m2				
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Cemento	gr	1.00	234.36	\$/gr	234.36
Piedras para cotto	gr	1.00	150.00	\$/gr	150.00
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Obreros	h	0.103	208.24	\$/h	146.83
ayuda	h	0.261	155.36	\$/h	56.61
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Herramientas manuales	gr	1.00	19.80	\$/gr	19.80
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D) (A) + (B) + (C)					
PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL + CR =					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 12018					
CONSTRUCCION EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR					
Limpieza periódica					
OBRA	EXIPIE. N°	CANTIDAD:			
ITEM: 1.5.		18.00			
UNIDAD	m2				
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
	gr			\$/gr	0.00
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Obreros	h	6.119	208.24	\$/h	1,277.90
ayuda	h	6.724	155.36	\$/h	1,044.58
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Herramientas manuales	gr	1.00	75.71	\$/gr	75.71
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D) (A) + (B) + (C)					
PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL + CR =					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 12016					
CONSTRUCCION EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR					
Limpieza final de obra					
OBRA	EXIPIE. N°	CANTIDAD:			
ITEM: 1.6		1.00			
UNIDAD	gr				
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
	gr			\$/gr	0.00
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Obreros	h	26.242	208.24	\$/h	5,465.20
ayuda	h	31.022	155.36	\$/h	4,821.13
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Herramientas manuales	gr	1.00	349.45	\$/gr	349.45
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D) (A) + (B) + (C)					
PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL + CR =					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Corte febrero-19	Variación	\$ Intereses	\$ Aplicación	Cuando Index
321.03	348.50	347.55	1.0421	512.78	541.03	Nacional Llamadas telefónicas
275.21	267.30	279.82	1.1034	302.55	301.01	Nacional Pólizas de seguro
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
796.24	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
				846.84	842.03	
247.95	216.10	237.30	1.0781	272.22	751.44	Municipalidad Capital de Lima
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
95.50	216.10	237.30	1.0781	104.92	103.88	Municipalidad Capital de Lima
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
349.55	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
				377.75	373.32	
12.85	233.30	253.01	1.0845	35.64	35.48	Nacional
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
1,372.61				35.61	35.34	
1,774.21				1,259.52	1,250.50	
				1,905.65	1,872.28	
				1,905.65	1,892.20	

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Corte febrero-19	Variación	\$ Intereses	\$ Aplicación	Cuando Index
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
2,157.01	216.10	237.30	1.0781	2,398.01	2,343.92	Municipalidad Capital de Lima
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
1,761.01	216.10	237.30	1.0781	1,997.01	1,946.86	Municipalidad Capital de Lima
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
9,941.02	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
				4,905.65	4,260.77	
125.63	233.30	253.01	1.0845	136.24	135.13	Nacional
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
1,016.63				136.24	135.13	
6,122.57				4,441.89	4,395.30	
6,122.57				6,720.58	6,651.40	
				6,720.58	6,651.40	

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Corte febrero-19	Variación	\$ Intereses	\$ Aplicación	Cuando Index
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
9,955.39	216.10	237.30	1.0781	10,931.57	10,818.02	Municipalidad Capital de Lima
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
8,141.57	216.10	237.30	1.0781	8,990.23	8,847.09	Municipalidad Capital de Lima
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
18,096.96	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
				18,872.20	18,645.06	
579.85	233.30	253.01	1.0845	628.81	622.70	Nacional
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
579.85				628.81	622.70	
18,676.81				20,501.01	20,188.76	
28,258.02				31,019.06	30,606.11	
				31,019.06	30,606.11	

JOSÉ N. MAINARDI
SIXTO PRESIDENTE

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ



ES COPIA

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 1/2015					
CONSTRUCCION EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR					
Planteo conforme a obra e Ingeniería de detalles y trazo/tales.					
CANTIDAD: 1,00					
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit	\$ Cantidad	Total
MATERIALES					
Reforzados profesionales	gl	1,00	16.948,12	5/gl	16.948,12
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Oficial espec	h	31,032	208,74	\$h	6.477,62
1/2 oficial	h				
Ayudante	h	21,660	155,36	\$h	3.365,18
Cargas sociales incluídas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Herramientas manuales	gl	1,00	873,61	\$gl	873,61
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D)					
PRECIO DEL ITEM - COSTO NETO TOTAL + CR =					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 1/2015					
CONSTRUCCION EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR					
Excavación para bases					
CANTIDAD: 685,50					
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit	\$ Cantidad	Total
MATERIALES					
					0,00
					0,00
					0,00
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Oficial espec	h	0,941	208,74	\$h	197,99
1/2 oficial	h				
Ayudante	h	0,500	155,36	\$h	77,68
Cargas sociales incluídas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Herramientas manuales	gl	1,00	8,73	\$gl	8,73
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D)					
PRECIO DEL ITEM - COSTO NETO TOTAL + CR =					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 1/2015					
CONSTRUCCION EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR					
Excavación para vigas de fundación					
CANTIDAD: 16,38					
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit	\$ Cantidad	Total
MATERIALES					
					0,00
					0,00
					0,00
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Oficial espec	h	0,421	208,74	\$h	87,88
1/2 oficial	h				
Ayudante	h	0,517	155,36	\$h	80,43
Cargas sociales incluídas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Herramientas manuales	gl	1,00	5,62	\$gl	5,62
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D)					
PRECIO DEL ITEM - COSTO NETO TOTAL + CR =					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					

\$ Aplicación	Mes Base septiembre-18	Mes Corte febrero-19	Variación	\$ Reducción	\$ Aplicación	Cuando Borge
37.250,85	309,10	125,94	1,0213	40.064,01	39.767,31	Centros de Costos 4 Capitalización
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
37.250,85	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
10.938,93	216,10	213,30	1,0081	12.011,99	13.886,78	Mano de obra 4 Capitalización
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
5.682,76	216,10	213,30	1,0081	6.240,21	6.175,17	Mano de obra 4 Capitalización
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
10.621,69	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
1.449,61	213,30	253,01	1,0845	1.377,05	1.359,74	Mano de obra 4 Capitalización
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
3.449,61	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
32.328,35	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
83.711,50	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
87.711,50	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00

\$ Aplicación	Mes Base septiembre-18	Mes Corte febrero-19	Variación	\$ Reducción	\$ Aplicación	Cuando Borge
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
190,81	216,10	213,30	1,0081	209,53	207,34	Mano de obra 4 Capitalización
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
150,05	216,10	213,30	1,0081	171,25	169,57	Mano de obra 4 Capitalización
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
246,86	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
11,42	213,30	253,01	1,0845	12,06	11,96	Mano de obra 4 Capitalización
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
31,12	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
357,97	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
541,61	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00

\$ Aplicación	Mes Base septiembre-18	Mes Corte febrero-19	Variación	\$ Reducción	\$ Aplicación	Cuando Borge
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
165,23	216,10	213,30	1,0081	182,70	181,41	Mano de obra 4 Capitalización
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
135,09	216,10	213,30	1,0081	153,04	147,45	Mano de obra 4 Capitalización
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
101,62	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
3,66	213,30	253,01	1,0845	4,02	3,98	Mano de obra 4 Capitalización
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
31,12	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
409,90	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
470,56	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00

JOSÉ M. MAINARI
SUJOS GREN

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

[illegible]

\$ Aplicación	Mes Base diciembre 18	Mes Cierre febrero 19	Vinculados	\$ Beneficiarios	\$ Aplicación	Transferencias
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
107,82	216,10	237,30	1,0981	118,43	117,79	Mantenimiento (Criterio 1, 2, 4, 5) del medio de transporte
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
10,20	216,10	237,30	1,0981	26,85	26,84	Mantenimiento (Criterio 1, 2, 4, 5) del medio de transporte
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
196,04				215,28	215,03	
6,29	233,30	253,00	1,0845	6,82	6,76	Neto de
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	El transporte automotor (camión, moto, bicicleta, etc.)
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
6,29				6,82	6,76	
202,33				202,30	202,30	
206,13				206,01	207,55	
206,13				206,03	207,55	

\$ Aplicación	Mes Base diciembre 18	Mes Corte febrero 19	Variancia	\$ Reintegrar	\$ Aplicado	Comentarios
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
207.41	226.10	237.30	1.0991	227.25	226.38	Mano de obra - Cuadreros A. Cuyahualtepec
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
169.61	226.10	237.30	1.0991	186.25	184.11	Mano de obra - Cuadreros A. Cuyahualtepec
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
377.02				414.00	407.69	
12.30	232.80	252.49	1.0046	13.24	13.22	Troncos de madera
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
12.30				13.24	13.22	
169.47				427.15	422.01	
589.04				646.57	643.97	
589.04				646.57	643.97	

JOSE M. MAINARDI
ATTORNEY

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

ECMA/ENL

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

\$ Aplicación	Mes Base septiembre-18	Mes Cierre febrero-19	Variancia	\$ Referente	\$ Aplicación	Comentario
2,970.24	2,930.00	212.26	1,000.27	2,179.18	3,157.05	Desembolsos
2,525.71	2,525.60	215.12	1,050.27	2,677.12	2,664.75	Desembolsos
703.92	187.70	212.54	1,000.27	221.89	219.61	Importación de medicamentos
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Nacional de medicamentos
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5,699.44			0.00	0.00	0.00	0.00
				5,070.71	5,074.36	
829.16	216.17	237.30	1,000.27	910.49	901.00	Monocultivos de maíz y trigo
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
881.77	216.17	237.30	1,000.27	910.49	937.58	Monocultivos de maíz y trigo
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,710.38			0.00	0.00	0.00	0.00
				1,678.16	1,658.58	
209.21	211.30	254.01	1,000.27	225.88	275.03	Monocultivos de maíz y trigo
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,612.01				226.88	225.03	
11,527.60				8,175.15	8,111.78	
11,527.60				12,160.00	12,160.00	
				12,369.00	12,742.50	

ANEXO RESOLUCION N° 342

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ



ES COPIA

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ LICIT. PUBLICA 1/2015 CONSTRUCCION EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR Hormigon vigas fundacion					
OBRA EXFTE. N°					
ITEM 3.2					
UNIDAD m3	CANTIDAD 10.38				
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Hormigon elaborado	m3	1.00	1,950.00		1,950.00
Piedra	kg	70.00	19.50		1,365.00
Gravilla	gr	1.00	687.02		687.02
SUBTOTAL MATERIALES (A)					3,992.02
MANO DE OBRA					
Oficial espec.	h	7.199	208.74	\$h	1,502.81
1/2 oficial	h				
Ayudante	h	5.025	155.36	\$h	780.70
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					2,283.51
EQUIPOS					
Herramientas manuales	pl	1.00	202.88	\$pl	202.88
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					202.88
COSTO NETO TOTAL (D) (A) + (B) + (C)					6,478.41
PRECIO DEL ITEM - COSTO NETO TOTAL + CR =					9,710.67
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					9,710.67

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ LICIT. PUBLICA 1/2015 CONSTRUCCION EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR Hormigon armado para pisos					
OBRA EXFTE. N°					
ITEM 3.3					
UNIDAD m3	CANTIDAD 40.28				
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Hormigon elaborado	m3	1.00	1,950.00		1,950.00
Piedra	kg	70.00	19.50		1,365.00
Gravilla	gr	1.00	687.02		687.02
SUBTOTAL MATERIALES (A)					3,992.02
MANO DE OBRA					
Oficial espec.	h	5.401	208.74	\$h	1,127.59
1/2 oficial	h				
Ayudante	h	3.715	155.36	\$h	577.09
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					1,704.68
EQUIPOS					
Herramientas manuales	pl	1.00	110.00		110.00
Herramientas	pl	1.00	213.00		213.00
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					323.00
COSTO NETO TOTAL (D) (A) + (B) + (C)					6,019.70
PRECIO DEL ITEM - COSTO NETO TOTAL + CR =					9,116.90
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					9,116.90

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ LICIT. PUBLICA 1/2015 CONSTRUCCION EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR Hormigon armado para columnas					
OBRA EXFTE. N°					
ITEM 3.4					
UNIDAD m3	CANTIDAD 79.34				
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Hormigon elaborado	m3	1.00	1,950.00		1,950.00
Piedra	kg	70.00	19.50		1,365.00
Gravilla	gr	1.00	687.02		687.02
SUBTOTAL MATERIALES (A)					3,992.02
MANO DE OBRA					
Oficial espec.	h	2.344	208.74	\$h	489.04
1/2 oficial	h				
Ayudante	h	5.128	155.36	\$h	795.40
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					1,284.44
EQUIPOS					
Herramientas manuales	pl	1.00	208.76	\$pl	208.76
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					208.76
COSTO NETO TOTAL (D) (A) + (B) + (C)					5,485.22
PRECIO DEL ITEM - COSTO NETO TOTAL + CR =					9,996.00
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					9,996.00

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Corte febrero-19	Variación	\$ Reintegrar	\$ Aplicación	Cuando Indica
4,227.21	290.60	310.26	1,067.2	4,213.73	4,686.43	Hormigon elaborado
2,105.85	267.80	291.07	1,086.9	2,116.22	2,116.22	Nacional Hormigon armado
932.57	187.20	203.54	1,087.3	1,013.97	1,013.97	Nacional Hormigon armado
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Nacional Hormigon armado
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Nacional Hormigon armado
2,365.47				1,924.48	1,924.48	
2,537.83	216.10	237.30	1,098.1	2,786.78	2,786.78	Mano de obra Cuadros 4 Capital de Mano de obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Mano de obra Cuadros 4 Capital de Mano de obra
1,118.70	216.10	237.30	1,098.1	1,447.71	1,447.71	Mano de obra Cuadros 4 Capital de Mano de obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Mano de obra Cuadros 4 Capital de Mano de obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Mano de obra Cuadros 4 Capital de Mano de obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Mano de obra Cuadros 4 Capital de Mano de obra
3,956.22				4,214.50	4,214.50	
136.31	233.30	253.01	1,084.5	318.72	361.75	Mano de obra Cuadros 4 Capital de Mano de obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Mano de obra Cuadros 4 Capital de Mano de obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Mano de obra Cuadros 4 Capital de Mano de obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Mano de obra Cuadros 4 Capital de Mano de obra
336.31				354.72	381.75	
11,558.00				12,513.20	12,513.20	
17,487.26				18,948.36	18,948.36	
17,487.26				18,948.36	18,948.36	

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Corte febrero-19	Variación	\$ Reintegrar	\$ Aplicación	Cuando Indica
3,416.39	290.60	310.26	1,067.2	3,428.87	3,428.87	Hormigon elaborado
2,239.64	267.80	291.07	1,086.9	2,116.22	2,116.22	Nacional Hormigon armado
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Nacional Hormigon armado
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Nacional Hormigon armado
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Nacional Hormigon armado
5,676.03				6,103.11	6,103.11	
1,001.04	216.10	237.30	1,098.1	1,190.82	1,190.82	Mano de obra Cuadros 4 Capital de Mano de obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Mano de obra Cuadros 4 Capital de Mano de obra
524.55	216.10	237.30	1,098.1	1,013.15	1,013.15	Mano de obra Cuadros 4 Capital de Mano de obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Mano de obra Cuadros 4 Capital de Mano de obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Mano de obra Cuadros 4 Capital de Mano de obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Mano de obra Cuadros 4 Capital de Mano de obra
2,878.59				3,140.97	3,140.97	
182.53	233.30	253.01	1,084.5	197.34	197.34	Mano de obra Cuadros 4 Capital de Mano de obra
381.23	290.60	291.07	1,048.2	395.61	395.61	Mano de obra Cuadros 4 Capital de Mano de obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Mano de obra Cuadros 4 Capital de Mano de obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Mano de obra Cuadros 4 Capital de Mano de obra
563.76				597.55	597.55	
9,919.60				10,706.62	10,706.62	
13,706.82				14,928.65	14,928.65	
13,706.82				14,928.65	14,928.65	

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Corte febrero-19	Variación	\$ Reintegrar	\$ Aplicación	Cuando Indica
4,227.21	290.60	310.26	1,067.2	4,213.73	4,686.43	Hormigon elaborado
2,239.64	267.80	291.07	1,086.9	2,116.22	2,116.22	Nacional Hormigon armado
1,017.49	187.20	203.54	1,087.3	1,105.29	1,105.29	Nacional Hormigon armado
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Nacional Hormigon armado
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Nacional Hormigon armado
7,484.84				8,054.16	7,995.69	
2,588.88	216.10	237.30	1,098.1	2,842.84	2,842.84	Mano de obra Cuadros 4 Capital de Mano de obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Mano de obra Cuadros 4 Capital de Mano de obra
1,344.00	216.10	237.30	1,098.1	1,416.83	1,416.83	Mano de obra Cuadros 4 Capital de Mano de obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Mano de obra Cuadros 4 Capital de Mano de obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Mano de obra Cuadros 4 Capital de Mano de obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Mano de obra Cuadros 4 Capital de Mano de obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Mano de obra Cuadros 4 Capital de Mano de obra
3,933.78				4,319.67	4,275.64	
381.08	233.30	253.01	1,084.5	172.00	389.01	Mano de obra Cuadros 4 Capital de Mano de obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Mano de obra Cuadros 4 Capital de Mano de obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Mano de obra Cuadros 4 Capital de Mano de obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Mano de obra Cuadros 4 Capital de Mano de obra
344.08				372.00	372.00	
11,763.21				12,741.91	12,741.91	
17,795.46				19,284.05	19,284.05	
17,795.46				19,284.05	19,284.05	

JOSE M. MAINARDI
D. JOSE FRENT

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ



ES COPIA

PLANTILLA ANALISIS DE PRECIOS UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ LICIT. PUBLICA 1/2015 CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIARIO Y COMEDOR Hormigon armado vigas					
OBRA	EXEMTE N°	35	CANTIDAD:	144,10	
UNIDAD	m3				
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Hormigon elaborado	m3	1,00	1.950,00		1.950,00
Hierro	kg	85,00	19,50		1.657,50
Armadura	gl	1,40	1.441,31		1.441,31
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Oficial espec.	h	9,245	208,74	\$h	1.929,70
HT oficial	h				
Ayuda	h	8,453	155,36	\$h	1.302,58
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Herramientas manuales	gl	1,00	280,28	\$gl	280,28
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D)					
PRECIO DEL ITEM COSTO NETO TOTAL + CR =					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					

PLANTILLA ANALISIS DE PRECIOS UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ LICIT. PUBLICA 1/2015 CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIARIO Y COMEDOR hormigon armado tabiques					
OBRA	EXEMTE N°	36	CANTIDAD:	21,65	
UNIDAD	m3				
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Hormigon elaborado	m3	1,00	1.950,00		1.950,00
Hierro	kg	70,00	19,50		1.365,00
Armadura	gl	1,00	1.207,74		1.207,74
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Oficial espec.	h	7,653	208,74	\$h	1.596,90
HT oficial	h				
Ayuda	h	5,412	155,36	\$h	840,87
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Herramientas manuales	gl	1,00	228,47	\$gl	228,47
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D)					
PRECIO DEL ITEM COSTO NETO TOTAL + CR =					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					

PLANTILLA ANALISIS DE PRECIOS UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ LICIT. PUBLICA 1/2015 CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIARIO Y COMEDOR hormigon armado escaleras					
OBRA	EXEMTE N°	37	CANTIDAD:	18,43	
UNIDAD	m3				
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Hormigon elaborado	m3	1,00	1.950,00		1.950,00
Hierro	kg	65,00	19,50		1.267,50
Armadura	gl	1,00	976,94		976,94
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Oficial espec.	h	7,090	208,74	\$h	1.481,89
HT oficial	h				
Ayuda	h	4,850	155,36	\$h	753,48
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Herramientas manuales	gl	1,00	209,67	\$gl	209,67
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D)					
PRECIO DEL ITEM COSTO NETO TOTAL + CR =					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Corte febrero-19	Variación	\$ Reintegrar	\$ Aplicación	Cuando Indice
4.222,71	290,60	310,26	1,0677	4.518,23	4.486,43	Hormigon elaborado
2.719,56	267,80	291,07	1,0869	2.953,86	2.911,11	Hierro
2.107,76	187,20	203,54	1,0873	2.291,72	2.260,16	Armadura
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
8.055,04	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
				9.781,31	9.689,89	
8.259,07	216,10	237,30	1,0981	8.938,77	8.543,47	Manufactura Cemento y A.CementoManufactura
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
1.691,04	216,10	237,30	1,0981	1.858,16	1.839,78	Manufactura Cemento y A.CementoManufactura
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
8.952,14	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
				9.437,32	9.381,25	
411,80	223,30	251,01	1,0845	458,37	454,55	Herramientas manuales (Rov. pala, tenaza, etc.)
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
14.439,07	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
21.846,31	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
21.846,31				22.705,04	22.500,66	

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Corte febrero-19	Variación	\$ Reintegrar	\$ Aplicación	Cuando Indice
4.222,71	290,60	310,26	1,0677	4.518,23	4.486,43	Hormigon elaborado
2.719,56	267,80	291,07	1,0869	2.953,86	2.911,11	Hierro
2.107,76	187,20	203,54	1,0873	2.291,72	2.260,16	Armadura
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
8.259,07	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
				8.938,77	8.543,47	
2.719,56	216,10	237,30	1,0981	2.953,86	2.911,11	Manufactura Cemento y A.CementoManufactura
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
1.691,04	216,10	237,30	1,0981	1.858,16	1.839,78	Manufactura Cemento y A.CementoManufactura
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
8.952,14	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
				9.437,32	9.381,25	
390,02	218,30	251,01	1,0815	411,04	407,60	Herramientas manuales (Rov. pala, tenaza, etc.)
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
12.803,54	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
19.371,76	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
19.371,76				20.002,62	19.826,27	


\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Corte febrero-19	Variación	\$ Reintegrar	\$ Aplicación	Cuando Indice
4.222,71	290,60	310,26	1,0677	4.518,23	4.486,43	Hormigon elaborado
2.719,56	267,80	291,07	1,0869	2.953,86	2.911,11	Hierro
2.107,76	187,20	203,54	1,0873	2.291,72	2.260,16	Armadura
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
7.735,45	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
				6.376,81	6.256,79	
2.509,49	216,10	237,30	1,0981	2.742,98	2.719,56	Manufactura Cemento y A.CementoManufactura
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
1.721,42	216,10	237,30	1,0981	1.897,26	1.862,46	Manufactura Cemento y A.CementoManufactura
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
3.774,91	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
				4.145,22	4.102,01	
341,91	221,30	251,01	1,0845	377,30	374,22	Herramientas manuales (Rov. pala, tenaza, etc.)
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
11.858,28	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
17.941,58	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
17.941,58				19.441,03	19.277,33	

COPIA EN
JOSE M. MAINARDI
COORDINADOR

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

ANEXO RESOLUCION N° 342

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ



ES COPIA

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ LICIT. PUBLICA 1/2015 CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIAR Y COMEDOR hormigon armado para tabiques de subdivisión					
OBRA	EXPRE. N°	ITEM: 3.8.	UNIDAD	m3	CANTIDAD: 85.82
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Hormigon elaborado	m3	1,00	1.950,00		1.950,00
Hierro	kg	55,00	19,50		1.072,50
Madera	m3	1,00	581,65		581,65
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					3.604,18
Oficial espec.	h	5,100	208,74	\$h	1.064,57
1/2 oficial	h				
Ayuda	h	3,288	155,86	\$h	510,84
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					1.575,41
Herramientas manuales	pl	1,00	168,90	\$pl	168,90
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D)					6.530,15
PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL / CR =					76,54
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					76,54

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ LICIT. PUBLICA 1/2015 CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIAR Y COMEDOR hormigon armado para tabiques					
OBRA	EXPRE. N°	ITEM: 3.9.	UNIDAD	m3	CANTIDAD: 498,88
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Hormigon elaborado	m3	1,00	1.950,00		1.950,00
Hierro	kg	55,00	19,50		1.072,50
Madera	m3	1,00	545,04		545,04
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					3.604,18
Oficial espec.	h	5,500	208,74	\$h	1.148,07
1/2 oficial	h				
Ayuda	h	3,852	155,86	\$h	597,91
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					1.715,48
Herramientas manuales	pl	1,00	172,30		172,30
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D)					6.530,15
PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL / CR =					76,54
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					76,54

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ LICIT. PUBLICA 1/2015 CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIAR Y COMEDOR hormigon armado para tabiques					
OBRA	EXPRE. N°	ITEM: 3.10.	UNIDAD	m3	CANTIDAD: 8.88
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Hormigon elaborado	m3	1,00	1.950,00		1.950,00
Hierro	kg	80,00	19,50		1.560,00
Madera	m3	1,00	545,04		545,04
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					12.300,78
Oficial espec.	h	22,523	208,74	\$h	4.701,19
1/2 oficial	h				
Ayuda	h	15,721	155,86	\$h	2.442,10
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					2.143,16
Herramientas manuales	pl	1,00	634,06	\$pl	634,06
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D)					14.603,84
PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL / CR =					163,78
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					163,78

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Corte febrero-19	Variación	\$ Reducido	\$ Aplicado	Cuando Inicie
4.217,21	290,60	310,26	1,0677	4.512,73	4.486,43	Hormigon elaborado
1.750,72	767,80	291,07	1,0669	1.912,62	1.895,60	Hierro
850,25	187,20	203,54	1,0873	924,46	859,30	Madera
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Nacional
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Nacional
6.817,68	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Nacional
				7.350,80	7.239,18	
1.797,77	216,10	237,30	1,0981	1.974,14	1.953,55	Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Mano de obra
852,66	216,10	237,30	1,0981	917,27	897,41	Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Mano de obra
2.660,41	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Mano de obra
				2.971,42	2.890,36	
280,26	233,30	253,01	1,0845	307,91	301,45	Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Mano de obra
280,26	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Mano de obra
9.718,11	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Mano de obra
14.739,68	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Mano de obra
14.739,68	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Mano de obra

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Corte febrero-19	Variación	\$ Reducido	\$ Aplicado	Cuando Inicie
4.217,21	290,60	310,26	1,0677	4.512,73	4.486,43	Hormigon elaborado
1.750,72	767,80	291,07	1,0669	1.912,62	1.895,60	Hierro
850,25	187,20	203,54	1,0873	924,46	859,30	Madera
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Nacional
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Nacional
6.817,68	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Nacional
				7.350,80	7.239,18	
1.797,77	216,10	237,30	1,0981	1.974,14	1.953,55	Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Mano de obra
852,66	216,10	237,30	1,0981	917,27	897,41	Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Mano de obra
2.660,41	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Mano de obra
				2.971,42	2.890,36	
280,26	233,30	253,01	1,0845	307,91	301,45	Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Mano de obra
280,26	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Mano de obra
9.718,11	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Mano de obra
14.739,68	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Mano de obra
14.739,68	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Mano de obra

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Corte febrero-19	Variación	\$ Reducido	\$ Aplicado	Cuando Inicie
4.217,21	290,60	310,26	1,0677	4.512,73	4.486,43	Hormigon elaborado
1.750,72	767,80	291,07	1,0669	1.912,62	1.895,60	Hierro
850,25	187,20	203,54	1,0873	924,46	859,30	Madera
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Nacional
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Nacional
6.817,68	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Nacional
				7.350,80	7.239,18	
1.797,77	216,10	237,30	1,0981	1.974,14	1.953,55	Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Mano de obra
852,66	216,10	237,30	1,0981	917,27	897,41	Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Mano de obra
2.660,41	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Mano de obra
				2.971,42	2.890,36	
280,26	233,30	253,01	1,0845	307,91	301,45	Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Mano de obra
280,26	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Mano de obra
9.718,11	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Mano de obra
14.739,68	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Mano de obra
14.739,68	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Mano de obra

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

342

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

UNPAZ
14
FS
UNPAZ

PLANTILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSE C. PAZ					
LIGIT PUBLICA 1/2016					
CONSTRUCCION EFICIO AULARIO Y COMEDOR					
Cobertura sobre losa de hormigon					
ITEM: 4.1.	UNIDAD	m ²	CANTIDAD		637.42
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unital	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Madrinas	m ²	1.00	182.00		182.00
Adicion de mandarina	m ²	1.00	38.47		38.47
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
					172.47
MANO DE OBRA					
Oficial 45%	h	0.312	208.74	\$h	65.13
1/2 oficial	h				
Peonile	h	0.220	155.36	\$h	34.16
Cargas sociales incluídas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
					99.29
EQUIPOS					
Herramientas manuales	pl	1.00	320		320
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
					320
COSTO NETO TOTAL (D)					
					272.95
PRECIO DEL ITEM - COSTO NETO TOTAL x CR =					
					432.98

\$ Aplicación	May Base mayiembre-18	May Conto febrero-19	Variación	\$ Resolutorio	\$ Aplicación	Cuando Inter
265,02	309,30	311,09	1,08%	265,00	265,42	Nacional Movimiento de Afectados
76,41	283,00	309,96	1,07%	81,81	81,44	Afectados de Movimiento de Afectados
0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
340,43	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
				340,43	340,00	
109,08	216,10	232,90	1,08%	120,77	219,51	Movimiento de Afectados de Afectados de Afectados
0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
52,64	216,10	232,90	1,08%	63,46	62,68	Movimiento de Afectados de Afectados de Afectados
0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
167,65	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
				167,65	167,19	
5,31	233,30	253,11	1,08%	5,76	5,71	Nacional
0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
5,31	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
513,16				513,21	513,21	
776,80				776,80	776,80	
776,86				776,86	776,86	

CONCEPCION		Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES						
Cemento	kg	2.60	2.70			20.52
arena	m3	0.13	489.20			18.53
trid plugo	kg	0.40	24.50			9.80
SUBTOTAL MATERIALES (A)						48.85
MANO DE OBRA						
Oficial espec	h	0.082	308.14	\$75		1.632
1/2 oficial	h					
Aguilero	h	0.059	155.36	\$75		5.28
Cargos extras incluidos en costo por hora						
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)						6.91
EQUIPOS						26.16
						0.00
SUBTOTAL EQUIPOS (C)						
COSTO NETO TOTAL (D)						75.86
PRECIO DEL ITEM = COSTO NETO TOTAL / C.A.						21.60
"10 UNIDADOS DEL ITEM						216.00

\$ Ajuda social	Mes Usaje		Variación	\$ Relección	\$ Aprobación	Cuentas deudas
	enero-febrero-18	Mes Cierre febrero-19				
49,106	291,90	3,16,92	1,120,1	\$5,96	\$5,46	National Transportation
76,42	248,30	268,89	1,08,16	28,61	28,48	Aerona
20,22	262,80	2,97,64	1,13,16	22,96	22,72	National Industries
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
90,54				107,53	106,67	
28,91	216,10	717,30	3,098,1	31,70	33,41	Majoriticia Ciudad A Capital Majoriticia
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
15,27	216,10	2,27,40	3,098,1	16,77	16,57	Majoriticia Ciudad A Capital Majoriticia
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
44,17				48,51	48,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
140,83				0,00	0,00	
217,08				156,01	154,57	
218,08				735,08	731,46	
				735,08	731,46	

OBJETO		PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS			
EXEMPLE Nº		UNIVERSIDAD DE JOSE C. PAZ			
		LIGIT PUBLICA 1/2010			
ITEM: 4.3.		CONSTRUCCION EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR			
UNIDAD: m2		mampolaria la fachada exterior visto 0.32 e. incluye platina alitica			
		CANTIDAD: 312.17			
CUNCIPIO	Unidad	Cantidad	\$ Unit	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Cemento tipo alibaba	kg	2.95	2.811		8.29
Arido	m3	0.04	655.00		26.20
Redalla vista	lt	27.00	14.05		379.35
platina alitica	ms	0.25	18.37		4.59
SUBTOTAL MATERIALES (A)					408.43
MANO DE OURA					
Oficial capo	h	0.743	718.79	54h	155.21
1/2 oficial	h				
Aplido	h	0.528	151.16	80h	80.21
Carga locales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OURA (B)					235.42
EQUIPOS					
Herramientas manuales	m	1.00	20.87	1mg	20.87
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					20.87
COSTO NETO TOTAL (D)					664.72
PRECIO DEL ITEM = COSTO NETO TOTAL / CR =					1.104.55
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					1.004.55

\$ Aplicacin	Max Base unidades=16	Min. Coste Folios=12	Variacin	\$ Inicial	\$ Aplicacin	Cuando Inicia
18,11	215,30	139,50	1.0767	19,51	29,45	Comenzando a trabajar
76,47	146,30	268,80	1.0876	78,66	78,66	Algun
71,23	238,10	247,09	2.0432	148,61	250,78	1.0000000000000000
5,89	172,10	307,50	1.0281	9,15	9,18	Finalizada la aplicacin de la aplicacin
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
745,78				800,18	796,93	
202,64	216,10	232,30	1.0991	288,38	285,37	Marzo de 1991 a 1.0000000000000000
0,00	0,00	3,60	0,0000	0,00	0,00	0,00
136,89	218,10	287,30	1.0981	142,67	148,11	Marzo de 1991 a 1.0000000000000000
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
388,92				438,95	439,48	
34,80	233,30	233,01	1.0815	37,21	37,45	Marzo de 1991 a 1.0000000000000000
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
34,80	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
1.092,49				37,21	37,45	
1.81,85				1.895,17	1.895,17	
3.814,93				1.930,84	1.930,84	
				1.930,84	1.930,84	

JOSE M. MAINARDI
SOCILIST BROS

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

ANEXO RESOLUCION N° 342

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ



ES COPIA

PLANILLA A ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSE C. PAZ					
LICIT.PUBLICA 17015					
CONSTRUCCION EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR					
Mamposteria Ladrillo comun visto 0.25 e. incluy pintura a lila					
ITEM	4.4	CANTIDAD			
UNIDAD	m2	48.90			
CONCEPTO					
	Unidad	Cantidad	\$ Unit	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Cemento de albañileria	kg	2.20	2.20		
Arzo	m2	0.03	48.90		6.11
Ladrillo visto	m	12.00	8.40		100.80
pintura a lila	kg	0.15	18.37		2.76
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					124.28
Oficial encofr	h	0.228	208.74	\$h	47.59
1/2 oficial	h				
Ayudte	h	0.158	155.36	\$h	28.38
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					72.18
Herramientas manuales	lit	1.00	6.41	\$lit	6.41
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D)					202.83
PRECIO DEL ITEM - COSTO NETO TOTAL / C.P.					416.85
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					208.95

OBRA		PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS			
EXFTE. N°		UNIVERSIDAD DE JOSE C PAZ			
		LICIT PUBLICA 17015			
ITEM: 4.5		CONSTRUCCION EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR			
UNIDAD m ²		Muro doble ladrillo común visto ladrillo H18 incluya pintura a lila			
		CANTIDAD: 1.485.88			
CONCEPTO					
	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Muro doble ladrillo y H18	m ²	1.00	636.00		636.00
Mezcla de yeso	m ²	1.00	64.52		64.52
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					700.52
Oficial encofr	h	1.283	208.74	\$h	267.81
1/2 oficial	h				
Ayudante	h	0.895	135.16	\$h	139.97
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					406.93
Herramientas manuales	lit	1.00	36.11	\$lit	36.11
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D)					1.141.46
PRECIO DEL ITEM - COSTO NETO TOTAL / C.P.					1.737.16
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					1.730.08

OBRA		PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS			
EXITE N°		UNIVERSIDAD DE JOSE C. PAZ			
		LICIT PUBLICA 17015			
ITEM: 4.6		CONSTRUCCION EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR			
UNIDAD m ²		Prov. Y coloc. Tabiques placas de yeso			
		CANTIDAD.		899.07	
CONCEPTO					
Unidad	Cantidad	\$ Unit	\$ Unidad	Total	
MATERIALES					
placas de yeso	pl	1.00	150.00		150.00
tabique	pl	1.00	44.17		44.17
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
					234.77
MANO DE OBRA					
Oficial encofr	h	0.430	208.74	\$h	89.76
1/2 oficial	h				
Ayudante	h	0.302	155.16	\$h	47.49
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
					136.05
EQUIPOS					
Herramientas manuales	lit	1.00	1.85	\$lit	1.85
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
					1.85
COSTO NETO TOTAL (D)		(A) + (B) + (C)			
		373.47			
PRECIO DEL ITEM - COSTO NETO TOTAL / C.P.		565.06			
PRECIO UNITARIO DEL ITEM		568.08			

\$ Aplicación	Mes Base noviembre 18	Mes Corte febrero 19	Variación	\$ Beneficio	\$ Aplicación	Cuando Index
12.59	315.30	339.50	1.0762	18.29	18.29	18.29
75.41	248.30	268.80	1.0826	20.50	20.50	20.50
189.30	231.10	241.09	1.0432	10.99	10.99	10.99
5.34	295.10	307.30	1.0413	12.20	12.20	12.20
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
218.66				248.21	248.21	248.21
80.37	216.80	237.30	1.0981	20.50	20.50	20.50
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
11.51	216.80	237.30	1.0981	20.50	20.50	20.50
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
121.88				233.84	233.84	233.84
10.64	233.30	253.01	1.0845	19.71	19.71	19.71
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
10.64				21.51	21.51	21.51
36.18				371.59	371.59	371.59
555.64				592.48	592.48	592.48
				592.48	592.48	592.48

\$ Aplicación	Mes Base noviembre 18	Mes Corte febrero 19	Variación	\$ Beneficio	\$ Aplicación	Cuando Index
1.194.10	231.10	241.09	1.0432	10.99	10.99	10.99
108.94	225.60	244.75	1.0849	19.10	19.10	19.10
6.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
1.205.04				1.366.08	1.366.08	1.366.08
532.25	216.80	237.30	1.0981	20.50	20.50	20.50
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
234.77	216.80	237.30	1.0981	20.50	20.50	20.50
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
687.03				754.83	754.83	754.83
59.92	233.30	253.01	1.0845	19.71	19.71	19.71
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
59.92				61.56	61.56	61.56
2.051.93				2.185.45	2.185.45	2.185.45
3.104.66				3.306.43	3.306.43	3.306.43
				3.306.43	3.306.43	3.306.43

\$ Aplicación	Mes Base noviembre 18	Mes Corte febrero 19	Variación	\$ Beneficio	\$ Aplicación	Cuando Index
375.31	223.80	239.67	1.0710	15.87	15.87	15.87
82.15	252.20	271.83	1.1034	19.63	19.63	19.63
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
457.46				482.08	482.08	482.08
151.34	216.80	237.30	1.0981	20.50	20.50	20.50
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
73.34	216.80	237.30	1.0981	20.50	20.50	20.50
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
231.10				253.77	253.77	253.77
3.07	213.30	233.01	1.0845	19.71	19.71	19.71
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
3.07				3.30	3.30	3.30
1.116.44				1.116.44	1.116.44	1.116.44
3.046.44				3.306.44	3.306.44	3.306.44

JOSE M. MARIARDI
COORDINADOR

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ



Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

ES COPIA

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ LICIT PUBLICA 17716 CONSTRUCCION EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR Prov. Y colieg. Ladrillo estándar humo 0,12 cm. E CANTIDAD: 380.91					
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Ladrillo humo 0,12	m	30,00	4,97		149,10
Mezcla de asfalto	m ³	1,00	21,77		21,77
SUBTOTAL MATERIALES (A)					170,87
MANO DE OBRA					
Oficial esquel	h	0,313	218,74	\$h	68,56
1/2 oficial	h				
Ayudante	h	0,218	155,36	\$h	33,86
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					102,42
EQUIPOS					
Maquinaria manual	gl	1,00	8,81		8,81
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					8,81
COSTO NETO TOTAL (D) (A) + (B) + (C)					282,10
PRECIO DEL ITEM - COSTO NETO TOTAL / CR					740,52
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					422,80

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ LICIT PUBLICA 17715 CONSTRUCCION EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR Prov. Y colieg. Ladrillo estándar humo 0,12 cm. E CANTIDAD: 93,58					
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Ladrillo humo	m	30,00	7,20		216,00
Mezcla de asfalto	m ³	1,00	21,77		21,77
SUBTOTAL MATERIALES (A)					237,77
MANO DE OBRA					
Oficial esquel	h	0,434	208,74	\$h	90,59
1/2 oficial	h				
Ayudante	h	0,304	155,36	\$h	47,21
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					137,80
EQUIPOS					
Maquinaria manual	gl	1,00	12,23	\$gl	12,23
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					12,23
COSTO NETO TOTAL (D) (A) + (B) + (C)					387,80
PRECIO DEL ITEM - COSTO NETO TOTAL / CR					414,59
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					414,59

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ LICIT PUBLICA 17715 CONSTRUCCION EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR Prov. Y colieg. Ladrillo estándar humo 0,12 cm. E CANTIDAD: 335,88					
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Ladrillo humo	m	30,00	4,20		126,00
Mezcla de asfalto	m ³	1,00	9,58		9,58
SUBTOTAL MATERIALES (A)					135,58
MANO DE OBRA					
Oficial esquel	h	0,248	208,74	\$h	51,77
1/2 oficial	h				
Ayudante	h	0,124	155,36	\$h	19,26
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					71,03
EQUIPOS					
Maquinaria manual	gl	1,00	6,95	\$gl	6,95
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					6,95
COSTO NETO TOTAL (D) (A) + (B) + (C)					213,56
PRECIO DEL ITEM - COSTO NETO TOTAL / CR					334,85
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					334,85

\$ Aplicación	Mes Base diciembre-18	Mes Corte febrero-19	Variación	\$ Medietem.	\$ Aplicación	Cambio Index
391,09	216,10	228,17	1,0559	318,26	318,26	Nacional Ladrillo estándar humo 0,12 cm. E
37,43	225,60	244,75	1,0849	40,61	40,61	Albarradilla 1,5 Item. Manual
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
339,43	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
				359,87	359,87	
310,38	216,10	227,30	1,0581	321,18	321,18	Manual Ladrillo estándar humo 0,12 cm. E
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
57,25	216,10	237,30	1,1081	62,86	62,86	Manual Ladrillo estándar humo 0,12 cm. E
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
187,56	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
				384,02	384,02	
14,62	243,30	253,01	1,0395	15,85	15,85	Nacional Ladrillo estándar humo 0,12 cm. E
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
14,62	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
523,63	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
789,27				559,31	559,31	
789,22				846,70	846,70	
				846,70	846,70	

\$ Aplicación	Mes Base diciembre-18	Mes Corte febrero-19	Variación	\$ Medietem.	\$ Aplicación	Cambio Index
437,49	216,10	228,17	1,0559	461,91	461,91	Nacional Ladrillo estándar humo 0,12 cm. E
30,52	225,60	244,75	1,0849	32,68	32,68	Albarradilla 1,5 Item. Manual
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
414,02	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
				501,61	501,61	
152,89	216,10	237,30	1,0981	167,29	167,29	Manual Ladrillo estándar humo 0,12 cm. E
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
79,22	216,10	237,30	1,1081	87,53	87,53	Manual Ladrillo estándar humo 0,12 cm. E
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
232,71	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
				255,84	255,84	
70,29	223,30	253,01	1,0845	77,03	77,03	Nacional Ladrillo estándar humo 0,12 cm. E
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
72,07	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
1,100,00				775,16	775,16	
1,100,00				1,178,87	1,178,87	
				1,178,87	1,178,87	

\$ Aplicación	Mes Base diciembre-18	Mes Corte febrero-19	Variación	\$ Medietem.	\$ Aplicación	Cambio Index
255,20	216,10	228,17	1,0559	269,46	269,46	Nacional Ladrillo estándar humo 0,12 cm. E
16,47	225,60	244,75	1,0849	17,87	17,87	Albarradilla 1,5 Item. Manual
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
271,68	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
				287,33	287,33	
87,42	216,10	227,30	1,0581	96,00	96,00	Manual Ladrillo estándar humo 0,12 cm. E
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
45,56	216,10	237,30	1,1081	50,02	50,02	Manual Ladrillo estándar humo 0,12 cm. E
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
129,98	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
				146,02	146,02	
11,60	223,30	253,01	1,0845	12,58	12,58	Nacional Ladrillo estándar humo 0,12 cm. E
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
11,60	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
412,26				424,93	424,93	
629,72				674,70	674,70	
629,72				674,70	674,70	

JOSE M. MAINARDI
10/10/2019

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

Arg. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ



ES COPIA

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 12016					
CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIAR Y COMEDOR					
Ejec. Atalación ventilación muros exteriores					
ITEM:	4.13	CANTIDAD:			
UNIDAD:	m2	1.104,87			
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Cemento	kg	10,40	3,20		33,28
Arena	m3	0,025	485,00		12,13
Chapilla	kg	0,449	20,00		8,98
Andarinos	m	1,00	39,55		39,55
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Oficial espec.	h	0,155	308,74	\$h	47,85
1/2 oficial	h				
Apoyo	h	0,109	155,36	\$h	16,93
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Herramientas manuales	kg	1,00	4,37	\$kg	4,37
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D) (A) + (B) + (C)					
PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL x CR =					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 12016					
CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIAR Y COMEDOR					
Ejecucion revoco interior guiso y lino a la col.					
ITEM:	5.1	CANTIDAD:			
UNIDAD:	m2	1.275,80			
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Mezcla rev. Guiso	kg	1,00	33,95		33,95
Mezcla rev. Lino	kg	1,00	10,50		10,50
Andarinos	kg	1,00	8,14		8,14
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Oficial espec.	h	0,006	208,74	\$h	1,25
1/2 oficial	h				
Apoyo	h	0,005	155,36	\$h	0,78
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Herramientas manuales	kg	1,00	2,90	\$kg	2,90
Herramientas	kg	1,00	5,90		5,90
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D) (A) + (B) + (C)					
PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL x CR =					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 12016					
CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIAR Y COMEDOR					
Ejec. Revoco guiso y lino a la col.					
ITEM:	5.3	CANTIDAD:			
UNIDAD:	m2	492,25			
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Cemento	kg	3,00	2,70		8,10
Arena	m3	0,08	485,00		38,80
Industria	kg	0,25	20,00		5,00
Andarinos	kg	1,00	21,54		21,54
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Oficial espec.	h	0,134	208,74	\$h	27,97
1/2 oficial	h				
Apoyo	h	0,094	155,36	\$h	14,60
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Herramientas manuales	kg	1,00	3,79	\$kg	3,79
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D) (A) + (B) + (C)					
PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL x CR =					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					

\$ Aplicación	Mes Base diciembre-18	Mes Corte febrero-19	Variación	\$ Reintegr.	\$ Aplicación	Cuadro Índice
68,37	291,90	326,97	1,1203	76,54	25,90	Nacional Construcción
12,06	249,30	288,86	1,1586	23,84	23,69	Arena
12,13	291,30	326,97	1,1203	13,54	13,46	Nacional Construcción
89,74	242,80	278,82	1,1485	80,07	79,07	Andarinos Guiso y Lino a la Col.
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
222,27				194,13	192,06	
51,64	216,10	237,30	1,0981	60,00	59,47	Mano de Obra Guiso y Lino a la Col.
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
28,47	216,10	237,30	1,0981	31,27	30,94	Mano de Obra Guiso y Lino a la Col.
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
63,11				91,27	90,31	
7,72	235,30	253,01	1,0845	7,86	7,80	Nacional
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
2,25				7,46	7,40	
262,63				293,73	290,16	
297,35				413,67	409,04	
297,35				442,97	439,07	

\$ Aplicación	Mes Base diciembre-18	Mes Corte febrero-19	Variación	\$ Reintegr.	\$ Aplicación	Cuadro Índice
38,38	225,50	246,15	1,0845	61,33	61,78	Nacional
18,05	225,50	246,15	1,0845	19,50	19,42	Arena
18,17	242,80	278,82	1,1485	16,28	16,06	Andarinos Guiso y Lino a la Col.
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
33,84	216,10	237,30	1,0981	37,16	36,77	Mano de Obra Guiso y Lino a la Col.
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
17,03	216,10	237,30	1,0981	18,70	18,54	Mano de Obra Guiso y Lino a la Col.
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
30,87				55,86	55,28	
6,31	248,30	253,01	1,0845	6,84	6,78	Nacional
10,78	248,30	253,01	1,0845	10,78	10,73	Herramientas manuales (Revoco, guiso, lino, etc.)
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
16,58				17,62	17,51	
158,07				171,68	171,00	
239,15				261,26	258,79	
292,35				261,26	258,79	

\$ Aplicación	Mes Base diciembre-18	Mes Corte febrero-19	Variación	\$ Reintegr.	\$ Aplicación	Cuadro Índice
17,82	315,30	339,50	1,0767	19,19	19,03	Construcción
10,28	218,30	246,80	1,1284	16,41	16,31	Arena
10,24	261,60	297,04	1,1354	11,71	11,59	Nacional
32,97	211,60	238,85	1,1285	33,61	33,08	Andarinos Guiso y Lino a la Col.
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
156,72				150,92	149,50	
47,24	216,10	237,30	1,0981	51,87	51,31	Mano de Obra Guiso y Lino a la Col.
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
21,72	216,10	237,30	1,0981	21,22	20,94	Mano de Obra Guiso y Lino a la Col.
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
77,03				79,09	78,27	
5,20	241,30	253,01	1,0845	5,82	5,76	Nacional
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
6,29				6,82	6,76	
215,03				236,83	234,95	
215,03				236,83	234,95	

JOSÉ M. MAYNARDI
SECRETARIO

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

ANEXO
RESOLUCION N° 342

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ



ES COPIA

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 1/2015					
CONSTRUCCION EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR					
Ejecucion: revestir puerta bajo revestimiento					
ITEM:	5.1.	CANTIDAD:			
UNIDAD:	m2	763.18			
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$/Unidad	Total
MATERIALES					
Mozala	m2	1.00	76.27		76.27
					0.00
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					76.27
Oficial espec.	m	0.140	208.74	\$m	29.22
1/2 oficial	m				
Ayuda	m	0.007	155.36	\$m	1.09
Cargas sociales incluidas en costo por hora					15.06
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					44.29
EQUIPOS					
Herramientas manuales	m	1.00	3.03	\$m	3.03
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D)	(A) + (B) + (C)				3.03
PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL x CR =					124.49
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					168.35

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 1/2015					
CONSTRUCCION EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR					
Ejec. Ciclorraso de hormigon a la vista					
ITEM:	6.1.	CANTIDAD:			
UNIDAD:	m2	1582.12			
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$/Unidad	Total
MATERIALES					
Materiales	m2	1.00	255.12		255.12
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					255.12
Oficial espec.	m	0.407	208.74	\$m	84.75
1/2 oficial	m				
Ayuda	m	0.327	155.36	\$m	50.76
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					135.51
EQUIPOS					
Herramientas manuales	m	1.00	5.80	\$m	5.80
Mecanizada	m	1.00	5.80	\$m	5.80
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D)	(A) + (B) + (C)				31.60
PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL x CR =					414.36
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					621.44

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 1/2015					
CONSTRUCCION EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR					
Ejec. Ciclorraso suspendido de placas de yeso					
ITEM:	6.2.	CANTIDAD:			
UNIDAD:	m2	803.81			
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$/Unidad	Total
MATERIALES					
Piso cemento armado	m2	1.00	155.96		155.96
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					155.96
Oficial espec.	m	0.280	208.74	\$m	58.29
1/2 oficial	m				
Ayuda	m	0.189	155.36	\$m	29.63
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					87.62
EQUIPOS					
Herramientas manuales	m	1.00	3.50	\$m	3.50
Mecanizada	m	1.00	3.50	\$m	3.50
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D)	(A) + (B) + (C)				4.00
PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL x CR =					254.59
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					383.68

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-14	Mes Costo febrero-15	Variación	\$ Reducción	\$ Aplicación	Costo Index
131.14	225.60	244.75	1.0240	142.28	141.03	Material: 1.5 m de alfombra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
131.14	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
				142.28	141.03	
49.35	216.10	237.80	1.0981	56.19	58.01	Material: 1.5 m de alfombra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
25.04	216.10	237.80	1.0981	27.73	27.64	Material: 1.5 m de alfombra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
75.79	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
				52.13	51.22	
5.52	233.20	253.01	1.0845	7.07	7.01	Material: 1.5 m de alfombra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
212.47				7.07	7.01	
321.45				231.48	229.31	
				250.22	248.95	
				350.22	346.95	

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-14	Mes Costo febrero-15	Variación	\$ Reducción	\$ Aplicación	Costo Index
571.44	273.20	303.08	1.1094	613.92	628.10	Material: 1.5 m de alfombra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
571.44				613.92	628.10	
164.62	216.10	237.80	1.0981	180.72	178.88	Material: 1.5 m de alfombra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
85.12	216.10	237.80	1.0981	94.13	91.15	Material: 1.5 m de alfombra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
230.34	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
				274.90	272.04	
9.68	243.30	253.01	1.0395	10.34	10.35	Material: 1.5 m de alfombra
10.28	246.70	273.21	1.0992	10.76	10.71	Material: 1.5 m de alfombra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
15.91	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
841.49				21.22	21.08	
1.713.47				910.04	911.24	
1.273.47				1.437.15	1.435.79	
				1.407.15	1.399.79	

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-14	Mes Costo febrero-15	Variación	\$ Reducción	\$ Aplicación	Costo Index
379.72	291.90	326.97	1.1201	425.34	421.55	Material: 1.5 m de alfombra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
379.72				425.34	421.55	
100.82	216.10	237.80	1.0981	110.71	109.55	Material: 1.5 m de alfombra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
52.21	216.10	237.80	1.0981	54.15	52.76	Material: 1.5 m de alfombra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
159.05	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
				158.06	156.31	
5.81	233.20	253.01	1.0845	6.30	6.25	Material: 1.5 m de alfombra
6.21	246.70	273.21	1.1092	6.51	6.47	Material: 1.5 m de alfombra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
12.01				12.20	12.27	
54.76				606.39	604.94	
871.26				917.16	915.17	
824.26				917.16	915.17	

JOSE M. MANARDI
DIRECCION GENERAL

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ



ES COPIA

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ LICIT. PUBLICA 1/2015 CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIARIO Y COMEDOR Ejec. Contratación suspendido clausura (mód B11 R OLM 50 H) CANTIDAD: 492.04					
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Colorado suspendido Clavos 10x10	m ²	1.00	201.00		201.00
Estructura de sosten y acc.	m ²	1.00	70.17		70.17
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Oficial espe.	h	0.497	208.74	\$h	103.74
1/2 oficial	h				
Ayuda	h	0.348	155.36	\$h	53.74
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Herramientas manuales	kg	1.00	53.98	\$kg	53.98
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D)					358.76
PRECIO DEL ITEM COSTO NETO TOTAL + CR =					669.70
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					669.70

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ LICIT. PUBLICA 1/2015 CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIARIO Y COMEDOR Ejec. Contratación con clausura o similar 5 cm CANTIDAD: 1834.72					
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Contratación con clausura	m ²	1.00	95.17		95.17
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Oficial espe.	h	0.178	208.74	\$h	36.74
1/2 oficial	h				
Ayuda	h	0.122	155.36	\$h	18.95
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Herramientas manuales	kg	1.00	4.95		4.95
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D)					159.71
PRECIO DEL ITEM COSTO NETO TOTAL + CR =					287.19
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					287.19

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ LICIT. PUBLICA 1/2015 CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIARIO Y COMEDOR Ejec. Contratación con clausura o similar 11 cm asfalto natural CANTIDAD: 489.88					
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Concreto	kg	1.00	2.20		2.20
Acera	m ²	0.06	485.00		29.10
Cascotes	m ²	0.10	619.20		61.92
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Oficial espe.	h	0.171	208.74	\$h	35.69
1/2 oficial	h				
Ayuda	h	0.119	155.36	\$h	18.48
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Herramientas manuales	kg	1.00	4.60		4.60
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D)					152.11
PRECIO DEL ITEM COSTO NETO TOTAL + CR =					240.71
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					240.71

\$ Aplicación	Mes Base diciembre 18	Mes Costo febrero 19	Variación	\$ Reducido	\$ Aplicación	Cuando Index
358.98	314.40	322.84	1.0422	374.33	372.96	Nacional: Ingresos y gastos de los establecimientos de comercio
128.74	267.20	295.82	1.1034	142.05	140.81	Nacional: Ingresos y gastos de los establecimientos de comercio
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
487.78	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
				518.35	518.77	
175.12	215.10	237.30	1.0981	192.38	190.38	Nacional: Ingresos y gastos de los establecimientos de comercio
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
90.75	216.10	237.30	1.0981	99.62	98.61	Nacional: Ingresos y gastos de los establecimientos de comercio
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
265.94	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
				292.03	288.90	
23.20	233.30	253.01	1.0845	25.16	24.95	Nacional: Ingresos y gastos de los establecimientos de comercio
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
746.87				25.16	24.95	
1.175.40				822.56	822.71	
				1.254.38	1.252.31	
1.175.40				1.254.38	1.252.31	

\$ Aplicación	Mes Base diciembre 18	Mes Costo febrero 19	Variación	\$ Reducido	\$ Aplicación	Cuando Index
184.04	221.00	238.44	1.0788	199.07	198.66	Nacional: Ingresos y gastos de los establecimientos de comercio
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
184.04	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
				198.02	198.66	
02.00	216.10	237.30	1.0981	23.13	22.42	Nacional: Ingresos y gastos de los establecimientos de comercio
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
32.02	216.10	237.30	1.0981	35.14	34.90	Nacional: Ingresos y gastos de los establecimientos de comercio
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
84.06	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
				109.20	109.22	
8.21	233.30	253.01	1.0845	8.21	8.11	Nacional: Ingresos y gastos de los establecimientos de comercio
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
8.21				8.21	8.11	
286.81				310.22	307.71	
433.18				465.36	465.56	
433.18				465.36	465.56	

\$ Aplicación	Mes Base diciembre 18	Mes Costo febrero 19	Variación	\$ Reducido	\$ Aplicación	Cuando Index
5.35	291.90	326.97	1.1203	6.00	5.95	Nacional: Ingresos y gastos de los establecimientos de comercio
52.94	248.30	268.80	1.0828	53.21	52.86	Nacional: Ingresos y gastos de los establecimientos de comercio
91.57	207.30	217.00	1.0438	92.61	92.14	Nacional: Ingresos y gastos de los establecimientos de comercio
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
149.85	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
				158.83	157.94	
60.28	216.10	237.30	1.0981	66.12	65.40	Nacional: Ingresos y gastos de los establecimientos de comercio
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
31.14	216.10	237.30	1.0981	34.22	33.81	Nacional: Ingresos y gastos de los establecimientos de comercio
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
53.82	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
				100.39	99.14	
1.96	213.30	233.01	1.0845	6.60	6.57	Nacional: Ingresos y gastos de los establecimientos de comercio
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
292.97				8.64	8.57	
372.41				267.23	265.85	
372.41				405.38	402.22	
372.41				405.38	402.22	

JOSÉ A. MAINARDI
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

ANEXO RESOLUCION N° 342

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ



ES COPIA

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 1/2015					
CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIAR Y COMEDOR					
Ejec. Contr. de obra de hormigón armado					
ITEM:	7.1	CANTIDAD:			
UNIDAD:	m2	183,08			
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Fierro	kg	0,94	2,20		2,11
Alcoba	m3	0,06	485,00		29,10
Cemento	m3	0,20	615,10		123,02
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Oficial espec.	h	0,282	208,74	\$h	58,84
1/2 oficial	h				
Ayuda	h	0,188	155,36	\$h	30,70
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Herramientas manuales	el	1,00	7,95		7,95
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D) (A) + (B) + (C)					
PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL + GR =					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 1/2015					
CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIAR Y COMEDOR					
Ejec. De carpeta bajo llantas					
ITEM:	7.4	CANTIDAD:			
UNIDAD:	m2	1.823,50			
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Carpeta	el	1,00	90,39		90,39
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Oficial espec.	h	0,188	208,74	\$h	39,25
1/2 oficial	h				
Ayuda	h	0,115	155,36	\$h	17,86
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Herramientas manuales	el	1,00	4,65		4,65
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D) (A) + (B) + (C)					
PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL + GR =					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 1/2015					
CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIAR Y COMEDOR					
Ejecucion carpeta bajo portacallejero					
ITEM:	7.5	CANTIDAD:			
UNIDAD:	m2	81,63			
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Carpeta	el	1,00	90,39		90,39
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Oficial espec.	h	0,188	208,74	\$h	39,25
1/2 oficial	h				
Ayuda	h	0,115	155,36	\$h	17,86
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Herramientas manuales	el	1,00	4,65		4,65
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D) (A) + (B) + (C)					
PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL + GR =					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-15	Mes Corte febrero-19	Variación	\$ Reducido	\$ Aplicado	Factor Index
5,14	291,00	326,97	1,1201	5,76	5,21	Nacional (Consumo de cemento)
52,94	248,30	248,80	1,0025	52,21	56,86	Agua
181,97	207,30	217,00	1,0438	189,23	193,04	Carrete
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
240,05	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
				253,00	251,58	
95,11	216,10	237,30	1,0981	109,16	108,02	Mano de obra (Oficial y Capacitación)
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
51,84	216,10	217,30	1,0091	56,93	56,33	Mano de obra (Oficial y Capacitación)
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
151,25	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
				166,08	164,35	
11,13	233,30	253,01	1,0845	14,31	14,19	Nacional
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Herramientas manuales (Herramientas manuales)
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
408,49	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
611,29	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
611,99				655,27	650,78	
				655,72	650,78	

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Corte febrero-19	Variación	\$ Reducido	\$ Aplicado	Factor Index
220,08	291,00	326,97	1,1201	246,51	244,32	Nacional (Consumo de cemento)
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
220,08	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
				246,51	244,32	
58,52	216,10	237,30	1,0981	64,26	61,57	Mano de obra (Oficial y Capacitación)
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
30,13	216,10	217,30	1,0091	33,08	32,74	Mano de obra (Oficial y Capacitación)
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
88,64	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
				97,34	96,32	
7,73	233,30	253,01	1,0845	8,39	8,32	Nacional
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Herramientas manuales (Herramientas manuales)
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
7,73	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
316,45	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
478,79				512,74	508,97	
478,79				512,94	507,97	

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Corte febrero-19	Variación	\$ Reducido	\$ Aplicado	Factor Index
210,08	291,00	326,97	1,1201	246,51	244,32	Nacional (Consumo de cemento)
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
210,08	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
				246,51	244,32	
58,52	216,10	237,30	1,0981	64,26	61,57	Mano de obra (Oficial y Capacitación)
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
30,13	216,10	217,30	1,0091	33,08	32,74	Mano de obra (Oficial y Capacitación)
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
88,64	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
				97,34	96,32	
7,73	233,30	253,01	1,0845	8,39	8,32	Nacional
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Herramientas manuales (Herramientas manuales)
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
7,73	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
316,45	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
478,79				512,74	508,97	
478,79				512,94	507,97	

JOSÉ M. MAINARDI
COORDINADOR

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ



Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. P.

ES COPIA

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS						
UNIVERSIDAD DE JOSE C. PAZ						
LICIT. PUBLICA 1/2015						
CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIARIO Y COMEDOR						
Ejec. Piso granitico para escaleras 20x10 biselado						
ITEM	7.6	CANTIDAD				
UNIDAD	m2	14.88				
CONCEPTO						
	Unidad	Cantidad	\$ Unit	\$ Unidad	Total	
MATERIALES						
Artes 30 x 30 biselado	m ²	1.00	218.27		218.27	
Módulo de ajuste	m ²	1.00	18.50		18.50	
SUBTOTAL MATERIALES (A)						
MANO DE OBRA						
Oficial espec.	h	0.434	218.74	\$h	95.09	
1/2 oficial	h					
Ayuda	h	0.204	155.36	\$h	47.79	
Cargas sociales incluidas en costo por hora						
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)						
EQUIPOS						
Herramientas manuales	m	1.00	12.25		12.25	
SUBTOTAL EQUIPOS (C)						
COSTO NETO TOTAL (D) (A) + (B) + (C)						
PRECIO DEL ITEM COSTO NETO TOTAL + CR =						
PRECIO UNITARIO DEL ITEM						

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS						
UNIVERSIDAD DE JOSE C. PAZ						
LICIT.PUBLICA 1/2015						
CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIARIO Y COMEDOR						
Ejec. Piso de linoleum						
ITEM:	7.7	CANTIDAD,				
UNIDAD	m2	1.723.50				
CONCEPTO						
	Unidad	Cantidad	\$ Unit	\$ Unidad	Total	
MATERIALES						
Piso de linoleum	m ²	1.00	390.00		390.00	
Ajustes	m ²	1.00	27.70		27.70	
SUBTOTAL MATERIALES (A)						
MANO DE OBRA						
Oficial espec.	h	0.770	218.74	\$h	168.38	
1/2 oficial	h					
Ayuda	h	0.541	155.36	\$h	84.01	
Cargas sociales incluidas en costo por hora						
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)						
EQUIPOS						
Herramientas manuales	m	1.00	21.84		21.84	
SUBTOTAL EQUIPOS (C)						
COSTO NETO TOTAL (D) (A) + (B) + (C)						
PRECIO DEL ITEM COSTO NETO TOTAL + CR =						
PRECIO UNITARIO DEL ITEM						

OBRA		PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS				
EPIE. N°		UNIVERSIDAD DE JOSE C. PAZ				
		LICIT.PUBLICA 1/2015				
ITEM		CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIARIO Y COMEDOR				
UNIDAD		Ejec. Porcelanato Chinita gris antideslizante				
		CANTIDAD: 81.63				
CONCEPTO		Unidad	Cantidad	\$ Unit	\$ Unidad	Total
MATERIALES						
Porcelanato Chinita gris antidesliz	m²	1.00	460.00			460.00
Módulo de ajuste	m²	1.00	25.84			25.84
SUBTOTAL MATERIALES (A)						
MANO DE OBRA						
Oficial espec.	h	0.820	208.74	\$h		171.17
1/2 oficial	h					
Ayuda	h	0.820	155.36	\$h		96.39
Cargas sociales incluidas en costo por hora						
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)						
EQUIPOS						
Herramientas manuales	m	1.00	25.04			25.04
SUBTOTAL EQUIPOS (C)						
COSTO NETO TOTAL (D)		(A) + (B) + (C)				
PRECIO DEL ITEM		COSTO NETO TOTAL + CR =				
PRECIO UNITARIO DEL ITEM						

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-15	Mes Corte febrero-19	Variación	\$ Reducción	\$ Aplicación	Criterio Index
367.71	189.70	204.70	1.0790	416.30	415.42	Nacional (Módulo de ajuste)
31.81	225.60	244.75	1.0849	34.51	34.21	Nacional (Módulo de ajuste)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Albania (1.5-2) (Módulo de ajuste)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
419.52	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
				432.87	432.87	
152.84	216.10	217.30	1.0081	167.89	166.24	Municipio de Cienfuegos (4 Capítulos) (Módulo de ajuste)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
79.73	216.10	217.30	1.0081	87.55	85.63	Municipio de Cienfuegos (4 Capítulos) (Módulo de ajuste)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
232.71	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
				755.54	755.54	
20.24	233.30	251.01	1.0845	22.04	21.83	Nacional (Módulo de ajuste)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
20.24	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
417.53				22.04	21.83	
1.017.54				770.42	748.41	
1.017.54				1.105.12	1.035.91	
				2.105.12	1.995.91	

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Corte febrero-19	Variación	\$ Reducción	\$ Aplicación	Criterio Index
804.57	380.40	407.03	1.0699	852.65	848.49	Nacional (Módulo de ajuste)
55.02	280.40	299.26	1.0710	58.93	58.56	Nacional (Módulo de ajuste)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Albania (1.5-2) (Módulo de ajuste)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
859.59	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
				911.34	907.04	
273.54	216.10	217.30	1.0081	300.38	297.25	Municipio de Cienfuegos (4 Capítulos) (Módulo de ajuste)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
143.01	216.10	217.30	1.0081	155.24	154.34	Municipio de Cienfuegos (4 Capítulos) (Módulo de ajuste)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
415.55	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
				456.31	453.56	
36.24	233.30	251.01	1.0845	39.30	38.38	Nacional (Módulo de ajuste)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
36.24	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
1.311.38				39.30	38.38	
1.046.12				1.406.96	1.377.40	
1.944.12				2.148.76	2.115.26	
				2.128.76	2.114.56	

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Corte febrero-19	Variación	\$ Reducción	\$ Aplicación	Criterio Index
615.23	189.70	204.70	1.0790	679.67	673.48	Nacional (Módulo de ajuste)
44.43	225.60	244.75	1.0849	48.70	47.78	Nacional (Módulo de ajuste)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Albania (1.5-2) (Módulo de ajuste)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
659.66	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
				927.87	921.26	
313.73	216.10	217.30	1.0081	344.50	340.91	Municipio de Cienfuegos (4 Capítulos) (Módulo de ajuste)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
162.73	216.10	217.30	1.0081	178.74	176.86	Municipio de Cienfuegos (4 Capítulos) (Módulo de ajuste)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
476.50	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
				523.25	517.79	
0.25	233.30	251.01	1.0845	45.06	44.69	Nacional (Módulo de ajuste)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.25	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
1.377.73				45.06	44.69	
2.084.46				1.456.10	1.421.74	
2.084.46				2.263.72	2.244.90	
				2.263.72	2.244.90	

JOSE A. MAINARDI
COORDINADOR

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

ANEXO RESOLUCION N° 342

Arq. JOSÉ A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ



ES COPIA

OBRA				PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS				
EXPRE. N°				UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ				
				LICIT. PUBLICA 12015				
ITEM				CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIAR Y COMEDOR				
UNIDAD				Ejec. Piso granítico compacto 30x30				
				CANTIDAD: 997.89				
CONCEPTO				Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Alícuota	Total
MATERIALES								
molato granítico compacto 30 x 30				m²	1.00	210.00		210.00
Mezcla de asiento				m²	1.00	23.32		23.32
SUBTOTAL MATERIALES (A)								
MANO DE OBRA								233.32
Oficial espec.				h	0.427	208.74	\$h	89.13
1/2 oficial				h				
Ayuda				h	0.208	155.36	\$h	45.36
Cargas sociales incluidas en costo por hora								
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)								
EQUIPOS								125.03
Terminaciones manuales				m²	1.00	12.03		12.03
TOTAL EQUIPOS (C)								
COSTO NETO TOTAL (D)				(A) + (B) + (C)				12.03
PRECIO DEL ITEM COSTO NETO TOTAL / CR =								380.63
PRECIO UNITARIO DEL ITEM								576.27
								576.27

OBRA		PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS				
EXPRE. N°		UNIVERSIDAD DE JOSE C. PAZ				
		LICIT. PUBLICA 12015				
ITEM:		CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIAR Y COMEDOR				
UNIDAD		Ejec. De piso granítico recortado				
		CANTIDAD: 11.25				
CONCEPTO		Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Alícuota	Total
MATERIALES						
molato granítico recortado		m2	1.00	189.70		189.70
Mezcla de asiento		m2	1.00	20.03		20.03
SUBTOTAL MATERIALES (A)						
MANO DE OBRA						208.03
Oficial espec.		h	0.303	208.74	\$h	79.95
1/2 oficial		h				
Ayuda		h	0.287	155.36	\$h	41.45
Cargas sociales incluidas en costo por hora						
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)						
EQUIPOS						121.40
Terminaciones manuales		m2	1.00	10.77		10.77
SUBTOTAL EQUIPOS (C)						10.77
COSTO NETO TOTAL (D)		(A) + (B) + (C)				141.20
PRECIO DEL ITEM COSTO NETO TOTAL / CR =						516.73
PRECIO UNITARIO DEL ITEM						516.73

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS						
UNIVERSIDAD DE JOSE C. PAZ						
LICIT. PUBLICA 12015						
CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIAR Y COMEDOR						
Ejec. Alisado de cemento						
CANTIDAD:				183.94		
CONCEPTO		Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Alícuota	Total
MATERIALES						
Cemento	kg	23.10	7.20			55.71
arena	m3	0.07	485.00			43.95
SUBTOTAL MATERIALES (A)						
MANO DE OBRA						98.06
Oficial espec.	h	0.181	208.74	\$h		37.28
1/2 oficial	h					
Ayudo.	h	0.128	155.36	\$h		19.13
Cargas sociales incluidas en costo por hora						
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)						
EQUIPOS						5.10
Terminaciones manuales	m2	1.00	5.10			5.10
SUBTOTAL EQUIPOS (C)						
COSTO NETO TOTAL (D) (A) + (B) + (C)						5.10
PRECIO DEL ITEM COSTO NETO TOTAL / CR =						161.57
PRECIO UNITARIO DEL ITEM						744.16
						244.16

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Corte febrero-19	Variación	\$ Relevo	\$ Aplicación	Cuadro Index
358.45	243.10	217.68	1,1422	455.13	443.28	Molotogranítico
40.10	225.00	244.75	1,0944	43.50	43.17	Albido y 1.5. Recortado
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
438.55				498.63	491.38	
150.52	216.10	237.30	1,0981	155.48	153.55	Mano de obra (C) y 1.5. Capitulo Mano de obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
76.30	216.10	237.30	1,0981	85.98	85.08	Mano de obra (C) y 1.5. Capitulo Mano de obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
228.82				251.46	248.64	
19.26	233.30	253.01	1,0845	21.63	21.47	Mano de obra (C) y 1.5. Capitulo Mano de obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
687.32				721.54	714.41	
1,039.97				1,117.34	1,111.65	
1,039.97				1,117.34	1,111.65	

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Corte febrero-19	Variación	\$ Relevo	\$ Aplicación	Cuadro Index
358.45	243.10	217.68	1,1422	455.13	443.28	Molotogranítico
40.10	225.00	244.75	1,0944	43.50	43.17	Albido y 1.5. Recortado
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
395.04				498.63	491.38	
135.01	216.10	237.30	1,0981	148.25	145.71	Mano de obra (C) y 1.5. Capitulo Mano de obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
70.00	216.10	237.30	1,0981	76.85	76.00	Mano de obra (C) y 1.5. Capitulo Mano de obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
205.01				225.17	222.77	
17.87	233.30	253.01	1,0845	19.38	19.22	Mano de obra (C) y 1.5. Capitulo Mano de obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
32.87				39.38	38.72	
615.92				691.47	683.16	
931.89				1,045.20	1,035.93	
931.89				1,045.20	1,035.93	

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Corte febrero-19	Variación	\$ Relevo	\$ Aplicación	Cuadro Index
136.47	229.00	316.97	1,1200	150.51	149.23	Mano de obra (C) y 1.5. Capitulo Mano de obra
29.40	248.30	268.80	1,0826	35.16	35.79	Arena
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
213.87				235.57	234.51	
63.80	216.10	237.30	1,0981	69.06	69.33	Mano de obra (C) y 1.5. Capitulo Mano de obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
33.15	216.10	237.30	1,0981	36.41	36.03	Mano de obra (C) y 1.5. Capitulo Mano de obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
96.96				106.47	105.36	
8.46	233.30	253.01	1,0845	9.18	9.10	Mano de obra (C) y 1.5. Capitulo Mano de obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
8.46				9.18	9.10	
310.25				352.18	348.08	
481.02				532.84	524.41	
481.02				532.84	524.41	

ES COPIA

JOSÉ M. MAINARDI

Arq. JOSÉ A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

ANEXO RESOLUCION N° -342

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ



ES COPIA

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 1/2015					
CONSTRUCCION EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR					
ITEM: 7.15.	Ejec. Falso abaco de cemento h. 1.00 m.				
UNIDAD: ml	CANTIDAD: 101.65				
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidado	Total
MATERIALES					
Falso abaco de cemento h. 1.00 m.	m ²	1.00	98.80		98.80
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Oficial espec.	h	0.181	208.74	\$h	37.78
1/2 oficial	h				
Ayuda.	h	0.120	155.36	\$h	18.63
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Herramientas manuales	g ¹	1.00	5.10	\$g ¹	5.10
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D) (A) + (B) + (C)					
PRECIO DEL ITEM COSTO NETO TOTAL + CR +					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 1/2015					
CONSTRUCCION EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR					
ITEM: 7.16.	Ejec. Zocalo abaco en azulejos				
UNIDAD: ml	CANTIDAD: 778.14				
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidado	Total
MATERIALES					
Zocalo sanitario	ml	1.00	\$6.14		\$6.14
Marcha de azulejo	m ²	1.00	6.00		6.00
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Oficial espec.	h	0.114	208.74	\$h	23.80
1/2 oficial	h				
Ayuda.	h	0.070	155.36	\$h	10.88
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Herramientas manuales	g ¹	1.00	3.20	\$g ¹	3.20
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D) (A) + (B) + (C)					
PRECIO DEL ITEM COSTO NETO TOTAL + CR +					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 1/2015					
CONSTRUCCION EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR					
ITEM: 7.17	Ejec. Zocalo grafico 10 cm.				
UNIDAD: ml	CANTIDAD: 168.42				
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidado	Total
MATERIALES					
Zocalo grafico	ml	1.00	30.00		30.00
Marcha de azulejo	m ²	1.00	5.03		5.03
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Oficial espec.	h	0.064	208.74	\$h	13.36
1/2 oficial	h				
Ayuda.	h	0.045	155.36	\$h	6.99
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Herramientas manuales	g ¹	1.00	1.81	\$g ¹	1.81
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D) (A) + (B) + (C)					
PRECIO DEL ITEM COSTO NETO TOTAL + CR +					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					

\$ Aplicación	Mes Base diciembre-18	Mes Corte febrero-19	Variación	\$ Reducidos	\$ Aplicación	Cuando Indica
240.70	291.00	326.97	1.1201	249.61	267.21	Nacional Control Inflation
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
240.70	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
				249.61	267.21	
63.80	216.10	237.30	1.0981	70.06	67.33	Municipio de Ciudad 1, 4 Capital del Municipio
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
33.75	216.10	237.30	1.0981	36.43	36.04	Municipio de Ciudad 1, 4 Capital del Municipio
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
95.92	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
				106.47	105.36	
8.56	233.00	253.01	1.0845	9.18	8.10	Nacional
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
8.45	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
346.12				9.18	8.10	
523.68				385.76	381.67	
				583.26	577.81	
523.68				582.90	577.47	

\$ Aplicación	Mes Base diciembre-18	Mes Corte febrero-19	Variación	\$ Reducidos	\$ Aplicación	Cuando Indica
120.66	267.10	219.14	0.8205	114.69	115.24	Zocalo grafico
10.32	275.60	244.75	0.8882	11.39	11.07	Marcha de azulejo
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
130.98	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
				125.89	126.35	
40.19	216.10	237.30	1.0981	44.12	43.67	Municipio de Ciudad 1, 4 Capital del Municipio
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
20.77	216.10	237.30	1.0981	22.80	22.57	Municipio de Ciudad 1, 4 Capital del Municipio
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
60.95	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
				66.93	66.23	
5.31	219.30	253.01	1.0845	5.76	5.71	Nacional
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
5.31	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
197.24				5.76	5.71	
228.13				198.59	198.30	
228.13				300.45	299.43	
228.13				300.45	299.43	

\$ Aplicación	Mes Base diciembre-18	Mes Corte febrero-19	Variación	\$ Reducidos	\$ Aplicación	Cuando Indica
64.48	267.10	219.14	0.8205	61.39	61.99	Zocalo grafico
8.00	275.60	244.75	0.8882	8.88	8.90	Marcha de azulejo
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
73.48	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
				70.67	70.89	
22.56	216.10	237.30	1.0981	24.77	24.62	Municipio de Ciudad 1, 4 Capital del Municipio
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
11.77	216.10	237.30	1.0981	12.79	12.79	Municipio de Ciudad 1, 4 Capital del Municipio
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
34.83	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
				37.70	37.81	
3.00	233.00	253.01	1.0845	3.26	3.23	Nacional
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
3.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
110.47				3.26	3.23	
167.13				111.63	111.55	
167.13				168.80	168.60	
167.13				168.80	168.60	

JOSÉ M. MARIÑARI

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ



ES COPIA

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 1/2018					
CONSTRUCCION EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR					
Espec. Fija de acero inoxidable					
ITEM	7.16	CANTIDAD: 14.43			
UNIDAD	m2				
DESCRIPCION					
Unidad	Cantidad	\$ Unit	\$ Unidad	Total	
MATERIALES					
Placa acero inoxidable	1.00	155.70		155.70	
Acc. Color	1.00	7.00		7.00	
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Oficial espejo	h	0.298	208.74	\$h	62.20
1/2 oficial	h				
Ayudante	h	0.298	155.36	\$h	32.28
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Herramientas manuales	u	1.00	8.30		8.30
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D)					
$(A) + (B) + (C)$					
PRECIO DEL ITEM COSTO NETO TOTAL x CR =					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					

OBRA		PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS				
EXATE N°		UNIVERSIDAD DE JOSE C. PAZ				
		LICIT. PUBLICA 1/2018				
ITEM:		CONSTRUCCION EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR				
UNIDAD		Espec. Revestimiento Glicol Blanco mate 30x60				
		CANTIDAD: 414.82				
FUNCIONARIO		Unidad	Cantidad	\$ Unit	\$ Subtotal	Total
MATERIALES						
Revest. Glicol Blanco mate 30x60	m2	1.00	100.00			100.00
Revest. de anillo	m2	1.00	17.51			17.51
SUBTOTAL MATERIALES (A)						
MANO DE OBRA						
Oficial espejo	h	0.215	208.74	\$h		44.88
1/2 oficial	h					
Ayudante	h	0.150	155.36	\$h		23.30
Cargas sociales incluidas en costo por hora						
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)						
EQUIPOS						
Herramientas manuales	u	1.00	6.06			6.06
SUBTOTAL EQUIPOS (C)						
COSTO NETO TOTAL (D)						
PRECIO DEL ITEM COSTO NETO TOTAL x CR =						
PRECIO UNITARIO DEL ITEM						

240.00

OBRA
EXPT# N°
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ
LICIT PUBLICA 1/2018
CONSTRUCCION EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR
Revest. Ev color negro Idem color negro

ITEM 8.2
UNIDAD m2

CANTIDAD:

184.15

DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	\$ Unit	\$ Unidad	Total
-------------	--------	----------	---------	-----------	-------

MATERIALES

Rev. 1/2 in según costura	m2	1.00	100.00		100.00
Malla de acero	m2	1.00	17.51		17.51
</					

\$ Aplicación	Mes Base noviembre 18	Mes Corte febrero 19	Variación	\$ Relevaro	\$ Aplicación	Cuadro Index
271.28	224.90	228.50	1.0297	279.34	278.53	Nacional (Inclusión de precios)
15.39	303.10	345.94	1.0753	16.55	15.42	Constructores Ciudad 1.4
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Capitales Ciudad 1.4
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Capitales Ciudad 1.4
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Capitales Ciudad 1.4
286.67	0.00	0.00	0.0000	286.67	286.67	Capitales Ciudad 1.4
306.05	216.10	227.30	1.0501	315.35	314.15	Mano de obra Ciudad 1.4
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Mano de obra Ciudad 1.4
54.52	216.10	227.30	1.0501	59.87	59.74	Mano de obra Ciudad 1.4
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Mano de obra Ciudad 1.4
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Mano de obra Ciudad 1.4
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Mano de obra Ciudad 1.4
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Mano de obra Ciudad 1.4
139.54	0.00	0.00	0.0000	139.54	139.54	Mano de obra Ciudad 1.4
13.92	233.10	253.01	1.0845	15.40	14.97	Nacional
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Constructores Ciudad 1.4
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Capitales Ciudad 1.4
1.00	0.00	0.00	0.0000	1.00	1.00	Capitales Ciudad 1.4
461.12	0.00	0.00	0.0000	461.12	461.12	Capitales Ciudad 1.4
692.21	0.00	0.00	0.0000	692.21	692.21	Capitales Ciudad 1.4
692.21	0.00	0.00	0.0000	692.21	692.21	Capitales Ciudad 1.4

\$ Aplicación	Mes Base noviembre 18	Mes Corte febrero 19	Variación	\$ Relevaro	\$ Aplicación	Cuadro Index
177.22	189.10	204.70	1.0790	191.21	189.89	Nacional (Inclusión de precios)
32.11	215.50	244.75	1.0849	32.64	32.18	Constructores Ciudad 1.4
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Capitales Ciudad 1.4
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Capitales Ciudad 1.4
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Capitales Ciudad 1.4
207.33	0.00	0.00	0.0000	207.33	207.33	Capitales Ciudad 1.4
25.29	216.10	227.30	1.0501	27.22	27.26	Mano de obra Ciudad 1.4
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Mano de obra Ciudad 1.4
32.44	216.10	227.30	1.0501	33.11	33.11	Mano de obra Ciudad 1.4
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Mano de obra Ciudad 1.4
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Mano de obra Ciudad 1.4
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Mano de obra Ciudad 1.4
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Mano de obra Ciudad 1.4
115.23	0.00	0.00	0.0000	115.23	115.23	Mano de obra Ciudad 1.4
10.06	233.10	253.01	1.0845	10.00	10.02	Nacional
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Constructores Ciudad 1.4
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Capitales Ciudad 1.4
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Capitales Ciudad 1.4
10.06	0.00	0.00	0.0000	10.06	10.06	Capitales Ciudad 1.4
332.62	0.00	0.00	0.0000	332.62	332.62	Capitales Ciudad 1.4
503.24	0.00	0.00	0.0000	503.24	503.24	Capitales Ciudad 1.4
503.25	0.00	0.00	0.0000	503.25	503.25	Capitales Ciudad 1.4

\$ Aplicación	Mes Base noviembre 18	Mes Corte febrero 19	Variación	\$ Relevaro	\$ Aplicación	Cuadro Index
177.22	189.10	204.70	1.0790	191.21	189.89	Nacional (Inclusión de precios)
32.11	215.50	244.75	1.0849	32.64	32.18	Constructores Ciudad 1.4
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Capitales Ciudad 1.4
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Capitales Ciudad 1.4
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Capitales Ciudad 1.4
207.33	0.00	0.00	0.0000	207.33	207.33	Capitales Ciudad 1.4
25.29	216.10	227.30	1.0501	27.22	27.26	Mano de obra Ciudad 1.4
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Mano de obra Ciudad 1.4
32.44	216.10	227.30	1.0501	33.11	33.11	Mano de obra Ciudad 1.4
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Mano de obra Ciudad 1.4
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Mano de obra Ciudad 1.4
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Mano de obra Ciudad 1.4
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Mano de obra Ciudad 1.4
115.23	0.00	0.00	0.0000	115.23	115.23	Mano de obra Ciudad 1.4
10.06	233.10	253.01	1.0845	10.00	10.02	Nacional
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Constructores Ciudad 1.4
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Capitales Ciudad 1.4
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Capitales Ciudad 1.4
10.06	0.00	0.00	0.0000	10.06	10.06	Capitales Ciudad 1.4
332.62	0.00	0.00	0.0000	332.62	332.62	Capitales Ciudad 1.4
503.24	0.00	0.00	0.0000	503.24	503.24	Capitales Ciudad 1.4
503.25	0.00	0.00	0.0000	503.25	503.25	Capitales Ciudad 1.4

JOSÉ M. MARRADI

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

ANEXO RESOLUCION N° 342

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ



ES COPIA

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ LICIT. PUBLICA 12018 CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIARIO Y COMEDOR Ejec. Limpieza en aulas y circulaciones CANTIDAD: 593.01					
OBRA EXPRE. N°	ITEM:	8.3.	UNIDAD:	m2	
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Todolite	m2	1.00	310.00		310.00
Alfabeto	m2	1.00	34.61		34.61
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Oficial espec.	h	0.821	218.74	\$h	
1/2 oficial	h				
Ayudante	h	0.440	155.30	\$h	
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Herramientas manuales	el	1.00	17.78		17.78
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D) (A) + (B) + (C)					
PRECIO DEL ITEM COSTO NETO TOTAL x CR =					592.51
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					851.06

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ LICIT. PUBLICA 12018 CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIARIO Y COMEDOR Ejec. Fijar invent. Granítico compacto CANTIDAD: 112.80					
OBRA EXPRE. N°	ITEM:	8.4.	UNIDAD:	m2	
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Rapel. Granítico compacto	m2	1.00	40.00		40.00
Mostrador de asiento	pl	1.00	8.02		8.02
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Oficial espec.	h	0.088	208.74	\$h	
1/2 oficial	h				
Ayudante	h	0.061	155.30	\$h	
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Herramientas manuales	el	1.00	2.48		2.48
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D) (A) + (B) + (C)					
PRECIO DEL ITEM COSTO NETO TOTAL x CR =					78.38
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					118.59

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ LICIT. PUBLICA 12018 CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIARIO Y COMEDOR Ejec. Fijar de acero inox en todas las plantas CANTIDAD: 13.27					
OBRA EXPRE. N°	ITEM:	8.5.	UNIDAD:	m2	
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Fierros acero inox	m2	1.00	1,527.02		1,527.02
Acc. Coloc	pl	1.00	100.00		100.00
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Oficial espec.	h	1.979	208.74	\$h	
1/2 oficial	h				
Ayudante	h	2.078	155.30	\$h	
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Herramientas manuales	el	1.00	83.87		83.87
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D) (A) + (B) + (C)					
PRECIO DEL ITEM COSTO NETO TOTAL x CR =					2,655.79
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					4,018.21

\$ Aplicación	Mes Base noviembre 18	Mes Corte febrero 19	Variación	\$ Retención	\$ Aplicación	Cuando aplica
629.84	389.40	403.03	1,030.25	887.31	664.22	Nacional (Prestaciones, salarios, etc.)
70.32	389.40	403.03	1,030.25	79.50	74.16	Nacional (Prestaciones, salarios, etc.)
0.00	0.00	0.00	0.00000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00000	0.00	0.00	
700.36	0.00	0.00	0.00000	0.00	0.00	
				741.81	738.18	
222.43	216.10	237.30	1,098.1	244.30	241.70	Mano de obra (Cualidad, 4 Capítulos, Manos de obra)
0.00	0.00	0.00	0.00000	0.00	0.00	
115.35	216.10	237.30	1,098.1	125.81	123.57	Mano de obra (Cualidad, 4 Capítulos, Manos de obra)
0.00	0.00	0.00	0.00000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00000	0.00	0.00	
337.88	0.00	0.00	0.00000	0.00	0.00	
				323.14	362.27	
29.47	233.30	253.01	1,089.5	31.96	31.20	Nacional
0.00	0.00	0.00	0.00000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00000	0.00	0.00	
30.47	0.00	0.00	0.00000	0.00	0.00	
1,067.62				31.96	31.20	
1,615.30				1,444.51	1,332.15	
3,615.70				1,242.25	1,702.81	
				1,732.25	1,710.81	

\$ Aplicación	Mes Base noviembre 18	Mes Corte febrero 19	Variación	\$ Retención	\$ Aplicación	Cuando aplica
75.89	213.10	237.30	1,122.2	85.69	85.57	Mano de obra (Cualidad, 4 Capítulos, Manos de obra)
33.79	225.60	244.75	1,084.9	14.91	14.81	Mano de obra (Cualidad, 4 Capítulos, Manos de obra)
0.00	0.00	0.00	0.00000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00000	0.00	0.00	
35.02	216.10	237.30	1,078.1	34.66	34.71	Mano de obra (Cualidad, 4 Capítulos, Manos de obra)
0.00	0.00	0.00	0.00000	0.00	0.00	
16.06	216.10	237.30	1,078.1	17.61	17.45	Mano de obra (Cualidad, 4 Capítulos, Manos de obra)
0.00	0.00	0.00	0.00000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00000	0.00	0.00	
47.08	0.00	0.00	0.00000	0.00	0.00	
				51.70	51.16	
4.12	233.30	253.01	1,089.5	4.46	4.43	Nacional
0.00	0.00	0.00	0.00000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00000	0.00	0.00	
4.12	0.00	0.00	0.00000	0.00	0.00	
140.88				4.46	4.43	
213.16				152.82	152.91	
213.16				238.78	236.00	
				238.78	236.00	

\$ Aplicación	Mes Base noviembre 18	Mes Corte febrero 19	Variación	\$ Retención	\$ Aplicación	Cuando aplica
2,600.50	221.30	228.50	1,029.7	2,739.65	2,738.66	Nacional (Prestaciones, salarios, etc.)
217.83	303.10	325.94	1,075.4	246.39	231.64	Mano de obra (Cualidad, 4 Capítulos, Manos de obra)
0.00	0.00	0.00	0.00000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00000	0.00	0.00	
2,800.33	0.00	0.00	0.00000	0.00	0.00	
				2,078.04	2,066.10	
1,050.21	216.10	237.30	1,078.1	1,158.12	1,141.30	Mano de obra (Cualidad, 4 Capítulos, Manos de obra)
0.00	0.00	0.00	0.00000	0.00	0.00	
545.57	216.10	237.30	1,078.1	509.08	501.84	Mano de obra (Cualidad, 4 Capítulos, Manos de obra)
0.00	0.00	0.00	0.00000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00000	0.00	0.00	
1,595.68	0.00	0.00	0.00000	0.00	0.00	
				1,754.21	1,733.54	
139.17	233.30	253.01	1,089.5	150.22	148.89	Nacional
0.00	0.00	0.00	0.00000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00000	0.00	0.00	
139.17				4,879.17	4,801.97	
4,018.21				7,112.19	7,111.36	
6,982.86				7,332.10	7,332.96	

JOSÉ M. MARINARI
DIRECTOR GENERAL

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ



ES COPIA

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT PUBLICA 1/2015					
CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIAR Y COMEDOR					
Elec. Revest. Granítico compuesto en fachada					
ITEM:	9.4	CANTIDAD:			
UNIDAD:	m2	42.78			
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit	\$ Unidades	Total
MATERIALES					
Revest. granítico compuesto	m2	1.00	78.39		78.39
Mortea	m2	1.00	12.00		12.00
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Oficial espece	h	0.168	708.74	5th	34.04
1/2 oficial	h				
Ayudite	h	0.115	155.80	8th	17.81
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Herramientas manuales	u	1.00	4.00		4.00
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
NETO TOTAL (D) (A) + (B) + (C)					
PRECIO DEL ITEM COSTO NETO TOTAL + CR =					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT PUBLICA 1/2015					
CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIAR Y COMEDOR					
Prev. Y col. de masilla de granito					
ITEM:	9.1	CANTIDAD:			
UNIDAD:	ml	24.80			
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit	\$ Unidades	Total
MATERIALES					
Masilla de granito	ml	1.00	1 870.00		1 870.00
Acc.	u	1.00	101.63		101.63
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Oficial espece	h	3.810	208.74	5th	793.93
1/2 oficial	h				
Ayudite	h	2.520	155.80	8th	391.40
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Herramientas manuales	u	1.00	101.63		101.63
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
NETO TOTAL (D) (A) + (B) + (C)					
PRECIO DEL ITEM COSTO NETO TOTAL + CR =					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT PUBLICA 1/2015					
CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIAR Y COMEDOR					
Prev. Y col. Carp. sistema P1 sobre alar. enchufe lateral y ajustas					
ITEM:	10.1	CANTIDAD:			
UNIDAD:	u	1.00			
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit	\$ Unidades	Total
MATERIALES					
Carp. P1 y acc.	u	1.00	6 755.52		6 755.52
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Oficial espece	h	12.389	208.74	5th	2 581.21
1/2 oficial	h				
Ayudite	h	8.834	155.80	8th	1 381.41
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Herramientas manuales	u	1.00	348.72		348.72
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
NETO TOTAL (D) (A) + (B) + (C)					
PRECIO DEL ITEM COSTO NETO TOTAL + CR =					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Costo febrero-19	Variación	\$ Beneficiarios	\$ Aplicación	Crédito Inter
148.73	243.10	277.64	1.1422	162.87	162.70	Materiales
29.63	225.60	244.71	1.0849	23.29	22.19	Materiales
0.01	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Materiales
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Materiales
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Materiales
369.37				392.28	392.88	Materiales
58.52	216.10	237.30	1.0981	64.20	63.39	Materiales
20.11	216.10	237.30	1.0981	20.11	20.11	Materiales
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Materiales
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Materiales
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Materiales
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Materiales
88.64				97.34	96.32	Materiales
1.73	213.30	253.01	1.0845	8.39	8.34	Materiales
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Materiales
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Materiales
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Materiales
7.73				0.00	0.00	Materiales
395.74				439.39	437.37	Materiales
402.07				298.00	294.33	Materiales
				450.88	415.63	Materiales
				450.88	445.63	Materiales

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Costo febrero-19	Variación	\$ Beneficiarios	\$ Aplicación	Crédito Inter
2 508.16	214.80	219.52	1.0222	2 565.61	2 558.45	Materiales
223.41	304.10	325.94	1.0753	210.79	218.47	Materiales
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Materiales
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Materiales
2 731.57				2 605.88	2 796.91	Materiales
3 272.51	216.10	237.30	1.0981	3 307.37	3 382.81	Materiales
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Materiales
661.12	216.10	237.30	1.0981	725.97	718.43	Materiales
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Materiales
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Materiales
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Materiales
1 933.64				2 123.35	2 101.21	Materiales
168.64	213.30	253.01	1.0845	167.88	181.33	Materiales
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Materiales
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Materiales
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Materiales
1 833.87				1 828.88	1 811.37	Materiales
7 113.65				5 112.11	5 079.52	Materiales
				7 734.63	7 685.31	Materiales
				7 734.63	7 685.31	Materiales

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Costo febrero-19	Variación	\$ Beneficiarios	\$ Aplicación	Crédito Inter
11 045.72	216.10	237.30	1.0981	11 357.80	11 314.31	Materiales
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Materiales
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Materiales
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Materiales
11 045.72				11 357.80	11 314.31	Materiales
4 300.12	216.10	237.30	1.0981	4 787.81	4 787.74	Materiales
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Materiales
2 765.27	216.10	237.30	1.0981	2 887.48	2 881.56	Materiales
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Materiales
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Materiales
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Materiales
6 825.40				7 275.29	7 199.49	Materiales
57.61	213.30	253.01	1.0845	626.62	623.51	Materiales
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Materiales
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Materiales
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Materiales
57.61				626.62	621.51	Materiales
18 218.94				19 159.74	19 145.33	Materiales
27 610.05				28 302.99	28 304.85	Materiales
27 610.05				28 302.99	28 304.85	Materiales

JOSÉ M. MAINARDI
COORD. GENERAL

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

ANEXO RESOLUCION N° 342 --

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ



ES COPIA

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 1/2015					
CONSTRUCCION EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR					
P3 puerta simple con herrajes y alfiler					
CANTIDAD: 3.00					
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Carp. P2 y acc.	U	3.00	6.755,51		6.755,51
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Oficial espec.	h	12.300	708,74	\$h	2.581,80
Ayudante	h	8.834	155,36	\$h	1.371,81
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Herramientas manuales	U	1.00	348,22		348,22
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D)					
PRECIO DEL ITEM COSTO NETO TOTAL + CR =					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 1/2015					
CONSTRUCCION EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR					
P2 puerta simple tipo nat.					
CANTIDAD: 1.00					
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Carp. P2 y acc.	U	1.00	3.206,02		3.206,02
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Oficial espec.	h	3.870	708,74	\$h	1.225,36
Ayudante	h	4.698	155,36	\$h	636,64
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Herramientas manuales	U	1.00	165,26		165,26
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D)					
PRECIO DEL ITEM COSTO NETO TOTAL + CR =					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 1/2015					
CONSTRUCCION EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR					
P3 puerta simple tipo nat.					
CANTIDAD: 6.00					
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Carp. P3 y acc.	U	6.00	3.206,02		3.206,02
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Oficial espec.	h	5870	708,74	\$h	1.225,36
Ayudante	h	4.098	155,36	\$h	636,64
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Herramientas manuales	U	1.00	165,26		165,26
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D)					
PRECIO DEL ITEM COSTO NETO TOTAL + CR =					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					

\$ Aplicación	Mes Base diciembre 18	Mes Corte febrero 19	Variación	\$ Reducido	\$ Aplicación	Costos Indice
11.136,49	228,40	237,56	1,0401	11.582,91	12.575,43	Puerta simple con herrajes y alfiler
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
11.136,49				11.582,91	11.582,91	
4.310,13	216,10	237,30	1,0981	4.737,88	4.737,88	Mantenimiento (Cambio) de Capital de Mantenimiento
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
2.265,22	216,10	237,30	1,0981	2.481,58	2.481,58	Mantenimiento (Cambio) de Capital de Mantenimiento
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
6.625,40				7.475,33	7.475,33	
577,81	233,30	253,01	1,0845	626,62	626,62	Nacional
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
577,81				626,62	626,62	
18.339,71				19.480,90	19.480,90	
27.747,98				29.480,90	29.480,90	
27.747,98				29.480,90	29.480,90	

\$ Aplicación	Mes Base diciembre 18	Mes Corte febrero 19	Variación	\$ Reducido	\$ Aplicación	Costos Indice
5.285,13	228,40	237,56	1,0401	5.497,01	5.497,01	Puerta simple con herrajes y alfiler
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
5.285,13				5.497,01	5.497,01	
2.009,20	216,10	237,30	1,0981	2.212,18	2.212,18	Mantenimiento (Cambio) de Capital de Mantenimiento
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
1.075,06	216,10	237,30	1,0981	1.180,54	1.180,54	Mantenimiento (Cambio) de Capital de Mantenimiento
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
3.144,26				3.452,70	3.452,70	
274,22	233,30	253,01	1,0845	297,38	297,38	Nacional
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
274,22				297,38	297,38	
8.703,62				9.217,11	9.217,11	
13.168,57				13.970,86	13.970,86	
13.168,57				13.970,86	13.970,86	

\$ Aplicación	Mes Base diciembre 18	Mes Corte febrero 19	Variación	\$ Reducido	\$ Aplicación	Costos Indice
5.285,13	228,40	237,56	1,0401	5.497,01	5.497,01	Puerta simple con herrajes y alfiler
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
5.285,13				5.497,01	5.497,01	
2.009,20	216,10	237,30	1,0981	2.212,18	2.212,18	Mantenimiento (Cambio) de Capital de Mantenimiento
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
1.075,06	216,10	237,30	1,0981	1.180,54	1.180,54	Mantenimiento (Cambio) de Capital de Mantenimiento
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
3.144,26				3.452,70	3.452,70	
274,22	233,30	253,01	1,0845	297,38	297,38	Nacional
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
274,22				297,38	297,38	
8.703,62				9.217,11	9.217,11	
13.168,57				13.970,86	13.970,86	
13.168,57				13.970,86	13.970,86	

JOSÉ M. MARINARI
COORDINADOR

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

ANEXO RESOLUCION N° 342

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ



ES COPIA

OBRA		PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS				
EXPRE. N°		UNIVERSIDAD DE JOSE C PAZ				
		LICIT PUBLICA 1/2015				
		CONSTRUCCION EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR				
ITEM	11.5.	P3	Puerta simple 1.00x2.00	CANTIDAD	2.00	
UNIDAD	U					
CONCEPTO		Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$/Unidad	Total
MATERIALES						
Carpet P3 y acc	m ²	1.00	3.305,02			3.305,02
SUBTOTAL MATERIALES (A)						
MANO DE OBRA						3.208,07
Oficial espec	h	5,870	208,14	\$h		1.221,30
Ayuda	h	4,000	155,36	\$h		621,44
Cargas sociales incluidas en costo por hora						
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)						
EQUIPOS						1.661,91
Mecanizadora manual	h	1,00	165,26			165,26
SUBTOTAL EQUIPOS (C)						
COSTO NETO TOTAL (D) (A) + (B) + (C)						5.232,13
PRECIO DEL ITEM COSTO NETO TOTAL ÷ CR =						7.917,84
PRECIO UNITARIO DEL ITEM						7.917,84

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS UNIVERSIDAD DE JOSE C. PAZ LICIT PUBLICA 112015 CONSTRUCCION EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR								
ITEM	10.6	P4	Puerta simple 1.00x2.00	CANTIDAD	17.00			
UNIDAD	U							
CONCEPTO				Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$/Unidad	Total
MATERIALES								
Carpet P4 y acc		m ²		1.00	3.305,02			3.305,02
SUBTOTAL MATERIALES (A)								
MANO DE OBRA								
Oficial espec		h		5,870	208,14	\$h		1.221,30
1/2 oficial		h						
Ayuda		h		4,000	155,36	\$h		621,44
Cargas sociales incluidas en costo por hora								
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)								
EQUIPOS								
Mecanizadora		m ²		1,00	165,26			165,26
SUBTOTAL EQUIPOS (C)								
COSTO NETO TOTAL (D) (A) + (B) + (C)								
PRECIO DEL ITEM COSTO NETO TOTAL + CR =								
PRECIO UNITARIO DEL ITEM								

OURA		PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS				
EXPIE N°		UNIVERSIDAD DE JOSE C. PAZ				
		LICIT. PUBLICA 112015				
ITEM: 10.7		CONSTRUCCION EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR				
UNIDAD: U		P5 puerta simple 1.00x2.00				
		CANTIDAD 4.00				
CONCEPTO		Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$/Unidad	Total
MATERIALES						
Carpet P5 y acc	m ²	1,10	5.991,73			5.991,73
SUBTOTAL MATERIALES (A)						
5.991,73						
MANO DE OBRA						
Oficial espec	h	10.871	208,14	\$h		2.263,09
Ayuda	h	7.867	155,36	\$h		1.221,30
Cargas sociales incluidas en costo por hora						
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)						
3.479,39						
EQUIPOS						
Mecanizadora 1.00x2.00	h	1,00	320,85			320,85
SUBTOTAL EQUIPOS (C)						
320,85						
COSTO NETO TOTAL (D) (A) + (B) + (C)						
5.181,97						
PRECIO DEL ITEM COSTO NETO TOTAL x CR =						
11.797,61						
PRECIO UNITARIO DEL ITEM						
11.797,61						

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Corte febrero-19	Variación	\$ Reletem.	\$ Aplicación	Cuadro Índice
5.285,13	228,40	237,56	1,0401	5.497,01	5.474,46	Puerto aplicados en obra a los costos de obra
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
5.285,13	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
				5.497,01	5.474,46	

2.029,20	216,30	237,30	1,0981	2.223,18	2.248,50	Mantenimiento a Cuadros A. Capacitación Manos de obra
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
1.075,06	216,30	237,30	1,0981	1.180,52	1.188,23	Mantenimiento a Cuadros A. Capacitación Manos de obra
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
3.114,26	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
				5.497,01	5.474,46	

274,22	275,30	258,04	1,0845	293,25	294,95	Nacional
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
274,22	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
8.704,52	0,00	0,00	0,0000	297,38	294,95	
13.162,57	0,00	0,00	0,0000	9.247,10	9.185,32	
13.162,57	0,00	0,00	0,0000	13.990,86	13.904,61	
				13.990,86	13.904,61	

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Corte febrero-19	Variación	\$ Reletem.	\$ Aplicación	Cuadro Índice
5.285,13	228,40	237,56	1,0401	5.497,01	5.474,46	Puerto aplicados en obra a los costos de obra
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
5.285,13	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
				5.497,01	5.474,46	

2.069,20	216,30	237,30	1,0981	2.223,18	2.248,50	Mantenimiento a Cuadros A. Capacitación Manos de obra
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
1.075,06	216,30	237,30	1,0981	1.180,52	1.188,23	Mantenimiento a Cuadros A. Capacitación Manos de obra
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
3.144,26	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
				5.497,01	5.474,46	

293,04	260,40	273,27	1,0482	307,15	305,66	Mantenimiento a Cuadros A. Capacitación Manos de obra
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
293,04	0,00	0,00	0,0000	307,15	305,66	
8.732,52	0,00	0,00	0,0000	9.256,67	9.196,83	
13.167,04	0,00	0,00	0,0000	14.005,55	13.918,80	
13.167,04	0,00	0,00	0,0000	14.005,55	13.918,80	

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Corte febrero-19	Variación	\$ Reletem.	\$ Aplicación	Cuadro Índice
9.877,38	228,40	237,56	1,0401	10.278,32	10.211,21	Puerto aplicados en obra a los costos de obra
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
9.877,38	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
				10.278,32	10.211,21	

3.867,31	216,30	237,30	1,0981	4.246,70	4.202,43	Mantenimiento a Cuadros A. Capacitación Manos de obra
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
2.008,28	216,30	237,30	1,0981	2.206,06	2.183,06	Mantenimiento a Cuadros A. Capacitación Manos de obra
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
5.875,59	0,00	0,00	0,0000	6.452,76	6.385,50	

5.724,8	216,30	258,04	1,0845	555,77	551,24	Nacional
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
5.724,8	0,00	0,00	0,0000	555,77	551,24	
16.706,18	0,00	0,00	0,0000	17.281,90	17.167,25	
24.610,74	0,00	0,00	0,0000	26.147,51	25.975,33	
24.610,74	0,00	0,00	0,0000	26.147,51	25.975,33	

JOSÉ A. LAKS
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

ANEXO RESOLUCION N° 342

Arq. JOSÉ A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ



ES COPIA

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 1/2018					
CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIAR Y COMEDOR					
ITEM:	10.8.	PE pintura simple item ant	CANTIDAD:		
UNIDAD:	U		28.00		
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Capilar. PB y ace	m ²	1.00	974.43		974.43
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Oficial espec	h	10.971	208.74	\$h	2,280.29
1/2 oficial	h				
Ayuda	h	318.952	155.36	\$h	6,206.91
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Maquinarias manuales	U	1.00	308.85		308.85
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D) (A) + (B) + (C)					
PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL + CR =					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 1/2018					
CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIAR Y COMEDOR					
ITEM:	10.9.	P7 pintura convexa item ant	CANTIDAD:		
UNIDAD:	U		2.00		
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Capilar. P7 y ace	m ²	1.00	6,877.55		6,877.55
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Oficial espec	h	12.593	208.74	\$h	2,628.66
1/2 oficial	h				
Ayuda	h	8,780	155.36	\$h	1,365.52
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Maquinarias manuales	U	1.00	354.51		354.51
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D) (A) + (B) + (C)					
PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL + CR =					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 1/2018					
CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIAR Y COMEDOR					
ITEM:	10.10.	PE pintura simple item ant	CANTIDAD:		
UNIDAD:	U		2.00		
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Capilar. PB y ace	m ²	1.00	6,877.55		6,877.55
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Oficial espec	h	12.593	208.74	\$h	2,628.66
1/2 oficial	h				
Ayuda	h	8,780	155.36	\$h	1,365.52
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Maquinarias manuales	U	1.00	354.51		354.51
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D) (A) + (B) + (C)					
PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL + CR =					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					

\$ Aplicación	Mes Base noviembre 18	Mes Corte febrero 19	Variación	\$ Reducción	\$ Aplicación	Cuando Surgen
1.606,35	228,40	237,56	1.040,00	1.670,25	1.670,25	Pintura de fachada y de albañilería
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
1.606,35	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
				1.670,25	1.670,25	
3.857,33	216,30	237,30	1.998,00	4.216,10	4.216,10	Mano de obra cuadrada 4 Capilar-Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
10.481,83	216,30	237,30	1.998,00	11.510,05	11.510,05	Mano de obra cuadrada 4 Capilar-Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
14.345,16	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
				15.758,75	15.758,75	
512,48	233,30	253,01	1.084,55	555,12	555,12	Mano de obra cuadrada 4 Capilar-Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
512,48	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
16.468,00				555,12	555,12	
21.914,08				17.981,28	17.981,28	
24.912,08				27.208,40	26.942,08	
				27.208,40	26.942,08	

\$ Aplicación	Mes Base noviembre 18	Mes Corte febrero 19	Variación	\$ Reducción	\$ Aplicación	Cuando Surgen
11.337,66	228,40	237,56	1.040,00	11.792,39	11.792,39	Pintura de fachada y de albañilería
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
11.337,66	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
				11.792,39	11.792,39	
4.439,09	216,30	237,30	1.998,00	4.874,55	4.874,55	Mano de obra cuadrada 4 Capilar-Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
2.305,08	216,30	237,30	1.998,00	2.532,19	2.532,19	Mano de obra cuadrada 4 Capilar-Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
6.745,08	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
				7.406,74	7.406,74	
585,25	233,30	253,01	1.084,55	637,74	637,74	Mano de obra cuadrada 4 Capilar-Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
585,25	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
18.670,99				637,74	637,74	
28.249,21				19.835,86	19.835,86	
28.249,21				30.815,18	29.815,21	
				30.815,18	29.815,21	

\$ Aplicación	Mes Base noviembre 18	Mes Corte febrero 19	Variación	\$ Reducción	\$ Aplicación	Cuando Surgen
11.337,66	228,40	237,56	1.040,00	11.792,39	11.792,39	Pintura de fachada y de albañilería
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
11.337,66	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
				11.792,39	11.792,39	
4.439,09	216,30	237,30	1.998,00	4.874,55	4.874,55	Mano de obra cuadrada 4 Capilar-Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
2.305,08	216,30	237,30	1.998,00	2.532,19	2.532,19	Mano de obra cuadrada 4 Capilar-Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
6.745,08	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
				7.406,74	7.406,74	
585,25	233,30	253,01	1.084,55	637,74	637,74	Mano de obra cuadrada 4 Capilar-Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
585,25	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
18.670,99				637,74	637,74	
28.249,21				19.835,86	19.835,86	
28.249,21				30.815,18	29.815,21	
				30.815,18	29.815,21	

JOSÉ A. LAKS

Arq. JOSÉ A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

ANEXO RESOLUCION N° 342

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ



ES COPIA

OBRA		PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS				
EKPTE Nº		UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ				
		LICIT. PUBLICA 1/2015				
ITEM		CONSTRUCCION EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR				
UNIDAD		U		A1 carp. Aluminio		CANTIDAD:
						2,00
CONCEPTO		Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES						
Carpent. Al y acc.	m ²	1,00	19.192,05			19.192,05
SUBTOTAL MATERIALES (A)						
MANO DE OBRA						
Oficial expor.	m	35,141	208,74	\$h		7.335,13
1/2 oficial	m					
Ayudante	m	24,522	125,36	\$h		3.013,57
Cargas sociales incluidas en costo por hora						
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)						
EQUIPOS						
Fluoroscopia manual	m	1,00	989,78	\$u		989,78
SUBTOTAL EQUIPOS (C)						
COSTO NETO TOTAL (D)		(A) + (B) + (C)		989,78		
PRECIO UNITARIO DEL ITEM		COSTO NETO TOTAL / Cte		31.322,73		
PRECIO UNITARIO DEL ITEM				47.398,10		
				47.398,10		

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS						
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ						
LICIT PUBLICA 1/2015						
CONSTRUCCION EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR						
ITEM	11.2	A2 carp. Aluminio		CANTIDAD:		
UNIDAD	U			2,00		
CONCEPTO						
	Unidad	Cantidad	Unid.	Unidad	Total	
MATERIALES						
Carpent. A2 y acc.	m ²	1,00	57.859,07			57.859,07
SUBTOTAL MATERIALES (A)						
MANO DE OBRA						
Oficial expor.	m	101,940	208,74	\$h		21.133,92
1/2 oficial	m					
Ayudate	m	104,227	155,36	\$h		16.511,23
Cargas sociales incluidas en costo por hora						
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)						
EQUIPOS						
Herramientas manuales	m	1,00	2.982,43			2.982,43
SUBTOTAL EQUIPOS (C)						
COSTO NETO TOTAL (D) (A) + (B) + (C)						
PRECIO UNIT. ITEM: COSTO NETO TOTAL / C = R						
COSTO UNITARIO DEL ITEM						

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS						
UNIVERSIDAD DE JOSE C. PAZ						
LICIT PUBLICA 1/2015						
CONSTRUCCION EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR						
ITEM	11.3	A3 carp. Aluminio		CANTIDAD:		
UNIDAD	U			1,00		
CONCEPTO						
		Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES						
Carpint. A3 y acc.	m ²	1,00	51.365,11			51.365,11
SUBTOTAL MATERIALES (A)						
MANO DE OBRA						
Oficial expor.	m	97,711	208,74	\$h		20.395,19
1/2 oficial	m					
Ayudte	m	01,028	125,36	\$h		12.595,92
Cargas sociales incluidas en costo por hora						
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)						
EQUIPOS						
Fluoroscopia manual	m	1,00	2.750,78			2.750,78
SUBTOTAL EQUIPOS (C)						
COSTO NETO TOTAL (D) (A) + (B) + (C)						
PRECIO UNITARIO DEL ITEM						

\$ Aplicación	Mes Base Noviembre-18	Mes Corte Febrero-19	Variación	\$ Reducido	\$ Aplicación	Cuando Indica
35.952,11	313,00	316,98	1,0127	38.409,50	36.370,30	Material Aluminio de aluminio
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
35.952,11	313,00	316,98	1,0127	38.409,50	36.370,30	Material Aluminio de aluminio
12.382,37	216,10	217,30	1,0051	13.602,57	13.460,74	Mano de obra Cuadro 4-Capital de mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
6.935,04	216,10	217,30	1,0051	7.046,26	6.992,60	Mano de obra Cuadro 4-Capital de mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
14.822,38	216,10	217,30	1,0051	15.648,83	15.453,34	Material Aluminio de aluminio
1.641,54	233,30	253,01	1,0845	1.780,20	1.785,69	Material Aluminio de aluminio
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
1.641,54	233,30	253,01	1,0845	1.780,20	1.785,69	Material Aluminio de aluminio
56.416,03				58.858,58	58.969,37	Material Aluminio de aluminio
85.357,96				89.053,03	88.445,65	Material Aluminio de aluminio
85.357,96				89.053,03	88.445,65	Material Aluminio de aluminio

\$ Aplicación	Mes Base Noviembre-18	Mes Corte Febrero-19	Variación	\$ Reducido	\$ Aplicación	Cuando Indica
108.386,31	313,00	316,98	1,0127	109.765,94	109.647,05	Material Aluminio de aluminio
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
108.386,31	313,00	316,98	1,0127	109.765,94	109.647,05	Material Aluminio de aluminio
37.346,36	216,10	217,30	1,0051	41.007,69	40.580,45	Mano de obra Cuadro 4-Capital de mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
22.892,92	216,10	217,30	1,0051	24.618,15	24.399,01	Mano de obra Cuadro 4-Capital de mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
65.227,32	216,10	217,30	1,0051	71.625,85	70.879,26	Material Aluminio de aluminio
4.988,84	233,30	253,01	1,0845	5.366,85	5.323,10	Material Aluminio de aluminio
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
4.988,84	233,30	253,01	1,0845	5.366,85	5.323,10	Material Aluminio de aluminio
178.552,47				186.738,23	185.842,40	Material Aluminio de aluminio
270.355,01				282.565,21	281.195,14	Material Aluminio de aluminio
270.355,01				282.565,21	281.195,14	Material Aluminio de aluminio

\$ Aplicación	Mes Base Noviembre-18	Mes Corte Febrero-19	Variación	\$ Reducido	\$ Aplicación	Cuando Indica
96.221,30	313,00	316,98	1,0127	97.445,72	97.440,51	Material Aluminio de aluminio
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
96.221,30	313,00	316,98	1,0127	97.445,72	97.440,51	Material Aluminio de aluminio
34.441,00	216,10	217,30	1,0051	37.822,30	37.428,14	Mano de obra Cuadro 4-Capital de mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
22.271,07	216,10	217,30	1,0051	23.457,67	23.114,20	Mano de obra Cuadro 4-Capital de mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
55.214,67	216,10	217,30	1,0051	61.180,05	60.542,34	Material Aluminio de aluminio
4.564,45	233,30	253,01	1,0845	4.950,64	4.909,64	Material Aluminio de aluminio
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
4.564,45	233,30	253,01	1,0845	4.950,64	4.909,64	Material Aluminio de aluminio
156.508,12				163.515,77	162.792,57	Material Aluminio de aluminio
236.785,14				247.490,14	246.305,09	Material Aluminio de aluminio
236.785,14				247.490,14	246.305,09	Material Aluminio de aluminio

JOSE M. VILLANARDO

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

ANEXO RESOLUCION N° - 342

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ



ES COPIA

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 1/2015					
CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIARIO Y COMEDOR					
ITEM:	11.4	At carp. Aluminio			
UNIDAD	U	CANTIDAD: 5.00			
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Carpent. Al y acc	m²	1.00	53,648.71		53,648.71
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					65,648.71
Oficial capoz	h	98.231	208.74	3h	20,504.24
1/2 oficial	h				
Ayudo	h	88.564	155.36	3h	10,652.07
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					31,156.31
EQUIPOS					
Herramientas manuales	u	1.00	2,765.40		2,765.40
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					2,765.40
COSTO NETO TOTAL (D)	(A) + (B) + (C)				87,570.21
PRECIO DEL ITEM - COSTO NETO TOTAL x CR =					112,458.81
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					122,484.81

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 1/2015					
CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIARIO Y COMEDOR					
ITEM:	11.5	AS carp. Aluminio			
UNIDAD	U	CANTIDAD: 4.00			
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Carpent. AS Y acc	m²	1.00	56,037.27		56,037.27
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					56,037.27
Oficial capoz	h	102.804	208.74	3h	21,417.56
1/2 oficial	h				
Ayudo	h	71.617	155.36	3h	11,126.47
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					32,544.03
EQUIPOS					
Herramientas manuales	u	1.00	2,868.52		2,868.52
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					2,868.52
COSTO NETO TOTAL (D)	(A) + (B) + (C)				91,469.82
PRECIO DEL ITEM - COSTO NETO TOTAL x CR =					118,293.19
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					128,293.19

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 1/2015					
CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIARIO Y COMEDOR					
ITEM:	11.6	AS carp. Aluminio			
UNIDAD	U	CANTIDAD: 1.00			
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Carpent. AS Y acc	m²	1.00	34,942.51		34,942.51
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					34,942.51
Oficial capoz	h	62.080	208.74	3h	12,855.19
1/2 oficial	h				
Ayudo	h	44.057	155.36	3h	6,937.85
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					20,293.06
EQUIPOS					
Herramientas manuales	u	1.00	1,801.18		1,801.18
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					1,801.18
COSTO NETO TOTAL (D)	(A) + (B) + (C)				57,036.75
PRECIO DEL ITEM - COSTO NETO TOTAL x CR =					70,945.58
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					88,294.88


\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Costo febrero-19	Variedad	\$ Reduccion	\$ Aplicación	Cambio Reduccion
100,459.13	313.00	316.98	1,0127	104,777.98	101,648.12	Nacional Aluminio y accesorios
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Alum.
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
100,459.13	0.00	0.00	0.0000	104,777.98	101,648.12	0.00
34,626.90	216.10	237.30	1,0981	38,033.66	47,527.32	Mano de obra Carpent. y Capataz Mano de obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
17,288.44	216.10	237.30	1,0981	19,753.03	19,753.03	Mano de obra Carpent. y Capataz Mano de obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
32,635.34	0.00	0.00	0.0000	37,786.69	52,174.45	0.00
4,548.71	233.30	253.04	1,0845	4,926.31	4,926.31	Nacional
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Herramientas manuales (Herramientas, tenazas, etc.)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
327,203.18	0.00	0.00	0.0000	4,926.31	4,926.31	0.00
238,604.97	0.00	0.00	0.0000	174,130.98	163,218.11	0.00
238,604.97	0.00	0.00	0.0000	248,525.11	247,206.28	0.00

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Costo febrero-19	Variedad	\$ Reduccion	\$ Aplicación	Cambio Reduccion
104,973.52	313.00	316.98	1,0127	106,309.37	106,194.61	Nacional Aluminio y accesorios
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Alum.
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
104,973.52	0.00	0.00	0.0000	106,309.37	106,194.61	0.00
36,168.81	216.10	237.30	1,0981	39,716.38	39,302.61	Mano de obra Carpent. y Capataz Mano de obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
18,787.18	216.10	237.30	1,0981	20,632.66	20,412.55	Mano de obra Carpent. y Capataz Mano de obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
54,957.89	0.00	0.00	0.0000	60,349.03	59,719.98	0.00
4,793.01	233.30	253.04	1,0845	5,197.86	5,159.38	Nacional
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Herramientas manuales (Herramientas, tenazas, etc.)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
4,793.01	0.00	0.00	0.0000	5,197.86	5,159.38	0.00
161,724.47	0.00	0.00	0.0000	171,856.26	171,026.06	0.00
249,228.13	0.00	0.00	0.0000	260,018.52	258,829.03	0.00
249,228.13	0.00	0.00	0.0000	260,018.52	258,829.03	0.00

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Costo febrero-19	Variedad	\$ Reduccion	\$ Aplicación	Cambio Reduccion
65,457.15	313.00	316.98	1,0127	66,290.10	66,218.54	Nacional Aluminio y accesorios
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Alum.
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
65,457.15	0.00	0.00	0.0000	66,290.10	66,218.54	0.00
22,551.26	216.10	237.30	1,0981	24,785.68	24,507.50	Mano de obra Carpent. y Capataz Mano de obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
11,726.18	216.10	237.30	1,0981	12,665.42	12,781.39	Mano de obra Carpent. y Capataz Mano de obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
34,269.45	0.00	0.00	0.0000	37,639.14	37,436.81	0.00
2,955.12	233.30	253.04	1,0845	3,241.17	3,241.17	Nacional
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Herramientas manuales (Herramientas, tenazas, etc.)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
102,715.31	0.00	0.00	0.0000	107,182.40	106,672.15	0.00
155,408.27	0.00	0.00	0.0000	162,136.71	161,395.00	0.00

JOSÉ M. MAINARDI
EXCMO. SEÑOR

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ



ES COPIA

OBRA		PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS			
EXFTE. N°		UNIVERSIDAD DE JOSE C PAZ			
		LICIT PUBLICA 1/2015			
ITEM		CONSTRUCCION EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR			
UNIDAD	11.1	A7 carp. Aluminio	CANTIDAD		4.00
U					
CONCEPTO					
COMUNIDAD					
Unidad					
Cantidad					
\$/Unid					
SubUnidad					
Total					
MATERIALES					
Carpin. Al y acc					
m²					
1.00					
4,400.85					
4,400.85					
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
4,400.85					
MANO DE OBRA					
Oficial espec.					
h					
8,058					
208.24					
\$/h					
1,681.03					
1/2 oficial					
h					
Ayuda					
h					
5,824					
155.36					
\$/h					
909.80					
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Herramientas manuales					
u					
1.00					
226.45					
\$/u					
226.45					
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D)					
(A) + (B) + (C)					
226.45					
PRECIO DEL ITEM COSTO NETO TOTAL + CR =					
7,183.54					
10,858.03					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					
10,858.03					

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS						
UNIVERSIDAD DE JOSE C PAZ						
LICIT PUBLICA 1/2015						
CONSTRUCCION EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR						
ITEM	11.1	A8 carp. Aluminio				
UNIDAD	U	CANTIDAD	8.00			
CONCEPTO						
Concepto	Unidad	Cantidad	\$ Unit	\$ Unidad	Total	
MATERIALES						
Carpin. Al y acc	m ²	1.00	13,270.38		13,270.38	
					0.00	
SUBTOTAL MATERIALES (A)						13,270.38
MANO DE OBRA						
Oficial espec.	h	21,298	208.24	\$h	5,021.96	
1/2 oficial	h					
Ayuda.	h	18,050	155.36	\$h	2,803.88	
Cargas sociales incluidas en costo por hora						
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)						7,705.85
EQUIPOS						
Herramientas manuales	u	1.00	684.64	\$u	684.64	
SUBTOTAL EQUIPOS (C)						684.64
COSTO NETO TOTAL (D) (A) + (B) + (C)						21,661.27
PRECIO DEL ITEM COSTO NETO TOTAL + CR =						32,773.50
PRECIO UNITARIO DEL ITEM						32,773.50

ODRA		PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS			
EXPRE N°		UNIVERSIDAD DE JOSE C PAZ			
		LICIT PUBLICA 1/2015			
ITEM		CONSTRUCCION EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR			
UNIDAD	11.1. U	A9 carp Aluminio	CANTIDAD.		18.00
CONCEPTO					
Unidad		Cantidad	\$ Unit	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Carp A9 y acc	m ²	1.00	23,072.04		23,072.04
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Oficial espec.	h	42,249	208.24	\$h	8,818.22
1/2 oficial	h				
Ayuda	h	20,480	155.36	\$h	3,185.03
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Herramientas manuales	u	1.00	1,189.28	\$u	1,189.28
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D) (A) + (B) + (C)					
PRECIO DEL ITEM COSTO NETO TOTAL + CR =					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Corte febrero-19	Variación	\$ Reintegrar	\$ Aplicación	Cuando Interes
8,344.05	313.00	316.98	3,812.1	8,344.95	8,344.95	Nacional Altimetria (altimetro)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
8,344.05	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Corte febrero-19	Variación	\$ Reintegrar	\$ Aplicación	Cuando Interes
7,840.48	216.10	237.30	1,078.1	3,131.12	3,085.61	Mano de obra (trabajo, 4 Capitulo Mano de obra)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
1,875.61	216.10	237.30	1,078.1	1,620.37	1,620.37	Mano de obra (trabajo, 4 Capitulo Mano de obra)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
4,316.09	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Corte febrero-19	Variación	\$ Reintegrar	\$ Aplicación	Cuando Interes
576.62	233.30	253.01	1,084.5	408.21	408.21	Nacional
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Herramientas manuales (barra, pala, etc.)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
576.62	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
13,936.52				408.21	408.21	
18,573.01				13,496.63	13,496.63	
18,573.02				20,410.43	20,410.43	

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Corte febrero-19	Variación	\$ Reintegrar	\$ Aplicación	Cuando Interes
24,459.15	313.00	316.98	7,012.7	25,475.49	25,448.31	Nacional Altimetria (altimetro)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
24,459.15	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Corte febrero-19	Variación	\$ Reintegrar	\$ Aplicación	Cuando Interes
8,385.10	216.10	237.30	1,078.1	8,405.47	8,307.33	Mano de obra (trabajo, 4 Capitulo Mano de obra)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
4,443.62	216.10	237.30	1,078.1	4,886.02	4,835.18	Mano de obra (trabajo, 4 Capitulo Mano de obra)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
13,814.76	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Corte febrero-19	Variación	\$ Reintegrar	\$ Aplicación	Cuando Interes
1,135.05	233.30	253.01	1,084.5	1,230.92	1,220.89	Nacional
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Herramientas manuales (barra, pala, etc.)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
1,135.05	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
39,888.97				1,230.92	1,220.89	
59,021.57				40,897.87	40,897.87	
59,021.57				61,575.88	61,575.88	

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Corte febrero-19	Variación	\$ Reintegrar	\$ Aplicación	Cuando Interes
43,720.42	313.00	316.98	7,012.7	43,720.40	43,723.18	Nacional Altimetria (altimetro)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
43,720.42	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Corte febrero-19	Variación	\$ Reintegrar	\$ Aplicación	Cuando Interes
14,801.57	216.10	237.30	1,078.1	16,352.37	16,181.92	Mano de obra (trabajo, 4 Capitulo Mano de obra)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
7,715.02	216.10	237.30	1,078.1	8,494.95	8,406.40	Mano de obra (trabajo, 4 Capitulo Mano de obra)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
22,627.64	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00

1,971.41	233.30	253.01	1,084.5	2,140.31	2,122.65	Nacional
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Herramientas manuales (Barra, pala, etc.)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
1,971.41			0.0000	0.00	0.00	
67,818.57				2,140.31	2,122.65	
102,613.88				70,157.82	70,437.80	
102,613.88				107,695.57	106,565.81	
				107,695.57	106,565.81	

ANEXO RESOLUCION N° 342

Arg. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ



ES COPIA

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 1/2015					
CONSTRUCCION EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR					
carp. Aluminio					
ITEM	11.10	A10	CANTIDAD: 18,00		
UNIDAD	g				
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Carp. Aluminio	u	1,00	27.495,50	\$u	27.495,50
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Obrero en obra	h	50,344	208,74	\$h	10.506,81
Arriba	h	31,140	155,36	\$h	5.459,38
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Herramientas manuales	u	1,00	1.417,29	\$u	1.417,29
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D)					
PRECIO DEL ITEM COSTO NETO TOTAL + C.R.					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 1/2015					
CONSTRUCCION EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR					
carp. Aluminio					
ITEM	11.11	A10	CANTIDAD: 9,00		
UNIDAD	u				
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Carp. Aluminio	u	1,00	3.824,62	\$u	3.824,62
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Obrero en obra	h	7,003	208,74	\$h	1.461,81
Arriba	h	4,888	155,36	\$h	759,37
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Herramientas manuales	u	1,00	197,15	\$u	197,15
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D)					
PRECIO DEL ITEM COSTO NETO TOTAL + C.R.					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 1/2015					
CONSTRUCCION EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR					
carp. Aluminio					
ITEM	11.12	A12 carp. Aluminio	CANTIDAD: 8,00		
UNIDAD	u				
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Carp. Aluminio	u	1,00	11.569,15	\$u	11.569,15
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Obrero en obra	h	24,836	208,74	\$h	5.184,27
Arriba	h	17,335	155,36	\$h	2.693,19
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Herramientas manuales	u	1,00	609,18	\$u	609,18
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D)					
PRECIO DEL ITEM COSTO NETO TOTAL + C.R.					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					

\$ Aplicación	Mes Base noviembre 18	Mes Costo febrero 19	Variable	\$ Reducción	\$ Aplicación	Cuando Inicie
51.506,81	313,01	316,98	1,0127	52.162,23	52.162,23	Nacional Aberturas de aluminio
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
51.506,81				52.162,23	52.162,23	0,00
17.746,50	216,10	217,30	1,0098	19.487,36	12.284,23	Mantenimiento a Carpintería de Capataches y carpentería
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
9.219,39	216,10	217,30	1,0098	10.123,78	10.018,25	Mantenimiento a Carpintería de Capataches y carpentería
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
26.965,90	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
				29.611,14	29.611,14	0,00
2.351,75	233,30	253,01	1,0845	1.550,16	2.529,61	Mantenimiento a Carpintería de Capataches y carpentería
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
2.351,75				2.550,40	2.529,61	0,00
60.874,01				64.323,17	63.918,02	0,00
122.287,40				127.581,87	126.998,21	0,00
				122.581,87	126.998,21	0,00

\$ Aplicación	Mes Base noviembre 18	Mes Costo febrero 19	Variable	\$ Reducción	\$ Aplicación	Cuando Inicie
7.164,55	343,01	316,98	1,0127	7.255,70	7.242,93	Nacional Aberturas de aluminio
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
7.164,55				7.255,70	7.242,93	0,00
2.469,39	216,10	217,30	1,0098	2.710,75	2.682,49	Mantenimiento a Carpintería de Capataches y carpentería
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
1.283,37	216,10	217,30	1,0098	1.408,17	1.393,49	Mantenimiento a Carpintería de Capataches y carpentería
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
3.750,98	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
				4.118,92	4.075,98	0,00
327,14	233,30	253,01	1,0845	354,77	351,88	Mantenimiento a Carpintería de Capataches y carpentería
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
327,14				354,77	351,88	0,00
11.242,05				11.479,44	11.475,71	0,00
17.010,15				17.446,65	17.446,65	0,00
17.010,15				17.446,65	17.446,65	0,00

\$ Aplicación	Mes Base noviembre 18	Mes Costo febrero 19	Variable	\$ Reducción	\$ Aplicación	Cuando Inicie
25.409,47	313,00	316,98	1,0127	25.132,83	25.105,03	Nacional Aberturas de aluminio
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
25.409,47				25.732,81	25.705,07	0,00
8.754,81	216,10	217,30	1,0098	9.623,42	9.513,41	Mantenimiento a Carpintería de Capataches y carpentería
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
4.518,00	216,10	217,30	1,0098	4.795,21	4.942,15	Mantenimiento a Carpintería de Capataches y carpentería
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
13.902,87	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
				14.607,83	14.455,54	0,00
1.160,17	233,30	253,01	1,0845	1.158,17	1.247,01	Mantenimiento a Carpintería de Capataches y carpentería
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
1.160,17				1.258,12	1.247,01	0,00
39.872,51				41.706,80	41.408,15	0,00
60.327,11				62.381,09	61.671,06	0,00
60.327,11				62.538,90	62.051,06	0,00

JOSE A. LAKS

Arg. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

ANEXO N° 342

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ



ES COPIA

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT PUBLICA 12015					
CONSTRUCCION EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR					
A13 carp. Aluminio					
ITEM	11.13.	UNIDAD	U	CANTIDAD	3.00
CONCEPTO					
MATERIALES					
Carp A22 y acc					
		u		1.00	2.163,28
					9.163,28
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
					9.163,28
Oficial espec.					
		h		16.278	216,24
					3.502,24
Ayuda					
		h		11.211	155,36
					7.819,50
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
					5.371,64
Herramientas manuales					
		gl		1.00	472,22
					472,22
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
					472,22
COSTO NETO TOTAL (D) (A) + (B) + (C)					
					14.057,75
PRECIO DEL ITEM COSTO NETO TOTAL + CR =					
					21.765,28
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					
					22.410,12

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT PUBLICA 12015					
CONSTRUCCION EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR					
A13 F60					
ITEM	11.14	UNIDAD	U	CANTIDAD	6.00
CONCEPTO					
MATERIALES					
A13 F60 abertura de chapa y acc					
		gl		1.00	8.813,02
					8.813,02
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
					8.813,02
Oficial espec.					
		h		10.137	208,74
					3.366,44
Ayuda					
		h		11.283	155,36
					7.249,78
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
					5.118,22
Herramientas manuales					
		gl		1.00	454,28
					454,28
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
					454,28
COSTO NETO TOTAL (D) (A) + (B) + (C)					
					14.385,27
PRECIO DEL ITEM COSTO NETO TOTAL + CR =					
					21.765,28
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					
					21.765,28

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT PUBLICA 12015					
CONSTRUCCION EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR					
A13 F60					
ITEM	11.15	UNIDAD	U	CANTIDAD	1.00
CONCEPTO					
MATERIALES					
A13 F60 abertura de chapa y acc.					
		gl		1.00	8.813,02
					8.813,02
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
					8.813,02
Oficial espec.					
		h		10.137	208,74
					3.366,44
Ayuda					
		h		11.283	155,36
					7.249,78
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
					5.118,22
Herramientas manuales					
		gl		1.00	454,28
					454,28
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
					454,28
COSTO NETO TOTAL (D) (A) + (B) + (C)					
					14.385,27
PRECIO DEL ITEM COSTO NETO TOTAL + CR =					
					21.765,28
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					
					21.765,28

\$ Aplicación	Mes Base septiembre-18	Mes Corte febrero-19	Variación	\$ Reletemos	\$ Aplicación	Cuando hufes
17.165,40	313,00	216,98	1.0137	17.382,83	17.382,83	Nacional Aluminio y accesorios
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
17.165,40	0,00	0,00	0,0000	17.382,83	17.382,83	0,00
5.916,33	216,10	237,30	1.0981	6.404,50	6.404,50	Mano de obra Cuadro 4. Capital Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
3.072,47	216,10	237,30	1.0981	3.328,79	3.328,79	Mano de obra Cuadro 4. Capital Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
8.988,80	0,00	0,00	0,0000	9.868,77	9.868,77	0,00
763,25	233,30	254,01	1.0845	849,25	849,25	Nacional
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Herramientas manuales (llaves, pinzas, etc.)
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
763,25	0,00	0,00	0,0000	763,25	763,25	0,00
26.935,95				849,25	849,25	0,00
40.754,58				27.102,15	27.102,15	0,00
40.754,58				42.518,55	42.518,55	0,00
				42.518,55	42.518,55	0,00

\$ Aplicación	Mes Base septiembre-18	Mes Corte febrero-19	Variación	\$ Reletemos	\$ Aplicación	Cuando hufes
16.272,37	238,50	245,82	1.0490	16.988,26	16.922,99	Capital mano 1.5. Mano de obra mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
16.272,37	0,00	0,00	0,0000	16.988,26	16.922,99	0,00
5.888,37	216,10	237,30	1.0981	6.245,28	6.181,72	Mano de obra Cuadro 4. Capital Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
2.954,50	216,10	237,30	1.0981	3.244,77	3.210,94	Mano de obra Cuadro 4. Capital Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
5.843,27	0,00	0,00	0,0000	6.491,14	6.491,14	0,00
754,80	233,30	254,01	1.0845	812,47	810,81	Nacional
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Herramientas manuales (llaves, pinzas, etc.)
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
754,80	0,00	0,00	0,0000	812,47	810,81	0,00
25.679,15				27.296,87	27.126,01	0,00
38.817,87				41.300,17	41.041,65	0,00
38.817,87				41.300,17	41.041,65	0,00

\$ Aplicación	Mes Base septiembre-18	Mes Corte febrero-19	Variación	\$ Reletemos	\$ Aplicación	Cuando hufes
16.272,37	238,50	245,82	1.0490	16.988,26	16.922,99	Capital mano 1.5. Mano de obra mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
16.272,37	0,00	0,00	0,0000	16.988,26	16.922,99	0,00
5.888,37	216,10	237,30	1.0981	6.245,28	6.181,72	Mano de obra Cuadro 4. Capital Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
2.954,50	216,10	237,30	1.0981	3.244,77	3.210,94	Mano de obra Cuadro 4. Capital Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
5.843,27	0,00	0,00	0,0000	6.491,14	6.491,14	0,00
754,80	233,30	254,01	1.0845	812,47	810,81	Nacional
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Herramientas manuales (llaves, pinzas, etc.)
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
754,80	0,00	0,00	0,0000	812,47	810,81	0,00
25.679,15				27.296,87	27.126,01	0,00
38.817,87				41.300,17	41.041,65	0,00
38.817,87				41.300,17	41.041,65	0,00

JOSÉ M. MANAÑAN
RELACIONADO

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

-342



ES COPIA

PLANTA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSE C. PAZ					
LICIT PUBLICA 1/0015					
CONSTRUCCION EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR					
abertura de chape					
CANTIDAD:					6.00
OBRA					
EXFTE Nº					
TEM 51.18.					
UNIDAD M	H2 FBO				
CONCEITO		Unidad	Cantidad	\$ Unit	\$ cantidad
MATERIALES					Total
112 FBO y pce.					
	g	1.00	9,542.44		9,542.44
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Oficial Bayce					
1/2 alivale	m	17.481	208.14	\$m	3,608.18
Arveller	m	12.202	155.36	\$m	1,895.52
Cargas especiales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
CUMULOS					
Herramientas manuales					
	g	1.00	492.14	\$g	492.14
TAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D)					
PRECIO DEL ITEM = COSTO NETO TOTAL ÷ CM =					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					

OBRA		PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS			23,539.13
EXFTE N°		UNIVERSIDAD DE JOSE C. PAZ			
		LICIT PUBLICA 19215			
ITEM: 11.17		CONSTRUCCION EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR			
UNIDAD "113"		Abertura de ciénaga			
		CANTIDAD:			2.00
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Alícuota	Total
MATERIALES					
Piedras 113 y acc.	m ³	1.00	3,539.13		3,539.13
SUBTOTAL MATERIALES (A)					3,539.13
MANO DE OBRA					3,539.33
Oficial espec	h	8.481	219.74	3%	1,352.84
12 oficial	h	4.573	155.36	8%	702.65
Aplicla	h				
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					2,055.49
EQUIPOS					182.44
Trasmisores manuales	m ³	1.00	182.44		182.44
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					182.44
SUBTOTAL TOTAL (D)					5,777.00
COSTO NETO TOTAL (E)					5,777.00
COSTO NETO TOTAL x CR =					8,741.00
NO UNIFARIO DEL ITEM					8,741.00

OBJETO		PLANTILLA ANALISIS DE PRECIOS		UNIVERSIDAD DE JOSE C. PAZ		LIDIFICADORA PUBLICA 1989	
EXPRE. Nº		CONSTRUCCION EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR		Aterrizaje de chapa		CANTIDAD	
ITEM: 11.18.		H6				7.00	
UNIDAD							
MATERIALES		Unidad	Cantidad	\$ Unit	\$ Unidad	Total	
Aterrizaje 114 y 100		m ²	1.00	1 529.33		1 529.33	
SUBTOTAL MATERIALES (A)						1 529.33	
MANO DE OBRRA						2 055.49	
Oficial aspec		h	6.48	248.74	8h	1 607.63	
1/2 oficial		h	4.52	155.36	8h	702.65	
Auxilio.							
Carga soportes techos en coque por horas							
SUBTOTAL MANO DE OBRRA (B)						2 055.49	
EQUIPOS							
Herramientas manuales		pl	1.00	102.44	\$/pl	102.44	
SUBTOTAL EQUIPOS (C)						102.44	
COSTO NETO TOTAL (D)		(A) + (B) + (C)				3 687.26	
PRECIO DEL ITEM						8 741.00	
PRECIO UNITARIO DEL ITEM						8 741.00	

S. Aplicación	Mes Rate septiembre-18	Mes Conto febrero-19	Variación	S. Reclutamiento	S. Aplicación	Funcionarios
17.678,41	234,30	244,82	1.044,00	18.403,95	18.332,24	Capitulos 1 y 2, total de los departamentos de...
0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
17.678,41	0,00	0,00	0,00000	18.403,95	18.332,24	0,00
6.163,14	216,30	217,30	0,00001	6.765,00	6.696,00	Municipalidad Central, A. Cantillo/Municipalidad...
0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
3.201,40	216,30	217,30	0,00001	3.515,15	3.428,60	Municipalidad Central, A. Cantillo/Municipalidad...
0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
0,383,52	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
				10.282,05	10.124,60	
816,62	233,30	253,01	1,00005	865,60	876,35	Municipalidad Central, A. Cantillo/Municipalidad...
0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00
816,62	0,00	0,00	0,00000	865,60	876,35	0,00
27.808,56				29.571,61	29.386,56	
42.024,35				44.781,84	44.661,78	
42.074,35				44.781,84	44.661,78	

\$ Aplicación	Mes Base enero-marzo 18	Mes Cierre julio 19	Variación	\$ Efectos en	\$ Aplicación	Cuentas de
6.515,01	724,50	244,82	1.044,00	8.823,51	6.708,31	Cuentas de...
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
6.515,01				8.823,51	6.708,31	
2.284,58	216,30	237,30	1.099,11	1.908,69	2.482,54	Mantenimiento...
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
1.185,58	216,30	237,30	1.099,11	1.908,69	2.482,54	Mantenimiento...
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
3.471,17				3.817,37	3.771,94	
302,23	233,30	253,01	1.084,45	328,10	325,64	Mantenimiento...
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
302,23				328,10	325,64	
10.328,90				10.761,29	10.893,08	
15.591,37				16.586,26	16.182,44	
15.592,39				16.586,26	16.182,44	

\$ Aplicación	Mes Base septiembre-18	Mes Corte septiembre-19	Variancia	\$ Intereses	\$ Aplicación	Crédito Interés
6.535,02	234,50	244,82	10,32	6.822,54	6.196,31	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
6.535,02	234,50	244,82	10,32	6.822,54	6.196,31	
2.284,58	216,10	231,30	15,20	2.570,69	2.234,49	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
1.186,58	216,10	237,39	21,29	1.302,98	1.209,10	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
3.471,17	0,00	0,00	0,0000	0,00	3.771,04	
301,73	236,30	253,01	16,71	128,80	125,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
302,73	236,30	253,01	16,71	128,80	125,00	
11.306,92				328,30	325,62	
\$ 597,39				10.963,50	10.693,38	
\$ 597,39				16.566,26	16.052,44	
\$ 597,39				16.566,26	16.052,44	

JOSE M. MARRAS
SOCIO-CULTURAL

Atq. José A. L. A. L.
Director General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. M. A.

ANEXO RESOLUCION N°

342

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ



ES COPIA

PLANILLA A ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSE C. PAZ					
LICIT PUBLICA 17015					
CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIAR Y COMEDOR					
Detalle de carga Acceso					
OBRA	EXFTE. N°	ITEM	11.18	121	CANTIDAD: 2.00
UNIDAD	u	UNIDAD	u		
CONCEPTO		Unidad	Cantidad	\$ Unit	\$ Unidad
Total					
MATERIALES					
Abertura R21 y acc:		m²	1.00	2,968.75	2,968.75
SUBTOTAL MATERIALES (A)					2,968.75
MANO DE OBRA					
Oficial espej		h	5.438	208.74	\$h
1/2 oficial		h			1,134.71
Ayuda		h	3.704	155.36	\$h
					585.40
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					1,714.11
EQUIPOS					
Herramientas manuales		m²	1.00	153.03	153.03
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					153.03
COSTO NETO TOTAL (D)		(A) + (B) + (C)			4,835.89
PRECIO DEL ITEM		COSTO NETO TOTAL x CR +			7,311.83
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					7,311.83

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSE C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 17015					
CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIAR Y COMEDOR					
115 porton deposito					
OBRA	EXFTE. N°	ITEM	11.20.	115	CANTIDAD: 1.00
UNIDAD	u	UNIDAD	u		
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Abertura 115 y acc.	m ²	1.00	2,968.75		2,968.75
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
1700 DE OBRA					
2,968.75					
Oficial espejo	h	5.438	208.74	\$h	1,134.71
1/2 oficial	h				
Ayudite.	h	3.704	155.36	\$h	579.40
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
1,714.11					
EQUIPOS					
Herramientas manuales	m ²	1.00	153.03	\$/m ²	153.03
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
153.03					
COSTO NETO TOTAL (D)					
(A) + (B) + (C)					
4,835.89					
CICLO DEL ITEM COSTO NETO TOTAL x CR =					
CICLO UNITARIO DEL ITEM					
7,311.83					

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT.PUBLICA 17015					
CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIAR Y COMEDOR					
118 Cercheros					
OBRA	EXFTE. N°	ITEM	11.21	CANTIDAD:	3.00
UNIDAD	u	UNIDAD	u		
CONCEPTO		Unidad	Cantidad	\$ Unit	\$ Unidad
					Total
MATERIALES					
Abertura 118 y acc.	m²	1.00	3,723.06		3,723.06
SUBTOTAL MATERIALES (A)					3,723.06
MANO DE OBRA					
Oficial espej.	h	3.155	208.74	\$h	658.57
1/2 oficial	h				
Ayuda	h	2.702	155.36	\$h	419.10
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					1,077.67
EQUIPOS					
Herramientas manuales	m²	1.00	86.82		86.82
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					86.82
COSTO NETO TOTAL (D)		(A) + (B) + (C)			4,887.55
PRECIO DEL ITEM		COSTO NETO TOTAL x CR +			7,325.19
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					7,325.19

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Corte febrero-19	Variables	\$ Reducido	\$ Aplicación	Cuando Reducir
5,481.50	234.50	248.82	1,044.00	5,722.56	5,709.67	Cuando el costo de los materiales sea superior al de la mano de obra
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5,481.50	234.50	248.82	1,044.00	5,722.56	5,709.67	0.00
1,916.22	216.10	237.30	1,028.81	2,104.13	2,082.26	Mano de obra (C) y (D) y (E) y (F) y (G) y (H) y (I) y (J) y (K) y (L) y (M) y (N) y (O) y (P) y (Q) y (R) y (S) y (T) y (U) y (V) y (W) y (X) y (Y) y (Z)
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295.33	216.10	237.30	1,028.81	1,092.97	1,081.58	Mano de obra (C) y (D) y (E) y (F) y (G) y (H) y (I) y (J) y (K) y (L) y (M) y (N) y (O) y (P) y (Q) y (R) y (S) y (T) y (U) y (V) y (W) y (X) y (Y) y (Z)
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,911.55	233.30	253.01	1,084.5	3,197.16	3,183.83	0.00
253.91	233.30	253.01	1,084.5	275.38	273.13	Mano de obra (C) y (D) y (E) y (F) y (G) y (H) y (I) y (J) y (K) y (L) y (M) y (N) y (O) y (P) y (Q) y (R) y (S) y (T) y (U) y (V) y (W) y (X) y (Y) y (Z)
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253.91	233.30	253.01	1,084.5	275.38	273.13	0.00
8,646.98				9,195.19	9,177.63	
13,082.88				13,917.33	13,825.24	
13,082.88				13,917.33	13,825.24	

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Corte febrero-19	Variables	\$ Reducido	\$ Aplicación	Cuando Reducir
5,481.50	234.50	248.82	1,044.00	5,722.56	5,709.67	Cuando el costo de los materiales sea superior al de la mano de obra
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5,481.50	234.50	248.82	1,044.00	5,722.56	5,709.67	0.00
1,916.22	216.10	237.30	1,028.81	2,104.13	2,082.26	Mano de obra (C) y (D) y (E) y (F) y (G) y (H) y (I) y (J) y (K) y (L) y (M) y (N) y (O) y (P) y (Q) y (R) y (S) y (T) y (U) y (V) y (W) y (X) y (Y) y (Z)
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295.33	216.10	237.30	1,028.81	1,092.97	1,081.58	Mano de obra (C) y (D) y (E) y (F) y (G) y (H) y (I) y (J) y (K) y (L) y (M) y (N) y (O) y (P) y (Q) y (R) y (S) y (T) y (U) y (V) y (W) y (X) y (Y) y (Z)
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,911.55	233.30	253.01	1,084.5	3,197.16	3,183.83	0.00
253.91	233.30	253.01	1,084.5	275.38	273.13	Mano de obra (C) y (D) y (E) y (F) y (G) y (H) y (I) y (J) y (K) y (L) y (M) y (N) y (O) y (P) y (Q) y (R) y (S) y (T) y (U) y (V) y (W) y (X) y (Y) y (Z)
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253.91	233.30	253.01	1,084.5	275.38	273.13	0.00
8,646.98				9,195.19	9,177.63	
13,082.88				13,917.33	13,825.24	
13,082.88				13,917.33	13,825.24	

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Corte febrero-19	Variables	\$ Reducido	\$ Aplicación	Cuando Reducir
3,181.46	234.50	248.82	1,044.00	3,221.42	3,208.66	Cuando el costo de los materiales sea superior al de la mano de obra
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3,181.46	234.50	248.82	1,044.00	3,221.42	3,208.66	0.00
1,112.15	216.10	237.30	1,028.81	1,221.29	1,208.67	Mano de obra (C) y (D) y (E) y (F) y (G) y (H) y (I) y (J) y (K) y (L) y (M) y (N) y (O) y (P) y (Q) y (R) y (S) y (T) y (U) y (V) y (W) y (X) y (Y) y (Z)
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
571.71	216.10	237.30	1,028.81	634.31	621.77	Mano de obra (C) y (D) y (E) y (F) y (G) y (H) y (I) y (J) y (K) y (L) y (M) y (N) y (O) y (P) y (Q) y (R) y (S) y (T) y (U) y (V) y (W) y (X) y (Y) y (Z)
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3,688.86	233.30	253.01	1,084.5	3,855.61	3,842.79	0.00
147.38	233.30	253.01	1,084.5	159.83	158.53	Mano de obra (C) y (D) y (E) y (F) y (G) y (H) y (I) y (J) y (K) y (L) y (M) y (N) y (O) y (P) y (Q) y (R) y (S) y (T) y (U) y (V) y (W) y (X) y (Y) y (Z)
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
147.38	233.30	253.01	1,084.5	159.83	158.53	0.00
5,118.07				5,136.88	5,102.48	
7,523.30				7,541.71	7,507.31	
7,523.30				7,541.71	7,507.31	

JOSE M. MAINARDI
COORDINADOR

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

ANEXO RESOLUCION N° 342

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. P.



ES COPIA

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ LICIT. PUBLICA 1/2015 CONSTRUCCION EDIFICIO ALUMNOS Y COMEDOR					
OBRA EXPT. N°	CANTIDAD: 3.00				
ITEM: 11.22	100' de muros				
UNIDAD: m					
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Abertura 100 y acc	gl	3.00	1.807,80		5.423,40
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Oficial espec.	h	3.310	208,74	\$h	690,93
1/2 oficial	h				
Ayudante	h	2.310	155,36	\$h	358,88
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Herramientas manuales	gl	1,00	93,10	\$gl	93,10
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D) (A) + (B) + (C)					
PRECIO DEL ITEM COSTO NETO TOTAL x CR =					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ LICIT. PUBLICA 1/2015 CONSTRUCCION EDIFICIO ALUMNOS Y COMEDOR					
OBRA EXPT. N°	CANTIDAD: 51,71				
ITEM: 11.23	117 Rejas de desague				
UNIDAD: ml					
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
117	gl	1,00	129,17		129,17
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Oficial espec.	h	0,350	208,74	\$h	73,06
1/2 oficial	h				
Ayudante	h	0,350	155,36	\$h	54,38
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Herramientas manuales	gl	1,00	10,10		10,10
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D) (A) + (B) + (C)					
PRECIO DEL ITEM COSTO NETO TOTAL x CR =					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ LICIT. PUBLICA 1/2015 CONSTRUCCION EDIFICIO ALUMNOS Y COMEDOR					
OBRA EXPT. N°	CANTIDAD: 79,90				
ITEM: 11.24	100 horcaja pasamanos escal y acc.				
UNIDAD: m					
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
100 horcaja pasamanos escal y acc.	gl	1,00	254,22		254,22
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Oficial espec.	h	0,405	208,74	\$h	84,54
1/2 oficial	h				
Ayudante	h	0,328	155,36	\$h	50,98
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Herramientas manuales	gl	1,00	13,10	\$gl	13,10
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D) (A) + (B) + (C)					
PRECIO DEL ITEM COSTO NETO TOTAL x CR =					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					

\$ Aplicación	Mes Base septiembre 18	Mes Costo febrero 19	Valor Unit	\$ Reducido	\$ Aplicado	Unidad Index
3.337,92	234,90	244,82	1,0461	3.488,17	3.471,38	Compustron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

\$ Aplicación	Mes Base septiembre 18	Mes Costo febrero 19	Valor Unit	\$ Reducido	\$ Aplicado	Unidad Index
294,98	267,80	291,07	1,0869	319,53	316,85	Mano de obra Cuadros, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 57

ANEXO RESOLUCION N° 342

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ



ES COPIA

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ LICIT. PUBLICA 1/2018 CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIARIO Y COMEDOR					
OBRA EXFTE. N°	CANTIDAD: 29.00				
ITEM: 11.25	119 herreria galvanizada				
UNIDAD: ml					
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit	\$ Alínea	Total
MATERIALES					
310 guardacapas y acc.	ml	1.00	124.22		124.22
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Oficial espez	h	0.228	208.74	\$h	47.59
1/2 oficial	h				
Ayudante	h	0.150	155.36	\$h	24.58
Cargos sociales incluídos en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Herramientas manuales	ml	1.00	6.41		6.41
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D) (A) + (B) + (C)					
PRECIO DEL ÍTEM COSTO NETO TOTAL x CR =					
PRECIO UNITARIO DEL ÍTEM					

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ LICIT. PUBLICA 1/2018 CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIARIO Y COMEDOR					
OBRA EXFTE. N°	CANTIDAD: 10.50				
ITEM: 11.28	1110 herreria galvanizada				
UNIDAD: ml					
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit	\$ Alínea	Total
MATERIALES					
1110 guarda capos y acc.	ml	1.00	146.88		146.88
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Oficial espez	h	0.289	208.74	\$h	56.55
1/2 oficial	h				
Ayudante	h	0.188	155.36	\$h	29.15
Cargos sociales incluídos en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Herramientas manuales	ml	1.00	7.57	\$ml	7.57
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D) (A) + (B) + (C)					
PRECIO DEL ÍTEM COSTO NETO TOTAL x CR =					
PRECIO UNITARIO DEL ÍTEM					

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ LICIT. PUBLICA 1/2018 CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIARIO Y COMEDOR					
OBRA EXFTE. N°	CANTIDAD: 1.00				
ITEM: 11.27	1111 herreria escalera				
UNIDAD: ml					
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit	\$ Alínea	Total
MATERIALES					
1111 escalera y acc.	ml	1.00	5.762.36		5.762.36
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Oficial espez	h	10.551	208.74	\$h	2,202.42
1/2 oficial	h				
Ayudante	h	7.364	155.36	\$h	1,144.31
Cargos sociales incluídos en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Herramientas manuales	ml	1.00	297.03		297.03
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D) (A) + (B) + (C)					
PRECIO DEL ÍTEM COSTO NETO TOTAL x CR =					
PRECIO UNITARIO DEL ÍTEM					

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Corte febrero-19	Variación	\$ Replazam.	\$ Aplicación	Cuando Indice
221.18	314.49	227.84	1.0422	231.42	280.02	Nacional Ingresos y egresos de la actividad agropecuaria
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
221.18				231.42	280.02	
80.37	216.10	227.30	1.0581	86.20	87.84	Mano de obra Cuadros A y Cuadros B Mano de obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
41.33	216.10	227.30	1.0581	42.59	45.17	Mano de obra Cuadros A y Cuadros B Mano de obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
121.84				133.84	132.45	
10.64	233.30	253.01	1.0845	11.54	21.44	Nacional
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Herramientas de mano (Brazo, pala, tenaza, etc.)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
10.64				11.54	11.44	
354.30				376.81	374.51	
516.36				570.16	566.03	
516.36				570.16	566.03	

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Corte febrero-19	Variación	\$ Replazam.	\$ Aplicación	Cuando Indice
202.31	314.49	227.84	1.0422	212.54	272.54	Nacional Ingresos y egresos de la actividad agropecuaria
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
202.31				212.54	272.54	
94.82	216.10	227.30	1.0581	104.13	109.04	Mano de obra Cuadros A y Cuadros B Mano de obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
49.23	216.10	227.30	1.0581	54.06	58.50	Mano de obra Cuadros A y Cuadros B Mano de obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
144.06				158.19	156.54	
12.56	233.30	253.01	1.0845	13.67	13.51	Nacional
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Herramientas de mano (Brazo, pala, tenaza, etc.)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
12.56				13.67	13.51	
418.94				445.35	442.59	
613.86				673.81	669.64	
613.86				673.81	669.64	

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Corte febrero-19	Variación	\$ Replazam.	\$ Aplicación	Cuando Indice
9.454.66	267.80	291.07	1.0869	10.276.16	10.890.10	Nacional Ingresos y egresos de la actividad agropecuaria
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
9.454.66				10.276.16	10.890.10	
8.119.28	216.10	227.30	1.0581	8.614.12	8.614.12	Mano de obra Cuadros A y Cuadros B Mano de obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
1.932.02	216.10	227.30	1.0581	2.024.62	2.024.62	Mano de obra Cuadros A y Cuadros B Mano de obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
5.451.37				6.205.74	6.141.06	
492.84	233.30	253.01	1.0869	544.60	530.14	Nacional
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Herramientas de mano (Brazo, pala, tenaza, etc.)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
492.84				544.60	530.14	
15.998.00				17.046.80	16.867.30	
23.601.11				25.445.81	25.511.15	
23.601.11				25.445.81	25.511.15	

JOSÉ M. MANARDI
DIRECTOR GENERAL

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

ANEXO RESOLUCION N° 342

Arg. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ



ES COPIA

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 1/2015					
CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIARIO Y COMEDOR					
OBRA	EXPT. N°	ITEM	11.20.	H12 Herreria baranda escalera	
UNIDAD	m2	CANTIDAD:	81.50		
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
H12 Baranda escalera y acc.	m²	1.00	440.65		440.65
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Obrero enrg.	h	0.807	208.74	\$h	168.45
Ayuda.	h	0.963	155.36	\$h	87.20
Cargas sociales incluídas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Herramientas manuales	m	1.00	22.71	\$m	22.71
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D) (A) + (B) + (C)					
PRECIO DEL ITEM - COSTO NETO TOTAL / CR =					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 1/2015					
CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIARIO Y COMEDOR					
OBRA	EXPT. N°	ITEM	11.25	H13 pueras metálicas y acc	
UNIDAD	u	CANTIDAD:	8.00		
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
H13 pueras metálicas y acc	m	1.00	13.445.51		13.445.51
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Obrero enrg.	h	24.619	208.74	\$h	5.134.97
Ayuda.	h	17.183	155.36	\$h	2.669.59
Cargas sociales incluídas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Herramientas manuales	m	1.00	693.07		693.07
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D) (A) + (B) + (C)					
PRECIO DEL ITEM - COSTO NETO TOTAL / CR =					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 1/2015					
CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIARIO Y COMEDOR					
OBRA	EXPT. N°	ITEM	11.30.	H11 Escalera y acc	
UNIDAD	u	CANTIDAD:	2.00		
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
H11 Escalera y acc	m	1.00	17.626.05		17.626.05
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Obrero enrg.	h	32.273	208.74	\$h	6.736.67
Ayuda.	h	22.927	155.36	\$h	3.499.26
Cargas sociales incluídas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Herramientas manuales	m	1.00	308.56		308.56
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D) (A) + (B) + (C)					
PRECIO DEL ITEM - COSTO NETO TOTAL / CR =					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					

\$ Aplicación	Mes Base noviembre 18	Mes Corte febrero 19	Variedad	\$ Reduccion	\$ Aplicación	Cuando reduce
878.28	297.10	310.97	1.0130	890.22	880.22	Cuando reduce
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
878.28	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
				890.22	880.22	

\$ Aplicación	Mes Base noviembre 18	Mes Corte febrero 19	Variedad	\$ Reduccion	\$ Aplicación	Cuando reduce
281.47	216.30	237.30	1.0781	412.38	309.12	Mano de obra (B) 1.4 Capital (M) 1.4
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
141.20	216.10	237.30	1.0781	152.46	160.46	Mano de obra (B) 1.4 Capital (M) 1.4
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
432.17	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
				474.56	469.61	

\$ Aplicación	Mes Base noviembre 18	Mes Corte febrero 19	Variedad	\$ Reduccion	\$ Aplicación	Cuando reduce
37.68	233.30	253.81	1.0845	40.87	40.53	Mano de obra (B) 1.4 Capital (M) 1.4
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
37.68	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
1.304.63				40.87	40.53	
2.040.47				1.405.67	1.399.17	
				1.426.75	1.417.25	
				4.126.75	2.177.15	

\$ Aplicación	Mes Base noviembre 18	Mes Corte febrero 19	Variedad	\$ Reduccion	\$ Aplicación	Cuando reduce
24.618.23	267.20	294.82	1.1038	22.718.00	25.981.23	Mano de obra (B) 1.4 Capital (M) 1.4
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
24.618.23	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
				27.218.00	26.981.23	

\$ Aplicación	Mes Base noviembre 18	Mes Corte febrero 19	Variedad	\$ Reduccion	\$ Aplicación	Cuando reduce
8.678.22	216.10	237.30	1.0781	9.529.62	9.430.29	Mano de obra (B) 1.4 Capital (M) 1.4
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
4.508.21	216.10	237.30	1.0781	4.950.44	4.898.84	Mano de obra (B) 1.4 Capital (M) 1.4
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
13.186.52	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
				14.480.07	14.329.13	

\$ Aplicación	Mes Base noviembre 18	Mes Corte febrero 19	Variedad	\$ Reduccion	\$ Aplicación	Cuando reduce
1.150.03	233.30	253.81	1.0845	1.242.17	1.237.00	Mano de obra (B) 1.4 Capital (M) 1.4
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
1.150.03	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
39.005.74				1.242.17	1.237.00	
59.015.71				42.946.23	42.557.25	
59.015.71				64.927.64	64.174.14	
				64.927.64	64.174.14	


\$ Aplicación	Mes Base noviembre 18	Mes Corte febrero 19	Variedad	\$ Reduccion	\$ Aplicación	Cuando reduce
39.219.53	333.50	347.55	1.0421	40.871.06	40.214.93	Mano de obra (B) 1.4 Capital (M) 1.4
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
39.219.53	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
				40.871.06	40.214.93	

\$ Aplicación	Mes Base noviembre 18	Mes Corte febrero 19	Variedad	\$ Reduccion	\$ Aplicación	Cuando reduce
11.376.10	216.10	237.30	1.0781	12.472.32	12.302.15	Mano de obra (B) 1.4 Capital (M) 1.4
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
5.910.14	216.10	237.30	1.0781	6.489.30	6.422.75	Mano de obra (B) 1.4 Capital (M) 1.4
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
17.286.53	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
				18.962.27	18.784.81	

\$ Aplicación	Mes Base noviembre 18	Mes Corte febrero 19	Variedad	\$ Reduccion	\$ Aplicación	Cuando reduce
1.507.60	233.30	254.01	1.0845	1.614.04	1.621.61	Mano de obra (B) 1.4 Capital (M) 1.4
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
1.507.60	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
58.011.67				1.621.61	1.621.61	
87.774.68				64.489.12	64.100.95	
87.774.68				91.041.12	92.491.12	
				93.633.12	92.491.12	

JOSÉ M. MARINARI
SECRETARIO

Arg. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ



ES COPIA

OBRA		PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS				
EXIPL. N°		UNIVERSIDAD DE JOSE C. PAZ				
		LICIT PUBLICA 1/2015				
ITEM: 11.31		CONSTRUCCION EDIFICIO ALUMINIO Y COMEDOR				
UNIDAD m2		Prov. Y coloc.herreria H14 Barandilla vacios				
		CANTIDAD: 108.80				
CONCEPTO		Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES						
H14 Barandilla vacios y acc		m	1.00	218.07		218.07
SUBTOTAL MATERIALES (A)						218.07
MANO DE OBRA						
Oficial espec		h	0.399	208.74	\$h	83.29
1/2 oficial		h				
Ayuda		h	0.219	155.36	\$h	43.35
Cargas sociales incluidas en costo por hora						
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)						
EQUIPOS						126.64
Herramientas manuales		gl	1.00	11.24	\$gl	11.24
SUBTOTAL EQUIPOS (C)						
SUBTOTAL NETO TOTAL (D)						11.24
PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL + CR =						355.93
PRECIO UNITARIO DEL ITEM						538.55
						639.55

638.53

OBRA
EQUIPE
ITEM 11.32
UNIDAD m2
CANTIDAD 15.46

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ
LICIT. PUBLICA 1/2015
CONSTRUCCION EDIFICIO ALUMINIO Y COMEDOR
Prov. Y coloc. Herreria H15 Barandilla vacíos

CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Herreria portal: 150 mm. Y Acc.	m	1.00	305.60		305.60
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Oficial espec	h	1.541	208.74	\$h	321.67
1/2 oficial	h			\$h	321.67
Ayuda	h	0.221	155.36	\$h	703.34
Cargas sociales incluidas en costo por hora	h			\$h	703.34
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Herramientas manuales	gl	1.00	43.39	\$gl	43.39
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D) = (A) + (B) + (C)					
PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL + CR =					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS						
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ						
LICIT. PUBLICA 1/2015						
CONSTRUCCION EDIFICIO ALUMINIO Y COMEDOR						
Prov. Y coloc. Herreria H16 Barandilla vacíos						
ITEM:	11.33					
UNIDAD:	m2					
CANTIDAD: 101.00						
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total	
MATERIALES						
H16 Barandilla vacíos y acc	m2	1.00	700.52		700.52	
SUBTOTAL MATERIALES (A)						
MANO DE OBRA						
Oficial espec	h	1.283	208.74	\$h	267.83	
1/2 Oficial	h			\$h		
Ayuda	h	0.805	155.36	\$h	125.26	
Cargas sociales incluidas en costo por hora						
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)						
EQUIPOS						
Herramientas manuales	gl	1.00	35.11	\$gl	35.11	
SUBTOTAL EQUIPOS (C)						
COSTO NETO TOTAL (D) = (A) + (B) + (C)						
PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL + CR =						
PRECIO UNITARIO DEL ITEM						

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Corte febrero-19	Variación	\$ Reclutamiento	\$ Aplicación	Cuando Iniciar
438.89	291.10	301.97	1.0180	440.56	440.56	Comenzar inmediatamente
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
438.89	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
				440.56	440.56	0.00

140.65	216.10	217.10	1.0281	159.45	152.84	Mano de obra: Oficial, 4. Capital de mano de obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
73.71	216.10	217.10	1.0281	80.39	29.55	Mano de obra: Oficial, 4. Capital de mano de obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
211.86	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
				216.64	216.64	0.00

18.65	135.30	251.01	1.0815	28.43	20.06	Mano de obra: Oficial, 4. Capital de mano de obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
18.65	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
186.41	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
1.049.78	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
				1.052.47	1.047.77	0.00

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Corte febrero-19	Variación	\$ Reclutamiento	\$ Aplicación	Cuando Iniciar
679.99	339.50	347.55	1.0241	708.44	708.44	Comenzar inmediatamente
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
679.99	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
				708.44	708.44	0.00

943.21	216.10	217.10	1.0281	595.50	595.50	Mano de obra: Oficial, 4. Capital de mano de obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
1.182.75	216.10	217.10	1.0281	1.304.25	1.290.67	Mano de obra: Oficial, 4. Capital de mano de obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
1.730.96	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
				1.900.75	1.890.95	0.00

73.71	216.10	217.10	1.0281	75.08	77.44	Mano de obra: Oficial, 4. Capital de mano de obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
73.71	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
2.482.95	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
3.756.70	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
3.756.70	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
				4.068.15	4.031.35	0.00

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Corte febrero-19	Variación	\$ Reclutamiento	\$ Aplicación	Cuando Iniciar
1.293.45	234.50	241.82	1.0310	1.240.34	1.240.34	Comenzar inmediatamente
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
1.293.45	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
				1.240.34	1.240.34	0.00

452.25	216.10	217.10	1.0281	426.43	421.45	Mano de obra: Oficial, 4. Capital de mano de obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
234.77	216.10	217.10	1.0281	237.80	235.41	Mano de obra: Oficial, 4. Capital de mano de obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
687.03	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
				754.43	746.50	0.00

59.97	216.10	217.10	1.0281	61.98	64.43	Mano de obra: Oficial, 4. Capital de mano de obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
59.97	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
2.043.39	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
1.052.11	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
3.097.11	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
				2.109.75	2.106.18	0.00
				2.282.01	2.262.18	0.00
				3.782.83	3.762.21	0.00

JOSE M. MAINARDI

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

ANEXO RESOLUCION N° - 342

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ



ES COPIA

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
OBRA EXFTE. N°					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 1/2015					
CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIAR Y COMEDOR					
Provisión y coloc. Herreria N°7 Baraneta					
CANTIDAD: 81.00					
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Alícuota	Total
MATERIALES					
H7) Baraneta y acc.	gl	3.00	192.00		576.00
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Oficial espece	h	0.252	208.74	\$h	52.60
1/2 oficial	h				
Ayudante	h	0.243	155.36	\$h	37.77
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Herramientas manuales	gl	1.00	9.90	\$gl	9.90
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D) (A) + (B) + (C)					
PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL + CR =					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
OBRA EXFTE. N°					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 1/2015					
CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIAR Y COMEDOR					
Provisión y coloc. De herreria N°18 superior					
CANTIDAD: 78.00					
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Alícuota	Total
MATERIALES					
N18 superior y acc.	gl	1.00	143.50		143.50
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Oficial espece	h	0.293	208.74	\$h	61.15
1/2 oficial	h				
Ayudante	h	0.182	155.36	\$h	28.27
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Herramientas manuales	gl	1.00	7.40		7.40
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D) (A) + (B) + (C)					
PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL + CR =					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
OBRA EXFTE. N°					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 1/2015					
CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIAR Y COMEDOR					
Provisión y coloc. herreria N19 rejilla de ventilación					
CANTIDAD: 7.00					
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Alícuota	Total
MATERIALES					
N19 rejilla ventilación y acc.	gl	1.00	644.03		644.03
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Oficial espece	h	1.170	208.74	\$h	244.30
1/2 oficial	h				
Ayudante	h	0.823	155.36	\$h	128.27
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Herramientas manuales	gl	1.00	33.20		33.20
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D) (A) + (B) + (C)					
PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL + CR =					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Corte febrero-19	Variación	\$ Retención	\$ Aplicación	Cuadro Índice
383.06	297.10	300.97	1.0130	388.95	387.84	Categoría Pasaportizante
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
383.06	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
				388.95	387.84	
124.08	216.10	237.30	1.0981	126.25	124.83	Mano de obra Cuadrilla A Capital Mano de obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
64.28	216.10	237.30	1.0981	70.55	69.67	Mano de obra Cuadrilla A Capital Mano de obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
118.38	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
				206.45	204.70	
16.43	233.30	253.01	1.0845	17.81	17.67	Nacional
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
16.43	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
				17.81	17.67	
587.85				613.72	609.58	
889.44				973.05	972.00	
				927.95	927.90	

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Corte febrero-19	Variación	\$ Retención	\$ Aplicación	Cuadro Índice
319.30	333.50	347.55	1.0421	332.75	331.50	Nacional (Categoría Pasaportizante)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
319.30	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
				332.75	331.50	
92.71	216.10	237.30	1.0981	101.80	100.74	Mano de obra Cuadrilla A Capital Mano de obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
44.00	216.10	237.30	1.0981	52.71	52.16	Mano de obra Cuadrilla A Capital Mano de obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
140.71	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
				154.51	152.90	
12.28	233.30	253.01	1.0845	13.12	13.11	Nacional
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
12.28	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
				13.12	13.11	
234.29				240.58	237.67	
714.57				757.38	752.97	
714.57				757.38	752.97	

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Corte febrero-19	Variación	\$ Retención	\$ Aplicación	Cuadro Índice
1,433.02	333.50	347.55	1.0421	1,493.40	1,488.63	Nacional (Categoría Pasaportizante)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
1,433.02	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
				1,493.40	1,488.63	
415.80	216.10	237.30	1.0981	456.12	451.67	Mano de obra Cuadrilla A Capital Mano de obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
216.01	216.10	237.30	1.0981	237.20	234.73	Mano de obra Cuadrilla A Capital Mano de obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
633.82	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
				693.58	686.35	
55.09	233.30	253.01	1.0845	56.74	56.26	Nacional
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
55.09	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
				56.74	56.26	
1,116.73				1,176.12	1,170.24	
3,202.15				3,309.20	3,299.48	

JOSÉ M. NARDI
RECIBIÓ

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

ANEXO RESOLUCION N° - 342

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ



ES COPIA

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 1/2015					
CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIARIO Y COMEDOR					
ITEM: 11.37	Provision y coloc. De herrera H20 Tapa				
UNIDAD: u	CANTIDAD: 1.00				
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
H20 Tapa y acc	m ²	1.00	1,118.57		1,118.57
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Obrero espec	h	2.048	208.74	\$h	427.50
1/2 oficial	h				
Apoyo	h	3.430	155.35	\$h	227.13
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Herramientas manuales	m ²	1.00	57.00		57.00
TAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D) (A) + (B) + (C)					
PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL + CR =					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 1/2015					
CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIARIO Y COMEDOR					
ITEM: 11.38	Prov. y coloc. Herrera H21 puerta de acceso				
UNIDAD: u	CANTIDAD: 1.00				
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
H21 puerta acceso y acc	m ²	1.00	2,598.71		2,598.71
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Obrero espec	h	4.758	208.74	\$h	993.18
1/2 oficial	h				
Apoyo	h	3.322	155.35	\$h	516.04
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Herramientas manuales	m ²	1.00	133.95		133.95
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D) (A) + (B) + (C)					
PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL + CR =					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 1/2015					
CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIARIO Y COMEDOR					
ITEM: 11.39	Prov. y coloc. Herrera H22 tapa de acceso				
UNIDAD: u	CANTIDAD: 1.00				
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
H22 tapa acceso y acc	m ²	1.00	1,007.02		1,007.02
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Obrero espec	h	2.017	208.74	\$h	421.03
1/2 oficial	h				
Apoyo	h	2.017	155.35	\$h	313.30
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Herramientas manuales	m ²	1.00	56.76		56.76
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D) (A) + (B) + (C)					
PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL + CR =					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					

\$ Aplicación	Mes Base noviembre 18	Mes Corte febrero 19	Variación	\$ Reducen	\$ Aplicación	Cuando Index
2,488.32	331.50	347.55	1,042.1	2,593.28	2,584.45	Nacional Chaparras metalicas
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
2,488.32	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
				2,593.28	2,584.45	
771.93	216.10	237.30	1,098.1	792.75	784.49	Mantenimiento Cuadros 4-Capitulo Mantenimiento
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
375.13	216.10	237.30	1,098.1	411.91	407.51	Mantenimiento Cuadros 4-Capitulo Mantenimiento
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
3,007.04	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
				1,204.65	1,192.10	
95.68	231.30	251.01	1,084.5	102.76	102.91	Nacional
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
95.68	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
3,007.04	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
5,570.31				1,021.76	1,021.91	
5,570.31				3,902.29	3,879.46	
				5,901.02	5,869.63	
				5,901.02	5,869.63	

\$ Aplicación	Mes Base noviembre 18	Mes Corte febrero 19	Variación	\$ Reducen	\$ Aplicación	Cuando Index
4,498.26	734.50	746.82	1,044.0	5,009.36	4,990.11	Chaparras 1.5 Herramientas manuales y accesorios
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
4,498.26	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
				5,009.36	4,990.11	
1,572.22	216.10	237.30	1,098.1	1,841.73	1,822.55	Mantenimiento Cuadros 4-Capitulo Mantenimiento
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
871.45	216.10	237.30	1,098.1	956.93	946.26	Mantenimiento Cuadros 4-Capitulo Mantenimiento
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
2,544.67	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
				2,788.67	2,769.51	
212.27	231.30	251.01	1,084.5	241.04	239.08	Nacional
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
212.27	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
2,544.67	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
3,142.19				241.04	239.08	
				8,049.08	7,998.69	
				12,178.25	12,102.02	
				12,178.25	12,102.02	

\$ Aplicación	Mes Base noviembre 18	Mes Corte febrero 19	Variación	\$ Reducen	\$ Aplicación	Cuando Index
2,240.71	313.50	347.55	1,042.1	2,335.11	2,326.21	Nacional Chaparras metalicas
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
2,240.71	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
				2,335.11	2,326.21	
713.60	216.10	237.30	1,098.1	780.75	772.61	Mantenimiento Cuadros 4-Capitulo Mantenimiento
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
529.18	216.10	237.30	1,098.1	581.79	575.03	Mantenimiento Cuadros 4-Capitulo Mantenimiento
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
1,240.18	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
				1,361.84	1,347.85	
96.22	231.30	251.01	1,084.5	102.76	102.91	Nacional
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
96.22	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
1,336.40	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
3,575.11				1,021.76	1,021.91	
5,009.14				3,799.13	3,775.70	
5,409.14				5,748.00	5,712.64	
				5,748.00	5,712.64	

JOSE M. VILLANARDO
COORDINADOR

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

ANEXO RESOLUCION N° - 342

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ



ES COPIA

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 1/2015					
CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIAR Y COMEDOR					
Prov. Y coloc. Herralla H23 Escalera de acceso					
CANTIDAD: 1.00					
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
H23 escalera de acceso y acc.	m	1.00	2,231.50		2,231.50
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Obrero espec.	m	4.086	208.74	\$m	852.91
Ayuda	m	2.857	155.36	\$m	443.94
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Herramientas manuales	\$	1.00	115.03		115.03
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D) (A) + (B) + (C)					
PRECIO DEL ITEM - COSTO NETO TOTAL + CR					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 1/2015					
CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIAR Y COMEDOR					
Prov. Y coloc. Herralla H24 escalera de acceso					
CANTIDAD: 1.00					
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
H24 escalera de acceso y acc.	m	1.00	1,672.21		1,672.21
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Obrero espec.	m	3.062	208.74	\$m	639.15
Ayuda	m	2.137	155.36	\$m	331.99
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Herramientas manuales	\$	1.00	86.20		86.20
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D) (A) + (B) + (C)					
PRECIO DEL ITEM - COSTO NETO TOTAL + CR					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 1/2015					
CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIAR Y COMEDOR					
Prov. Y coloc. Herralla H25 Escalera de acceso					
CANTIDAD: 4.00					
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
H25 Escalera de acceso y acc.	m	1.00	2,011.18		2,011.18
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Obrero espec.	m	3.862	208.74	\$m	798.56
Ayuda	m	2.571	155.36	\$m	399.42
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Herramientas manuales	\$	1.00	103.67		103.67
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D) (A) + (B) + (C)					
PRECIO DEL ITEM - COSTO NETO TOTAL + CR					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					

\$ Aplicación	Mes Base noviembre 18	Mes Costo febrero 19	Variación	\$ Reducido	\$ Aplicado	Crédito Inicial
4,065.29	333.50	347.55	1,0421	5,174.49	5,155.82	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Nacional Chapman y Laks
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
4,065.29	333.50	347.55	1,0421	5,174.49	5,155.82	

1,440.33	216.10	237.30	1,0981	1,581.61	1,585.14	Mano de obra (Obrero) y Capital (Materiales)
708.18	216.10	237.30	1,0981	821.52	813.01	Mano de obra (Obrero) y Capital (Materiales)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
2,188.51	216.10	237.30	1,0981	2,403.20	2,378.15	

190.81	233.30	253.01	1,0845	207.70	205.31	Nacional
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Herramientas manuales (Obrero) y Capital (Materiales)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
190.81	233.30	253.01	1,0845	207.70	205.31	
7,141.62	726.60	779.56	1,0738	7,918.88	7,739.83	
11,132.47	1,132.47	1,132.47	1,0000	11,132.47	11,132.47	
11,132.47	1,132.47	1,132.47	1,0000	11,132.47	11,132.47	

\$ Aplicación	Mes Base noviembre 18	Mes Costo febrero 19	Variación	\$ Reducido	\$ Aplicado	Crédito Inicial
3,720.82	333.50	347.55	1,0421	3,872.58	3,873.64	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Nacional Chapman y Laks
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
3,720.82	333.50	347.55	1,0421	3,872.58	3,873.64	

1,079.37	216.10	237.30	1,0981	1,185.75	1,172.90	Mano de obra (Obrero) y Capital (Materiales)
550.83	216.10	237.30	1,0981	615.63	607.21	Mano de obra (Obrero) y Capital (Materiales)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
1,630.20	216.10	237.30	1,0981	1,801.38	1,780.11	

103.03	233.30	253.01	1,0845	115.12	113.85	Nacional
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Herramientas manuales (Obrero) y Capital (Materiales)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
103.03	233.30	253.01	1,0845	115.12	113.85	
5,503.85	550.83	599.81	1,0895	5,933.28	5,799.19	
8,327.32	832.73	879.56	1,0562	8,716.21	8,474.79	
8,327.32	832.73	879.56	1,0562	8,716.21	8,474.79	

\$ Aplicación	Mes Base noviembre 18	Mes Costo febrero 19	Variación	\$ Reducido	\$ Aplicado	Crédito Inicial
4,475.05	333.50	347.55	1,0421	4,663.69	4,646.82	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Nacional Chapman y Laks
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
4,475.05	333.50	347.55	1,0421	4,663.69	4,646.82	

1,292.97	216.10	237.30	1,0981	1,425.24	1,410.37	Mano de obra (Obrero) y Capital (Materiales)
674.51	216.10	237.30	1,0981	740.67	732.35	Mano de obra (Obrero) y Capital (Materiales)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
1,972.49	216.10	237.30	1,0981	2,165.92	2,143.34	

172.02	216.10	237.30	1,0981	188.55	185.04	Nacional
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Herramientas manuales (Obrero) y Capital (Materiales)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
172.02	216.10	237.30	1,0981	188.55	185.04	
6,619.51	661.95	709.81	1,0572	7,016.02	6,795.71	
10,015.32	1,001.53	1,051.57	1,0503	10,615.32	10,353.47	
10,015.32	1,001.53	1,051.57	1,0503	10,615.32	10,353.47	

JOSÉ M. MARRASO
SECRETARIO GENERAL

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

UNPAZ
46
UNPAZ

Mensural			
189,79	231,30	251,01	168,15
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
342,79	0,00	0,00	0,00
1.264,17			182,44
8.721,10			6.109,79
8.721,10			1.645,06

JOSÉ M. MAINARDI
BOULEVARD

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

ANEXO RESOLUCION N° 342

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ



ES COPIA

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ LICIT PUBLICA 1/2015 CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIARIO Y COMEDOR Prov. Y color: Meriela H27 tapa intercep. grava y aceto CANTIDAD: 3.00					
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unid.	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
H27 tapa intercep. De grava y aceto	m²	1.00	1,666.57		1,666.57
SUBTOTAL MATERIALES (A)					1,666.57
MANO DE OBRA					
Obra en espec.	m	3.00	208.74	\$m	626.22
Apoyo	m	2.130	155.36	\$m	330.92
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					957.14
EQUIPOS					
Herramientas manuales	gl	1.00	85.91		85.91
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					85.91
COSTO NETO TOTAL (D)					2,729.60
PRECIO DEL ITEM COSTO NETO TOTAL + CR					911.53
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					4,118.87

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ LICIT PUBLICA 1/2015 CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIARIO Y COMEDOR Prov. Y color: Meriela H28 tapa cámara de ventilación y filtrado pluviales CANTIDAD: 1.00					
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unid.	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
H28 tapa cámara de ventilación y filtrado y acc.	m²	1.00	2,146.76		2,146.76
SUBTOTAL MATERIALES (A)					2,146.76
MANO DE OBRA					
Obra en espec.	m	1.931	208.74	\$m	626.22
Apoyo	m	2.743	155.36	\$m	476.12
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					1,102.34
EQUIPOS					
Herramientas manuales	gl	1.00	110.60		110.60
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					110.60
COSTO NETO TOTAL (D)					3,359.70
PRECIO DEL ITEM COSTO NETO TOTAL + CR					3,359.70
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					3,359.70

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ LICIT PUBLICA 1/2015 CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIARIO Y COMEDOR Prov. Y color: De corina de atamila H28 CANTIDAD: 10.12					
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unid.	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Costa aluminio y acc.	m²	1.00	593.19		593.19
SUBTOTAL MATERIALES (A)					593.19
MANO DE OBRA					
Obra en espec.	m	1.086	208.74	\$m	226.06
Apoyo	m	0.758	155.36	\$m	117.40
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					343.46
EQUIPOS					
Herramientas manuales	gl	1.00	30.56		30.56
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					30.56
COSTO NETO TOTAL (D)					967.21
PRECIO DEL ITEM COSTO NETO TOTAL + CR					967.21
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					967.21

\$ Aplicación	Mes Base enero-dic-18	Mes Costo febrero-19	Variedades	\$ Retención	\$ Aplicación	Costos Totales
2,997.21	129.50	255.22	1,065.5	3,194.03	3,175.13	Expensas de agua y electricidad
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
2,997.21	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
1,075.49	216.10	237.30	1,098.1	1,180.99	1,188.68	Mano de obra (C) y (A) Capital de Mano de obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
558.95	216.10	237.30	1,098.1	613.79	617.39	Mano de obra (C) y (A) Capital de Mano de obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
1,614.45	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
1,075.49	216.10	237.30	1,098.1	1,180.99	1,188.68	Mano de obra (C) y (A) Capital de Mano de obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
1,614.45	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
142.55	231.30	252.01	1,098.5	554.53	151.33	Mano de obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
142.55	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
4,778.31	0.00	0.00	0.0000	554.59	351.33	Mano de obra
7,223.51	0.00	0.00	0.0000	5,143.40	5,101.53	Mano de obra
7,223.51	0.00	0.00	0.0000	7,781.01	7,723.18	Mano de obra
7,223.51	0.00	0.00	0.0000	7,781.01	7,723.18	Mano de obra



ES COPIA

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 1/2015					
CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIAR Y COMEDOR					
Provision y coloc. De cortina metálica de hierro H30					
ITEM: 11.48.	CANTIDAD				
UNIDAD: m2	189,00				
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
H30 cortina metal. De hierro y acc.	gl	1,00	384,16		384,16
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Oficial capo	h	0,700	208,74	\$h	146,12
1/2 oficial	h				
Ayudante	h	0,491	155,36	\$h	76,35
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Transectores manuales	gl	1,00	19,80		19,80
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D)					
PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL x CR =					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 1/2015					
CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIAR Y COMEDOR					
Provision y coloc. Material H33 (laminado) cortina enrollar					
ITEM: 11.80.	CANTIDAD				
UNIDAD: m2	18,83				
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
H33 (laminado) cortina enrollar	gl	1,00	242,92		242,92
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Oficial capo	h	0,445	208,74	\$h	92,89
1/2 oficial	h				
Ayudante	h	0,310	155,36	\$h	48,15
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Transectores manuales	gl	1,00	12,52		12,52
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D)					
PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL x CR =					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 1/2015					
CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIAR Y COMEDOR					
Instalacion accesorias					
ITEM: 12.1.	CANTIDAD				
UNIDAD: gl	1,00				
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Pint. Aac. Completa y aprob. Munic.	gl	1,00	293.767,13		293.767,13
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Oficial capo	h	537,888	208,74	\$h	112.278,74
1/2 oficial	h				
Ayudante	h	375,441	155,36	\$h	58.378,16
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Transectores manuales	gl	1,00	15.142,85		15.142,85
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D)					
PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL x CR =					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					

\$ Aplicación	Max Base noviembre-18	Max Costo febrero-19	Variedad	\$ Referencia	\$ Aplicación	Cuando Inter
854,70	332,50	347,25	1,0421	850,80	847,60	Nacional Chaparral
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
854,70	332,50	347,25	1,0421	850,80	847,60	0,00
212,81	216,10	237,30	1,0981	222,12	269,78	Mano de Obra (C) y A. Capital (M) Mano de Obra
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
212,81	216,10	237,30	1,0981	222,12	269,78	Mano de Obra (C) y A. Capital (M) Mano de Obra
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
212,81	216,10	237,30	1,0981	222,12	269,78	0,00
376,75	0,00	0,00	0,0000	413,73	409,40	0,00
37,85	233,30	253,01	1,0845	35,63	35,34	Nacional
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
37,85	233,30	253,01	1,0845	35,63	35,34	0,00
1.264,03				1.398,12	1.372,24	
1.913,03				2.027,64	2.015,87	
				2.027,64	2.015,87	

\$ Aplicación	Max Base noviembre-18	Max Costo febrero-19	Variedad	\$ Referencia	\$ Aplicación	Cuando Inter
540,52	332,50	347,25	1,0421	540,29	561,27	Nacional Chaparral
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
540,52	332,50	347,25	1,0421	540,29	561,27	0,00
136,86	216,10	237,30	1,0981	122,75	171,46	Mano de Obra (C) y A. Capital (M) Mano de Obra
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
136,86	216,10	237,30	1,0981	122,75	171,46	Mano de Obra (C) y A. Capital (M) Mano de Obra
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
136,86	216,10	237,30	1,0981	122,75	171,46	0,00
238,25	0,00	0,00	0,0000	261,82	258,90	0,00
20,77	233,30	253,01	1,0845	22,53	22,35	Nacional
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
20,77	233,30	253,01	1,0845	22,53	22,35	0,00
798,54				814,44	842,51	
1.206,71				1.282,18	1.274,71	
1.209,21				1.282,18	1.274,71	

\$ Aplicación	Max Base noviembre-18	Max Costo febrero-19	Variedad	\$ Referencia	\$ Aplicación	Cuando Inter
605.340,35	247,20	268,61	1,0867	657.801,41	652.247,57	Acero inoxidable
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
605.340,35	247,20	268,61	1,0867	657.801,41	652.247,57	0,00
184.608,14	216,10	237,30	1,0981	209.207,91	206.047,65	Mano de Obra (C) y A. Capital (M) Mano de Obra
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
184.608,14	216,10	237,30	1,0981	209.207,91	206.047,65	Mano de Obra (C) y A. Capital (M) Mano de Obra
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
184.608,14	216,10	237,30	1,0981	209.207,91	206.047,65	0,00
258.108,98	0,00	0,00	0,0000	316.871,28	313.073,58	0,00
25.126,62	233,30	253,01	1,0845	27.249,03	27.026,84	Nacional
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
25.126,62	233,30	253,01	1,0845	27.249,03	27.026,84	0,00
916.525,92				1.001.424,73	997.746,00	
1.389.805,47				1.515.150,61	1.501.472,57	
				1.515.150,61	1.501.472,57	

RECIBI
JOSÉ M. MANARDI
SECRETARIOArq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

ANEXO RESOLUCION N° 342

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ



ES COPIA

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT. PÚBLICA 12815					
CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIAR Y COMEDOR					
Trabajos Preliminares: Tablero de obra y acc.					
ITEM:	13.1.	CANTIDAD:			
UNIDAD:	gr	1.00			
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Subtotal	Total
MATERIALES					
Tablero obra y acc.	gr	1.00	7.039,12		7.039,12
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Oficial espe.	h	12,889	208,74	\$h	2.690,45
1/2 oficial	h				
Ayudite	h	8,999	155,36	\$h	1.391,56
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Herramientas manuales	gr	1.00	362,84		362,84
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D) (A) + (B) + (C)					
PRECIO DEL ITEM - COSTO NETO TOTAL / CR					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT. PÚBLICA 12815					
CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIAR Y COMEDOR					
Prov. y coloc. De Tablero Principal TGBT					
ITEM:	13.2	CANTIDAD:			
UNIDAD:	gr	1.00			
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Subtotal	Total
MATERIALES					
Tablero princ. TGBT y acc.	gr	1.00	9.021,05		9.021,05
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Oficial espe.	h	18,519	208,74	\$h	3.865,18
1/2 oficial	h				
Ayudite	h	11,531	155,36	\$h	1.791,44
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Herramientas manuales	gr	1.00	495,05		495,05
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D) (A) + (B) + (C)					
PRECIO DEL ITEM - COSTO NETO TOTAL / CR					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT. PÚBLICA 12815					
CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIAR Y COMEDOR					
Provicion y coloc. Tableros secundarios de piso					
ITEM:	13.3	CANTIDAD:			
UNIDAD:	gr	1.00			
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Subtotal	Total
MATERIALES					
Tableros sec. Piso y acc.	gr	1.00	39.404,38		39.404,38
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Oficial espe.	h	12,149	208,74	\$h	2.536,58
1/2 oficial	h				
Ayudite	h	50,360	155,36	\$h	7.823,96
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Herramientas manuales	gr	1.00	2.031,15		2.031,15
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D) (A) + (B) + (C)					
PRECIO DEL ITEM - COSTO NETO TOTAL / CR					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Costo febrero-19	Variación	\$ Reducido	\$ Aplicado	Cambio Index
12.014,61	244,60	252,83	1,0337	12.419,21	12.378,37	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
32.014,61	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
4.513,44	216,10	237,30	1,0981	4.989,13	4.937,12	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
2.360,10	216,10	237,30	1,0981	2.531,62	2.504,63	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
4.901,54	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
602,01	233,30	253,01	1,0845	651,93	647,60	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
19.570,45				20.652,88	20.527,71	
29.530,44				31.217,81	31.058,42	
29.530,44				31.217,81	31.058,42	

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Costo febrero-19	Variación	\$ Reducido	\$ Aplicado	Cambio Index
15.399,41	244,60	252,83	1,0337	15.812,71	15.805,84	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
35.399,41	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
5.823,83	216,10	237,30	1,0981	6.294,24	6.327,59	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
3.025,25	216,10	237,30	1,0981	3.312,02	3.297,39	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
8.848,78	0,00	0,00	0,0000	8.716,26	8.614,98	
773,67	233,30	253,01	1,0845	836,85	839,05	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
25.019,30				26.470,83	26.310,12	
37.854,34				40.760,36	40.600,67	
37.854,34				40.760,36	40.600,67	

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Costo febrero-19	Variación	\$ Reducido	\$ Aplicado	Cambio Index
67.258,04	244,60	252,83	1,0337	69.521,61	67.293,04	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
67.258,04	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
75.433,87	216,10	237,30	1,0981	77.327,73	77.636,61	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
13.212,22	216,10	237,30	1,0981	14.508,67	14.352,22	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
38.645,10	0,00	0,00	0,0000	37.836,35	37.694,92	
1.370,35	233,30	253,01	1,0845	1.465,03	1.455,23	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
109.273,78				115.613,02	114.912,20	
165.341,71				174.322,50	173.867,30	
165.341,71				174.322,50	173.867,30	

JOSE M. MARRERO

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

ANEXO RESOLUCION N° 342

Arq. JOSÉ A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ



ES COPIA

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 1/2015					
CONSTRUCCION EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR					
Prov. Y color: Tendido de BPC de Instalación 100/220 V y clase de corriente					
CANTIDAD: 1,00					
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Cantidad	Total
MATERIALES					
Tendido de BPC 100/220V y acc.	gl	1,00	101.575,74		101.575,74
SUBTOTAL MATERIALES (A)					101.575,74
MANO DE OBRA					
Oficial espec.	h	185,885	208,74	\$h	38.822,51
1/2 oficial	h				
Ayudante	h	129,816	155,36	\$h	20.168,21
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					58.990,72
EQUIPOS					
Herramientas manuales	gl	1,00	5.235,88		5.235,88
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					5.235,88
COSTO NETO TOTAL (D)					165.802,32
PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL + CR *					250.858,91
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					250.858,91

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 1/2015					
CONSTRUCCION EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR					
Prov. Y color: De locales i tendido de iluminación interior					
CANTIDAD: 125,00					
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Cantidad	Total
MATERIALES					
Bocas, tendido ilum. interior. Y acc.	gl	1,00	1.638,08		1.638,08
SUBTOTAL MATERIALES (A)					1.638,08
MANO DE OBRA					
Oficial espec.	h	2.908	208,74	\$h	606,01
1/2 oficial	h				
Ayudante	h	2.715	155,36	\$h	341,15
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					947,16
EQUIPOS					
Herramientas manuales	gl	1,00	84,44		84,44
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					84,44
COSTO NETO TOTAL (D)					2.669,68
PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL + CR *					4.074,02
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					4.074,02

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 1/2015					
CONSTRUCCION EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR					
Prov. Y color: Bocas tendido de iluminación exterior					
CANTIDAD: 1,00					
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Cantidad	Total
MATERIALES					
Bocas tendido ilum. exterior. Y acc.	gl	1,00	121.909,37		121.909,37
SUBTOTAL MATERIALES (A)					121.909,37
MANO DE OBRA					
Oficial espec.	h	241,620	208,74	\$h	50.447,10
1/2 oficial	h				
Ayudante	h	108,859	155,36	\$h	16.812,91
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					67.260,01
EQUIPOS					
Herramientas manuales	gl	1,00	6.802,54		6.802,54
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					6.802,54
COSTO NETO TOTAL (D)					195.512,42
PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL + CR *					325.921,36
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					325.921,36

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Corte febrero-19	Variación	\$ Reajustado	\$ Aplicación	Cuadro Índice
220.149,62	359,00	356,83	1,0463	220.772,83	229.852,58	Nacional Conductores eléctricos
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
220.149,62	359,00	356,83	1,0463	220.772,83	229.852,58	0,00
65.560,62	213,10	217,30	1,0242	71.921,85	71.741,43	Mano de obra: Cuadros y Capacitadores
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
34.635,60	215,10	217,30	1,0242	37.392,61	37.009,72	Mano de obra: Cuadros y Capacitadores
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
65.560,62	213,10	217,30	1,0242	71.921,85	71.741,43	0,00
59.619,22	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
				109.591,45	109.591,45	
8.688,02	231,30	253,01	1,0845	9.421,47	9.345,06	Nacional
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Herramientas manuales (pala, pico, etc.)
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
8.688,02	231,30	253,01	1,0845	9.421,47	9.345,06	0,00
328.456,85				349.586,14	347.436,25	
896.955,22				528.929,43	525.701,41	
498.955,22				528.929,43	525.701,41	

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Corte febrero-19	Variación	\$ Reajustado	\$ Aplicación	Cuadro Índice
3.550,28	359,00	356,83	1,0463	3.721,60	3.706,88	Nacional Conductores eléctricos
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
3.550,28	359,00	356,83	1,0463	3.721,60	3.706,88	0,00
1.057,16	215,10	217,30	1,0242	1.160,87	1.148,77	Mano de obra: Cuadros y Capacitadores
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
581,17	215,10	217,30	1,0242	636,18	631,53	Mano de obra: Cuadros y Capacitadores
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
1.057,16	215,10	217,30	1,0242	1.160,87	1.148,77	0,00
3.618,43	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
				3.721,60	3.706,88	
140,11	231,30	253,01	1,0845	151,95	150,73	Nacional
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Herramientas manuales (pala, pico, etc.)
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
140,11	231,30	253,01	1,0845	151,95	150,73	0,00
5.348,73				5.672,59	5.617,88	
6.062,36				6.582,61	6.510,11	
6.062,36				6.582,61	6.510,11	

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Corte febrero-19	Variación	\$ Reajustado	\$ Aplicación	Cuadro Índice
286.023,08	359,00	356,83	1,0463	299.823,08	298.639,00	Nacional Conductores eléctricos
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
286.023,08	359,00	356,83	1,0463	299.823,08	298.639,00	0,00
85.127,86	215,10	217,30	1,0242	91.513,46	91.558,21	Mano de obra: Cuadros y Capacitadores
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
44.243,36	215,10	217,30	1,0242	48.590,76	48.081,48	Mano de obra: Cuadros y Capacitadores
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
85.127,86	215,10	217,30	1,0242	91.513,46	91.558,21	0,00
128.927,43	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
				142.123,72	140.542,39	
11.287,66	253,01	253,01	1,0845	12.241,04	12.141,30	Nacional
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Herramientas manuales (pala, pico, etc.)
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
11.287,66	253,01	253,01	1,0845	12.241,04	12.141,30	0,00
420.738,17				454.181,29	451.472,50	
615.654,85				681.182,15	683.002,38	
615.654,85				681.182,15	683.002,38	

JOSÉ M. NARDI
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Arq. JOSÉ A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

ANEXO RESOLUCION N°-342

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ



ES COPIA

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 1/2015					
CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIAR Y COMEDOR					
Prov. Y coloc. bocas especiales para cocina					
CANTIDAD: 1.00					
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Bocas esp. Protección y acc.	m	1.00	100.558,85		100.558,85
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Oficial espec.	h	194,123	208,74	\$m	38.419,84
Apoyo.	h	128,516	155,36	\$h	19.966,32
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Plataformas manuales	m	1.00	5.182,45	\$m	5.182,45
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D)					
PRECIO DEL ITEM - COSTO NETO TOTAL x CR					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 1/2015					
CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIAR Y COMEDOR					
Prov. Y coloc. Bocas de toma corrientes					
CANTIDAD: 203.00					
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Bocas de toma corrientes y acc.	m	1.00	1.497,08		1.497,08
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Oficial espec.	h	2.741	208,74	\$m	572,16
Apoyo.	h	1.914	155,36	\$h	297,77
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Horizontales manuales	m	1.00	77,17		77,17
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D)					
PRECIO DEL ITEM - COSTO NETO TOTAL x CR					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 1/2015					
CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIAR Y COMEDOR					
Provision y coloc. De indicadores de salida de emergencia					
CANTIDAD: 5.00					
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Indicador Salidas emerg. Y acc.	m	1.00	2.542,22		2.542,22
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Oficial espec.	h	4.855	208,74	\$m	972,68
Apoyo.	h	3.248	155,36	\$h	504,72
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Plataformas manuales	m	1.00	131,04		131,04
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D)					
PRECIO DEL ITEM - COSTO NETO TOTAL x CR					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Cierre febrero-19	Variación	\$ Reintegrar	\$ Aplicación	Cuando Interes
217.045,67	350,00	386,49	1.019,3	278.462,57	227.558,87	Nacional
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gratificación
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gratificación
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gratificación
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gratificación
217.045,67	0,00	0,00	0,00	278.462,57	227.558,87	Gratificación
64.904,25	216,10	237,30	1.028,1	71.221,05	70.528,70	Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Mano de obra
23.717,66	216,10	237,30	1.028,1	37.025,12	46.743,77	Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Mano de obra
68.621,91	0,00	0,00	0,00	108.236,32	107.167,48	Mano de obra
8.001,05	233,30	253,01	1.084,5	9.322,16	9.251,52	Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Mano de obra
8.001,05	0,00	0,00	0,00	9.322,16	9.251,52	Mano de obra
325.108,63				346.086,30	343.777,82	Mano de obra
491.980,14				524.628,71	520.138,44	Mano de obra
				323.678,71	320.138,44	Mano de obra

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Cierre febrero-19	Variación	\$ Reintegrar	\$ Aplicación	Cuando Interes
2.843,61	126,20	232,20	1.023,3	2.887,60	2.883,46	Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Mano de obra
2.843,61	0,00	0,00	0,00	2.887,60	2.883,46	Mano de obra
966,22	216,10	237,30	1.028,1	1.061,00	1.049,94	Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Mano de obra
302,03	216,10	237,30	1.028,1	557,20	545,74	Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Mano de obra
1.468,75	0,00	0,00	0,00	1.612,28	1.595,48	Mano de obra
128,05	233,30	253,01	1.084,5	138,87	137,71	Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Mano de obra
128,05	0,00	0,00	0,00	138,87	137,71	Mano de obra
4.410,91				4.640,76	4.616,78	Mano de obra
6.687,33				7.021,46	6.985,11	Mano de obra
6.687,33				7.021,46	6.985,11	Mano de obra

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Cierre febrero-19	Variación	\$ Reintegrar	\$ Aplicación	Cuando Interes
4.289,01	716,40	782,21	1.051,2	4.553,65	4.527,50	Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Mano de obra
4.289,01	0,00	0,00	0,00	4.553,65	4.527,50	Mano de obra
1.040,91	216,10	237,30	1.028,1	1.801,88	1.783,07	Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Mano de obra
852,14	216,10	237,30	1.028,1	235,05	235,05	Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Mano de obra
2.433,25	0,00	0,00	0,00	2.737,83	2.709,29	Mano de obra
247,48	233,30	253,01	1.084,5	245,80	243,68	Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Mano de obra
247,48	0,00	0,00	0,00	245,80	243,68	Mano de obra
6.096,20				7.527,21	7.496,70	Mano de obra
10.506,25				11.385,78	11.301,14	Mano de obra
10.506,25				11.385,78	11.301,14	Mano de obra

JOSE M. MARINARI
SOLICITANTE

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ



ES COPIA

OBRA		PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS				
EXFTE. N°		UNIVERSIDAD DE JOSE C. PAZ				
		LICIT PUBLICA 1/2018				
ITEM 13.10		CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIAR Y COMEDOR				
UNIDAD GI		Prov. Y color: De fundición aligro				
		CANTIDAD: 1,00				
CONCEPTO		Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES						
Luminarias y acc. sigiladas	gl	1,00	101.067,30			101.067,30
SUBTOTAL MATERIALES (A)						
MANO DE OBRA						
Oficial esbozo	h	185,05	208,74	\$m		38.628,17
1/2 oficial	h					
Ayudante	h	329,160	155,36	\$m		20.067,28
Cargas sociales incluidas en costo por hora						
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)						
EQUIPOS						
Reparaciones manuales	gl	1,00	5.209,65			5.209,65
SUBTOTAL EQUIPOS (C)						
COSTO NETO TOTAL (D) (A) + (B) + (C)						
PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL x CR =						
PRECIO UNITARIO DEL ITEM						

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS						
UNIVERSIDAD DE JOSE C. PAZ						
LICIT PUBLICA 1/2018						
CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIAR Y COMEDOR						
Prov. Y color: De Acceso pintada de TERNATOS (el exterior)						
ITEM	13.11	CANTIDAD:				
UNIDAD	gl	1,00				
CONCEPTO						
	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total	
MATERIALES						
Acc. pintada TERNATOS y acc.	gl	1,00	18.558,19			18.558,19
SUBTOTAL MATERIALES (A)						
MANO DE OBRA						
Oficial esbozo	h	33,065	208,74	\$m		7.097,99
1/2 oficial	h					
Ayudante	h	23,718	155,36	\$m		3.684,80
Cargas sociales incluidas en costo por hora						
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)						
EQUIPOS						
Reparaciones manuales	gl	1,00	956,61			956,61
SUBTOTAL EQUIPOS (C)						
COSTO NETO TOTAL (D) (A) + (B) + (C)						
PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL x CR =						
PRECIO UNITARIO DEL ITEM						

OBRA		PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS				
EPITE N°		UNIVERSIDAD DE JOSE C. PAZ				
		LICIT PUBLICA 1/2018				
ITEM 13.12		CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIAR Y COMEDOR				
UNIDAD gl		Trabajos y materiales menores				
		CANTIDAD: 1,00				
CONCEPTO		Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES						
Trabajos y materiales menores		gl	1,00	19.772,81		19.772,81
SUBTOTAL MATERIALES (A)						19.772,81
MANO DE OBRA						
Oficial esbozo		h	36,204	208,74	\$m	7.557,17
1/2 oficial		h				
Ayudante		h	25,270	155,36	\$m	3.925,95
Cargas sociales incluidas en costo por hora						
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)						11.483,11
EQUIPOS						
Herramientas manuales		gl	1,00	1.019,22		1.019,22
SUBTOTAL EQUIPOS (C)						1.019,22
COSTO NETO TOTAL (D)		(A) + (B) + (C)				
PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL x CR =						
PRECIO UNITARIO DEL ITEM						

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Corte febrero-19	Variación	\$ Reintegrar	\$ Aplicación	Factor Index
193.687,81	265,30	276,61	1,0501	203.391,81	202.349,86	Asociación de Empleados y Empleados Cuentas, S
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Beneficiarios de la Ley de
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Beneficiarios de la Ley de
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Beneficiarios de la Ley de
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Beneficiarios de la Ley de
393.687,81	0,00	0,00	0,0000	1,00	0,00	Beneficiarios de la Ley de
				203.391,81	202.349,86	
65.232,93	215,10	237,30	1,0981	71.831,47	70.884,82	Asociación de Empleados y Empleados Cuentas, S
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Beneficiarios de la Ley de
33.888,13	215,10	237,30	1,0981	37.212,41	36.824,53	Asociación de Empleados y Empleados Cuentas, S
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Beneficiarios de la Ley de
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Beneficiarios de la Ley de
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Beneficiarios de la Ley de
99.120,58	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Beneficiarios de la Ley de
				308.843,88	307.709,35	
6.644,53	233,30	253,01	1,0845	9.374,71	9.298,28	Nacional
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Beneficiarios de la Ley de
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Beneficiarios de la Ley de
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Beneficiarios de la Ley de
6.644,53	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Beneficiarios de la Ley de
309.312,00				331.647,31	329.259,28	Beneficiarios de la Ley de
455.927,10				486.396,52	483.187,88	Beneficiarios de la Ley de
455.927,10				486.396,52	483.187,88	Beneficiarios de la Ley de

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Corte febrero-19	Variación	\$ Reintegrar	\$ Aplicación	Factor Index
40.796,26	303,80	325,94	1,0728	43.870,08	44.545,20	Constitucionales Ciudad 1,4
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Beneficiarios de la Ley de
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Beneficiarios de la Ley de
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Beneficiarios de la Ley de
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Beneficiarios de la Ley de
40.796,26	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Beneficiarios de la Ley de
				43.870,08	44.545,20	
11.928,12	216,10	237,30	1,0981	13.153,12	13.016,02	Mano de Obra Ciudad 1,4
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Beneficiarios de la Ley de
6.225,64	216,10	237,30	1,0981	6.833,09	6.761,81	Mano de Obra Ciudad 1,4
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Beneficiarios de la Ley de
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Beneficiarios de la Ley de
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Beneficiarios de la Ley de
18.200,73	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Beneficiarios de la Ley de
				19.986,21	19.777,83	
1.587,33	233,30	253,01	1,0845	1.721,41	1.707,38	Nacional
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Beneficiarios de la Ley de
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Beneficiarios de la Ley de
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Beneficiarios de la Ley de
1.587,33	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Beneficiarios de la Ley de
31.584,44				33.874,51	33.577,38	Beneficiarios de la Ley de
41.832,09				44.597,64	44.290,43	Beneficiarios de la Ley de
41.832,09				44.597,64	44.290,43	Beneficiarios de la Ley de

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Corte febrero-19	Variación	\$ Reintegrar	\$ Aplicación	Factor Index
43.486,35	303,80	325,94	1,0728	46.741,35	48.395,20	Constitucionales Ciudad 1,4
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Beneficiarios de la Ley de
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Beneficiarios de la Ley de
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Beneficiarios de la Ley de
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Beneficiarios de la Ley de
43.486,35	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Beneficiarios de la Ley de
				46.741,35	48.395,20	
12.762,09	216,10	237,30	1,0981	14.013,99	13.867,92	Mano de Obra Ciudad 1,4
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Beneficiarios de la Ley de
6.629,85	216,10	237,30	1,0981	7.289,23	7.214,33	Mano de Obra Ciudad 1,4
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Beneficiarios de la Ley de
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Beneficiarios de la Ley de
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Beneficiarios de la Ley de
19.391,94	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Beneficiarios de la Ley de
				21.303,22	21.072,25	
1.601,22	233,30	253,01	1,0845	1.834,02	1.819,12	Nacional
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Beneficiarios de la Ley de
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Beneficiarios de la Ley de
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Beneficiarios de la Ley de
1.601,22	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Beneficiarios de la Ley de
36.543,51				38.547,02	38.265,51	Beneficiarios de la Ley de
57.663,41				60.712,45	60.388,58	Beneficiarios de la Ley de
57.663,41				60.712,45	60.388,58	Beneficiarios de la Ley de

2018/07/17
JOSÉ M. MARINARDI
SECRETARIO GENERAL

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

ANEXO RESOLUCION N° 342

Arq. JOSÉ A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ



ES COPIA

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ LICIT. PUBLICA 1/2015 CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIAR Y COMEDOR Prov. Y alce. Tendido de cables y cableado para calefacción CANTIDAD: 1.00					
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Agua fría y caliente polipropileno 1/2" y Acc.	m	1.00	211.57		211.57
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Oficial espec.	h	255.497	208.74	53.233.44	
1/2 oficial	h				
Ayuda	h	1075.141	155.36	167.093.23	
Cargas sociales incluídas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Herramientas manuales	u	1.00	7.192.76		7.192.76
TAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D)					
PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL + CR =					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ LICIT. PUBLICA 1/2015 CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIAR Y COMEDOR Prov. Y alce. De Písta a tierra CANTIDAD: 1.00					
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Písta a tierra comp. Y acc.	m	1.00	12.428.67		12.428.67
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Oficial espec.	h	27.757	208.74	5.790.89	
1/2 oficial	h				
Ayuda	h	15.884	155.36	2.467.70	
Cargas sociales incluídas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Herramientas manuales	u	1.00	640.65		640.65
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D)					
PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL + CR =					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ LICIT. PUBLICA 1/2015 CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIAR Y COMEDOR Sistema datos (bocsa, cableado y racks) CANTIDAD: 1.00					
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Sist. Datos bocsa, cableado y racks y acc.	u	1.00	124.286.22		124.286.22
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Oficial espec.	h	227.588	208.74	47.502.54	
1/2 oficial	h				
Ayuda	h	158.840	155.36	24.677.42	
Cargas sociales incluídas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Herramientas manuales	u	1.00	6.406.51		6.406.51
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D)					
PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL + CR =					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Corte febrero-19	Variable	\$ Reducido	\$ Aplicado	Cuando Inicia
444.51	287.60	327.39	1.1381	506.01	501.79	Cuando Inicia
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
444.51	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
90.083.93	216.10	217.30	1.0081	98.898.83	92.867.26	Mano de obra (Oficial, 1/2 Oficial, Ayuda)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
282.074.70	216.10	217.30	1.0081	309.245.06	305.516.43	Mano de obra (Oficial, 1/2 Oficial, Ayuda)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
372.138.64	0.00	0.00	0.0000	484.843.89	484.384.38	
11.835.16	233.30	253.01	1.0845	12.944.29	12.842.71	Material
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
31.815.18	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
345.514.20				12.913.27	12.817.77	
541.776.19				432.093.19	417.294.26	
541.776.19				418.627.00	412.015.29	
				638.627.00	632.015.29	

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Corte febrero-19	Variable	\$ Reducido	\$ Aplicado	Cuando Inicia
26.654.32	357.00	357.16	1.0005	26.666.20	26.665.85	Cuando Inicia
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
26.654.32	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
8.021.95	216.10	217.30	1.0081	8.808.83	8.712.05	Mano de obra (Oficial, 1/2 Oficial, Ayuda)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
4.167.28	216.10	217.30	1.0081	4.576.87	4.528.37	Mano de obra (Oficial, 1/2 Oficial, Ayuda)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
12.185.23	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
1.063.05	233.30	253.01	1.0845	1.162.84	1.143.44	Material
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
1.063.05				1.152.84	1.143.44	
39.806.07				41.204.52	41.064.22	
60.378.64				62.342.54	62.115.60	
60.378.64				62.342.54	62.115.60	

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Corte febrero-19	Variable	\$ Reducido	\$ Aplicado	Cuando Inicia
238.086.22	263.30	276.61	1.0505	250.118.48	248.617.13	Asist. técnica (Asesor, Consultor, Ayuda)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
238.086.22	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
80.318.81	216.10	217.30	1.0081	83.017.96	82.120.76	Mano de obra (Oficial, 1/2 Oficial, Ayuda)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
41.613.43	216.10	217.30	1.0081	45.761.87	45.284.82	Mano de obra (Oficial, 1/2 Oficial, Ayuda)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
122.892.23	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
				133.849.18	132.454.20	
10.610.51	233.30	253.01	1.0845	11.528.44	11.434.36	Material
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
10.610.51				11.528.44	11.434.36	
371.699.49				395.416.20	392.773.87	
560.712.14				590.385.80	584.194.15	
560.712.14				590.385.80	584.194.15	

JOSÉ M. MANARDI
COORDINADOR

Arq. JOSÉ A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

ANEXO RESOLUCION N°-342

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. P.



ES COPIA

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 17015					
CONSTRUCCION EDIFICIO ALVARO Y COMEDOR					
Ejec. Delación de trazo completa					
ITEM:	12.18	CANTIDAD:			
UNIDAD	gl	1,00			
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Stat. Delco. Hincendio y acc.	gl	1,00	80.786,04	\$10	80.786,04
y Acc.					
SUBTOTAL MATERIALES (A)					80.786,04
MANO DE OBRA					80.786,04
Oficial espec.	h	147,915	208,24	\$h	30.816,61
1/2 oficial	h				
Ayuda	h	103,240	155,36	\$h	16.040,32
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					46.916,93
EQUIPOS					46.916,93
Herramientas manuales	gl	1,00	4.184,23		4.184,23
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					4.184,23
COSTO NETO TOTAL (D)	(A) + (B) + (C)				131.887,20
PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL + CR =					131.887,20
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					131.887,20

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 17015					
CONSTRUCCION EDIFICIO ALVARO Y COMEDOR					
Ejecución de telefonía central y 4 suenas					
ITEM:	12.17	CANTIDAD:			
UNIDAD	gl	1,00			
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Vel. Central, 4 int. y acc.	gl	1,00	27.512,45		27.512,45
y Acc.					
SUBTOTAL MATERIALES (A)					27.512,45
MANO DE OBRA					27.512,45
Oficial espec.	h	50,575	208,24	\$h	10.515,28
1/2 oficial	h				
Ayuda	h	35,182	155,36	\$h	5.462,74
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					15.978,02
EQUIPOS					15.978,02
Herramientas manuales	gl	1,00	4.184,23		4.184,23
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					4.184,23
COSTO NETO TOTAL (D)	(A) + (B) + (C)				47.674,70
PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL + CR =					47.674,70
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					47.674,70

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 17015					
CONSTRUCCION EDIFICIO ALVARO Y COMEDOR					
Traslaciones, elevación y bajada de					
ITEM:	12.18	CANTIDAD:			
UNIDAD	gl	1,00			
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Tramit. Elevación y apob.	gl	1,00	11.238,75		11.238,75
SUBTOTAL MATERIALES (A)					11.238,75
MANO DE OBRA					11.238,75
Oficial espec.	h	20,688	208,24	\$h	4.316,41
1/2 oficial	h				
Ayuda	h	14,440	155,36	\$h	2.243,40
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					6.560,81
EQUIPOS					6.560,81
Herramientas manuales	gl	1,00	582,41		582,41
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					582,41
COSTO NETO TOTAL (D)	(A) + (B) + (C)				18.411,97
PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL + CR =					18.411,97
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					18.411,97

\$ Aplicación	Mes Base septiembre-18	Mes Costo febrero-19	Variación	\$ Reducido	\$ Aplicación	Cuadro Index
154.456,36	251,30	276,61	1,0525	162.571,00	162.571,00	Autel. de la administración del edificio Constr. 1.5
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Remin. de la administración
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
154.456,36	251,30	276,61	1,0525	162.571,00	162.571,00	0,00
52.142,17	216,10	231,30	1,0701	57.272,10	56.900,28	Mano de obra Constr. 1.4 Capital Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
22.082,80	216,10	231,30	1,0701	23.245,00	23.145,26	Mano de obra Constr. 1.4 Capital Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
79.222,97	233,30	253,01	1,0845	87.003,10	86.095,23	Mano de obra Constr. 1.4 Capital Mano de obra
6.909,83	233,30	253,01	1,0845	7.493,48	7.432,32	Mano de obra Constr. 1.4 Capital Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
6.909,83	233,30	253,01	1,0845	7.493,48	7.432,32	Mano de obra Constr. 1.4 Capital Mano de obra
240.895,16	233,30	253,01	1,0845	257.073,59	255.271,77	Mano de obra Constr. 1.4 Capital Mano de obra
364.475,90	233,30	253,01	1,0845	388.941,82	386.236,19	Mano de obra Constr. 1.4 Capital Mano de obra
364.475,90	233,30	253,01	1,0845	388.941,82	386.236,19	Mano de obra Constr. 1.4 Capital Mano de obra

\$ Aplicación	Mes Base septiembre-18	Mes Costo febrero-19	Variación	\$ Reducido	\$ Aplicación	Cuadro Index
43.492,91	338,10	373,56	1,1049	48.054,49	47.603,33	Mano de obra Constr. 1.4 Capital Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
43.492,91	338,10	373,56	1,1049	48.054,49	47.603,33	Mano de obra Constr. 1.4 Capital Mano de obra
17.173,43	216,10	231,30	1,0701	18.493,26	18.296,11	Mano de obra Constr. 1.4 Capital Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
9.215,06	216,10	231,30	1,0701	10.120,07	10.074,43	Mano de obra Constr. 1.4 Capital Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
10.943,53	233,30	253,01	1,0845	12.029,38	11.920,54	Mano de obra Constr. 1.4 Capital Mano de obra
2.353,71	233,30	253,01	1,0845	2.551,08	2.531,34	Mano de obra Constr. 1.4 Capital Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
2.353,71	233,30	253,01	1,0845	2.551,08	2.531,34	Mano de obra Constr. 1.4 Capital Mano de obra
72.276,63	233,30	253,01	1,0845	80.125,86	79.455,05	Mano de obra Constr. 1.4 Capital Mano de obra
110.189,12	233,30	253,01	1,0845	121.396,85	120.215,49	Mano de obra Constr. 1.4 Capital Mano de obra
110.189,12	233,30	253,01	1,0845	121.396,85	120.215,49	Mano de obra Constr. 1.4 Capital Mano de obra

\$ Aplicación	Mes Base septiembre-18	Mes Costo febrero-19	Variación	\$ Reducido	\$ Aplicación	Cuadro Index
24.837,01	303,10	323,04	1,0753	26.709,38	26.511,55	Mano de obra Constr. 1.4 Capital Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
24.837,01	303,10	323,04	1,0753	26.709,38	26.511,55	Mano de obra Constr. 1.4 Capital Mano de obra
7.292,62	216,10	231,30	1,0701	8.008,10	7.924,33	Mano de obra Constr. 1.4 Capital Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
3.788,49	216,10	231,30	1,0701	4.161,13	4.116,75	Mano de obra Constr. 1.4 Capital Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
11.081,11	233,30	253,01	1,0845	12.168,12	12.043,29	Mano de obra Constr. 1.4 Capital Mano de obra
96,41	233,30	253,01	1,0845	1.048,04	1.039,50	Mano de obra Constr. 1.4 Capital Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
96,41	233,30	253,01	1,0845	1.048,04	1.039,50	Mano de obra Constr. 1.4 Capital Mano de obra
36.485,41	233,30	253,01	1,0845	39.525,51	39.297,51	Mano de obra Constr. 1.4 Capital Mano de obra
55.807,67	233,30	253,01	1,0845	60.407,29	59.903,20	Mano de obra Constr. 1.4 Capital Mano de obra
55.807,67	233,30	253,01	1,0845	60.407,29	59.903,20	Mano de obra Constr. 1.4 Capital Mano de obra

JOSÉ A. LAKS
DIRECTOR GENERAL

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. P.

JOSE M. MAINARDI
ECONOMIST

Arq. José A. LARS
Director General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

\$ Aplicativo	Mag. Italo novembro 10	Mag. Italo fevereiro 10	Variação	\$ Redução	\$ Aplicativo	Comércio Italo
2.168,50	268,30	276,61	1,0555	2.278,06	2.266,41	Atividade financeira integralmente executada
221,15	303,10	325,24	1,0751	238,62	246,26	Atividade financeira integralmente executada
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Atividade financeira integralmente executada
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Atividade financeira integralmente executada
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Atividade financeira integralmente executada
2.389,65				2.516,10	2.502,67	
295,80	216,10	217,30	1,0081	873,65	864,54	Atividade financeira integralmente executada
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Atividade financeira integralmente executada
913,35	216,10	217,30	1,0081	453,30	453,17	Atividade financeira integralmente executada
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Atividade financeira integralmente executada
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Atividade financeira integralmente executada
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Atividade financeira integralmente executada
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Atividade financeira integralmente executada
1.208,96				1.327,58	1.313,71	
119,13	233,30	253,71	1,0895	118,34	115,41	Atividade financeira integralmente executada
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Atividade financeira integralmente executada
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Atividade financeira integralmente executada
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Atividade financeira integralmente executada
105,83				118,34	113,44	
2.714,21				2.957,39	2.940,29	
5.604,50				5.988,45	5.965,17	
5.604,50				5.988,45	5.965,17	

Arq. José A. LARS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PÁZ



ES COPIA

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PÁZ					
LICIT. PÚBLICA 1/2015					
CONSTRUCCION EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR					
OBRA	EXPT. N°	ITEM	11.21.2	AP1	
UNIDAD	U	CANTIDAD	1,00		
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Art. AP1	U	1,00	2.900,67		2.900,67
Acc. colic.	SI	1,00	50,00		50,00
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Oficial espes.	h	5,403	208,24	\$h	1.124,83
1/2 oficial	h				
Ayuda	h	3,771	155,36	\$h	586,79
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Herramientas manuales	SI	1,00	152,10		152,10
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D) (A) + (B) + (C)					
PRECIO DEL ITEM COSTO NETO TOTAL + CR =					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PÁZ					
LICIT. PÚBLICA 1/2015					
CONSTRUCCION EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR					
OBRA	EXPT. N°	ITEM	11.21.1	AP2	
UNIDAD	U	CANTIDAD	0,00		
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Art. AP2	U	1,00	1.200,69		1.200,69
Acc. colic.	SI	1,00	37,00		37,00
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Oficial espes.	h	2,257	208,24	\$h	471,13
1/2 oficial	h				
Ayuda	h	1,578	155,36	\$h	245,77
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Herramientas manuales	SI	1,00	63,54		63,54
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D) (A) + (B) + (C)					
PRECIO DEL ITEM COSTO NETO TOTAL + CR =					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PÁZ					
LICIT. PÚBLICA 1/2015					
CONSTRUCCION EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR					
OBRA	EXPT. N°	ITEM	11.21.4	CLIC	
UNIDAD	U	CANTIDAD	102,00		
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Art. CLIC	U	1,00	800,24		800,24
Acc. colic.	SI	1,00	37,00		37,00
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Oficial espes.	h	1,533	208,24	\$h	319,00
1/2 oficial	h				
Ayuda	h	1,070	155,36	\$h	166,22
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Herramientas manuales	SI	1,00	43,10		43,10
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D) (A) + (B) + (C)					
PRECIO DEL ITEM COSTO NETO TOTAL + CR =					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-15	Mes Corte febrero-16	Valor Im	\$ Reducido	\$ Aplicado	Cuando Índice
5.356,67	263,30	276,61	1,0505	5.834,42	5.807,53	Artificios de construcción y albañilería (Cuadro) S
119,91	303,10	325,94	1,0753	128,20	127,32	Reparación de estructuras (Cuadro) S
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Gastos generales (Cuadro) S
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Capitales (Cuadro) S
5.666,53	0,00	0,00	0,0000	5.655,62	5.624,84	
1.904,58	216,10	237,30	1,0981	2.093,42	2.069,02	Mano de obra (Cuadro) S
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Capitales (Cuadro) S
989,74	216,10	237,30	1,0981	1.086,28	1.074,35	Mano de obra (Cuadro) S
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Capitales (Cuadro) S
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
2.894,33	0,00	0,00	0,0000	3.177,20	3.144,58	
252,38	233,30	253,01	1,0845	273,40	273,42	Nacional
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Herramientas manuales (Cuadro) S
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
252,38	0,00	0,00	0,0000	273,40	273,42	
6.812,74	0,00	0,00	0,0000	7.407,02	7.340,83	
12.353,08	0,00	0,00	0,0000	14.234,82	14.132,76	
19.237,88	0,00	0,00	0,0000	21.434,81	21.322,26	

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-15	Mes Corte febrero-16	Valor Im	\$ Reducido	\$ Aplicado	Cuando Índice
2.300,08	263,30	276,61	1,0505	2.416,17	2.403,94	Artificios de construcción y albañilería (Cuadro) S
70,15	303,10	325,94	1,0753	75,65	75,09	Reparación de estructuras (Cuadro) S
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Gastos generales (Cuadro) S
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Capitales (Cuadro) S
2.370,23	0,00	0,00	0,0000	2.491,82	2.479,03	
795,60	216,10	237,30	1,0981	873,65	864,54	Mano de obra (Cuadro) S
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Capitales (Cuadro) S
413,35	216,10	237,30	1,0981	453,20	449,17	Mano de obra (Cuadro) S
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Capitales (Cuadro) S
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
1.208,95	0,00	0,00	0,0000	1.327,85	1.313,71	
105,43	233,30	253,01	1,0845	114,14	114,41	Nacional
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Herramientas manuales (Cuadro) S
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
105,43	0,00	0,00	0,0000	114,14	114,41	
3.684,82	0,00	0,00	0,0000	3.933,85	3.906,14	
5.375,11	0,00	0,00	0,0000	5.951,92	5.903,92	
5.575,19	0,00	0,00	0,0000	6.054,81	6.006,99	

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-15	Mes Corte febrero-16	Valor Im	\$ Reducido	\$ Aplicado	Cuando Índice
1.572,97	263,30	276,61	1,0505	1.670,43	1.667,18	Artificios de construcción y albañilería (Cuadro) S
81,80	303,10	325,94	1,0753	87,47	86,82	Reparación de estructuras (Cuadro) S
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Gastos generales (Cuadro) S
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Capitales (Cuadro) S
1.654,77	0,00	0,00	0,0000	1.757,90	1.753,99	
540,30	216,10	237,30	1,0981	594,40	587,21	Mano de obra (Cuadro) S
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Capitales (Cuadro) S
280,71	216,10	237,30	1,0981	306,14	303,05	Mano de obra (Cuadro) S
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Capitales (Cuadro) S
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
821,01	0,00	0,00	0,0000	900,54	892,25	
71,62	233,30	253,01	1,0845	77,67	77,03	Nacional
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Herramientas manuales (Cuadro) S
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
71,62	0,00	0,00	0,0000	77,67	77,03	
2.507,02	0,00	0,00	0,0000	2.677,71	2.658,28	
3.793,12	0,00	0,00	0,0000	4.050,61	4.021,93	

JOSE M. MANARDI
COORDINADOR

Arq. José A. LARS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PÁZ

ANEXO RESOLUCION N° - 342

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ



ES COPIA

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 1/2015					
CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIARIO Y COMEDOR					
ITEM:	13.21.6	CLIC (emergencia)	CANTIDAD		
UNIDAD	u		34.00		
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit	\$ Cantidad	Total
MATERIALES					
Art. CLIC emerg	u	1.00	1.352,00		1.352,00
Art. color	u	1.00	50,17		50,17
SUBTOTAL MATERIALES (A)					1.402,17
MANO DE OBRA					
Oficial espec.	h	2.507	208,74	\$h	523,89
1/2 oficial	h				
Ayudante	h	1.793	155,36	\$h	278,49
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					802,38
EQUIPOS					
Herramientas manuales	u	1.00	72,28		72,28
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					72,28
COSTO NETO TOTAL (D)					2.276,83
PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL x CR					3.467,01
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					2.487,81

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 1/2015					
CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIARIO Y COMEDOR					
ITEM:	13.21.6	CLIP	CANTIDAD		
UNIDAD	u		80,00		
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit	\$ Cantidad	Total
MATERIALES					
Art. CLIP	u	1,00	800,11		800,11
Art. color	u	1,00	23,00		23,00
SUBTOTAL MATERIALES (A)					823,11
MANO DE OBRA					
Oficial espec.	h	1.507	208,74	\$h	314,57
1/2 oficial	h				
Ayudante	h	1.092	155,36	\$h	168,46
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					483,03
EQUIPOS					
Herramientas manuales	u	1,00	42,43		42,43
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					42,43
COSTO NETO TOTAL (D)					1.348,57
PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL x CR					2.031,87
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					2.539,82

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 1/2015					
CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIARIO Y COMEDOR					
ITEM:	13.21.7	CLIC	CANTIDAD		
UNIDAD	u		10,00		
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit	\$ Cantidad	Total
MATERIALES					
Art. CLIC	u	1,00	2.890,00		2.890,00
Art. color	u	1,00	60,10		60,10
SUBTOTAL MATERIALES (A)					2.950,10
MANO DE OBRA					
Oficial espec.	h	5,402	208,74	\$h	1.127,51
1/2 oficial	h				
Ayudante	h	3,770	155,36	\$h	585,68
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					1.713,19
EQUIPOS					
Herramientas manuales	u	1,00	152,07		152,07
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					152,07
COSTO NETO TOTAL (D)					4.815,36
PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL x CR					7.285,19
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					7.285,19


\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Cierre febrero-19	Variación	\$ Reducción	\$ Aplicación	Cuando Inter
1.352,00	264,30	276,61	1,0755	2.720,82	2.100,85	Artículo 13.21.6 Emergencia (Cuadro) 5.
50,17	303,10	325,91	1,0755	118,80	117,72	Artículo 13.21.6 Emergencia (Cuadro) 5.
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Artículo 13.21.6 Emergencia (Cuadro) 5.
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Artículo 13.21.6 Emergencia (Cuadro) 5.
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Artículo 13.21.6 Emergencia (Cuadro) 5.
2.700,22	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Artículo 13.21.6 Emergencia (Cuadro) 5.
904,88	216,30	237,30	1,0981	923,64	883,23	Artículo 13.21.6 Emergencia (Cuadro) 5.
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Artículo 13.21.6 Emergencia (Cuadro) 5.
470,20	216,10	237,30	1,0981	516,02	513,04	Artículo 13.21.6 Emergencia (Cuadro) 5.
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Artículo 13.21.6 Emergencia (Cuadro) 5.
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Artículo 13.21.6 Emergencia (Cuadro) 5.
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Artículo 13.21.6 Emergencia (Cuadro) 5.
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Artículo 13.21.6 Emergencia (Cuadro) 5.
1.315,17	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Artículo 13.21.6 Emergencia (Cuadro) 5.
119,04	233,20	253,01	1,0845	139,67	129,01	Artículo 13.21.6 Emergencia (Cuadro) 5.
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Artículo 13.21.6 Emergencia (Cuadro) 5.
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Artículo 13.21.6 Emergencia (Cuadro) 5.
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Artículo 13.21.6 Emergencia (Cuadro) 5.
319,94	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Artículo 13.21.6 Emergencia (Cuadro) 5.
4.129,12	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Artículo 13.21.6 Emergencia (Cuadro) 5.
6.347,53	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Artículo 13.21.6 Emergencia (Cuadro) 5.
6.347,53	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Artículo 13.21.6 Emergencia (Cuadro) 5.
6.347,53	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Artículo 13.21.6 Emergencia (Cuadro) 5.

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Cierre febrero-19	Variación	\$ Reducción	\$ Aplicación	Cuando Inter
1.332,72	263,30	276,61	1,0505	1.610,12	2.603,79	Artículo 13.21.6 Emergencia (Cuadro) 5.
50,56	303,10	325,91	1,0755	51,37	53,21	Artículo 13.21.6 Emergencia (Cuadro) 5.
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Artículo 13.21.6 Emergencia (Cuadro) 5.
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Artículo 13.21.6 Emergencia (Cuadro) 5.
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Artículo 13.21.6 Emergencia (Cuadro) 5.
1.383,78	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Artículo 13.21.6 Emergencia (Cuadro) 5.
531,22	216,10	237,30	1,0981	581,34	517,26	Artículo 13.21.6 Emergencia (Cuadro) 5.
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Artículo 13.21.6 Emergencia (Cuadro) 5.
270,04	216,10	237,30	1,0981	303,11	279,25	Artículo 13.21.6 Emergencia (Cuadro) 5.
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Artículo 13.21.6 Emergencia (Cuadro) 5.
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Artículo 13.21.6 Emergencia (Cuadro) 5.
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Artículo 13.21.6 Emergencia (Cuadro) 5.
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Artículo 13.21.6 Emergencia (Cuadro) 5.
807,76	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Artículo 13.21.6 Emergencia (Cuadro) 5.
70,44	233,20	253,01	1,0845	76,39	75,73	Artículo 13.21.6 Emergencia (Cuadro) 5.
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Artículo 13.21.6 Emergencia (Cuadro) 5.
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Artículo 13.21.6 Emergencia (Cuadro) 5.
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Artículo 13.21.6 Emergencia (Cuadro) 5.
746,61	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Artículo 13.21.6 Emergencia (Cuadro) 5.
3.723,44	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Artículo 13.21.6 Emergencia (Cuadro) 5.
3.723,44	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Artículo 13.21.6 Emergencia (Cuadro) 5.

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Cierre febrero-19	Variación	\$ Reducción	\$ Aplicación	Cuando Inter
5.536,18	263,30	276,61	1,0505	5.815,95	5.786,16	Artículo 13.21.6 Emergencia (Cuadro) 5.
112,12	303,10	325,91	1,0755	142,80	141,02	Artículo 13.21.6 Emergencia (Cuadro) 5.
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Artículo 13.21.6 Emergencia (Cuadro) 5.
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Artículo 13.21.6 Emergencia (Cuadro) 5.
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Artículo 13.21.6 Emergencia (Cuadro) 5.
5.608,30	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Artículo 13.21.6 Emergencia (Cuadro) 5.
1.904,23	216,10	237,30	1,0981	2.094,03	2.060,23	Artículo 13.21.6 Emergencia (Cuadro) 5.
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Artículo 13.21.6 Emergencia (Cuadro) 5.
999,05	216,10	237,30	1,0981	1.065,02	1.076,75	Artículo 13.21.6 Emergencia (Cuadro) 5.
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Artículo 13.21.6 Emergencia (Cuadro) 5.
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Artículo 13.21.6 Emergencia (Cuadro) 5.
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Artículo 13.21.6 Emergencia (Cuadro) 5.
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Artículo 13.21.6 Emergencia (Cuadro) 5.
2.893,28	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Artículo 13.21.6 Emergencia (Cuadro) 5.
252,44	233,20	253,01	1,0845	272,05	271,02	Artículo 13.21.6 Emergencia (Cuadro) 5.
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Artículo 13.21.6 Emergencia (Cuadro) 5.
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Artículo 13.21.6 Emergencia (Cuadro) 5.
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Artículo 13.21.6 Emergencia (Cuadro) 5.
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Artículo 13.21.6 Emergencia (Cuadro) 5.
252,44	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Artículo 13.21.6 Emergencia (Cuadro) 5.
4.815,36	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Artículo 13.21.6 Emergencia (Cuadro) 5.
13.335,44	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Artículo 13.21.6 Emergencia (Cuadro) 5.
13.335,44	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Artículo 13.21.6 Emergencia (Cuadro) 5.

JOSÉ M. (INARI)
SECRETARIO

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ



ES COPIA

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ LICIT. PUBLICA 12015 CONSTRUCCION EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR					
OBRA EXPT. N°	ITEM. 12.21 B.	EC1	CANTIDAD: 48.00		
UNIDAD	u				
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Art. EC1	u	1.00	467.00		467.00
Acc. coboc	q'	1.00	30.15		30.15
SUBTOTAL MATERIALES (A)					497.15
MANO DE OBRA					
Oficial espec.	h	0.910	208.74	5h	189.95
1/2 oficial	h				
Ayudite	h	0.036	155.36	5h	58.36
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					248.31
EQUIPOS					
Herramientas manuales	q'	1.00	75.83		75.83
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					75.83
COSTO NETO TOTAL (D) = (A) + (B) + (C)					821.29
PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL + CR =					1.237.79
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					1.237.79

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ LICIT. PUBLICA 12015 CONSTRUCCION EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR					
OBRA EXPT. N°	ITEM. 12.21 S.	EC12 (emergencia)	CANTIDAD: 17.00		
UNIDAD	u				
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Art. EC12 emerg.	u	1.00	975.00		975.00
Acc. coboc	q'	1.00	30.59		30.59
SUBTOTAL MATERIALES (A)					1.005.59
MANO DE OBRA					
Oficial espec.	h	1.641	208.74	5h	344.29
1/2 oficial	h				
Ayudite	h	1.286	155.36	5h	199.72
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					544.01
EQUIPOS					
Herramientas manuales	q'	1.00	51.83		51.83
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					51.83
COSTO NETO TOTAL (D) = (A) + (B) + (C)					1.641.43
PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL + CR =					2.483.48
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					2.483.48

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ LICIT. PUBLICA 12015 CONSTRUCCION EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR					
OBRA EXPT. N°	ITEM. 12.21 B.	EC3	CANTIDAD: 15.00		
UNIDAD	u				
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Art. EC3	u	1.00	1.298.00		1.298.00
Acc. coboc	q'	1.00	20.00		20.00
SUBTOTAL MATERIALES (A)					1.318.00
MANO DE OBRA					
Oficial espec.	h	2.413	208.74	5h	503.60
1/2 oficial	h				
Ayudite	h	1.885	155.36	5h	281.75
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					785.35
EQUIPOS					
Herramientas manuales	q'	1.00	67.94		67.94
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					67.94
COSTO NETO TOTAL (D) = (A) + (B) + (C)					2.151.29
PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL + CR =					3.255.03
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					3.255.03

\$ Aplicación	Mes Base noviembre 18	Mes Corte febrero 19	Variación	\$ Reletem.	\$ Aplicación	Cuando Index
894.60	263.30	276.61	1.0505	939.81	939.99	Artificios de construcción y acabado: Creador, S.
66.28	303.10	325.94	1.0751	71.77	70.74	Revestimientos: Creador, S.
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Capitales: Creador, S.
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Capitales: Creador, S.
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Capitales: Creador, S.
760.88	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Capitales: Creador, S.
				2.041.08	1.605.74	

\$ Aplicación	Mes Base noviembre 18	Mes Corte febrero 19	Variación	\$ Reletem.	\$ Aplicación	Cuando Index
320.78	216.10	237.30	1.0981	352.23	348.97	Mano de obra: Creador, S.
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Capitales: Creador, S.
106.78	216.10	237.30	1.0981	113.14	111.72	Mano de obra: Creador, S.
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Capitales: Creador, S.
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Capitales: Creador, S.
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Capitales: Creador, S.
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Capitales: Creador, S.
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Capitales: Creador, S.
487.56	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Capitales: Creador, S.
				515.35	529.63	

\$ Aplicación	Mes Base noviembre 18	Mes Corte febrero 19	Variación	\$ Reletem.	\$ Aplicación	Cuando Index
42.53	233.30	253.01	1.0845	46.12	45.74	Nacional
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Capitales: Creador, S.
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Capitales: Creador, S.
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Capitales: Creador, S.
42.53	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Capitales: Creador, S.
1.490.97				46.12	45.74	
1.237.79				1.592.09	1.581.27	
2.255.83				2.409.19	2.372.13	
				2.409.59	2.372.49	

\$ Aplicación	Mes Base noviembre 18	Mes Corte febrero 19	Variación	\$ Reletem.	\$ Aplicación	Cuando Index
1.867.24	251.30	276.61	1.0905	1.962.13	1.952.08	Artificios de construcción y acabado: Creador, S.
67.25	303.10	325.94	1.0751	77.31	71.78	Revestimientos: Creador, S.
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Capitales: Creador, S.
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Capitales: Creador, S.
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Capitales: Creador, S.
3.334.99	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Capitales: Creador, S.
				2.038.43	2.035.85	

\$ Aplicación	Mes Base noviembre 18	Mes Corte febrero 19	Variación	\$ Reletem.	\$ Aplicación	Cuando Index
548.96	216.10	237.30	1.0981	712.62	705.19	Mano de obra: Creador, S.
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Capitales: Creador, S.
337.27	216.10	237.30	1.0981	370.35	365.49	Mano de obra: Creador, S.
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Capitales: Creador, S.
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Capitales: Creador, S.
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Capitales: Creador, S.
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Capitales: Creador, S.
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Capitales: Creador, S.
886.23	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Capitales: Creador, S.
				1.082.97	1.071.69	

\$ Aplicación	Mes Base noviembre 18	Mes Corte febrero 19	Variación	\$ Reletem.	\$ Aplicación	Cuando Index
86.10	233.30	253.01	1.0845	93.77	92.51	Nacional
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Capitales: Creador, S.
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Capitales: Creador, S.
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Capitales: Creador, S.
86.10	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Capitales: Creador, S.
3.007.22				93.77	92.51	
4.749.92				3.710.68	3.188.05	
4.549.92				4.857.76	4.823.51	
				4.857.76	4.823.51	

\$ Aplicación	Mes Base noviembre 18	Mes Corte febrero 19	Variación	\$ Reletem.	\$ Aplicación	Cuando Index
2.486.49	263.30	276.61	1.0505	2.612.13	2.508.71	Artificios de construcción y acabado: Creador, S.
43.97	303.10	325.94	1.0751	47.28	46.91	Revestimientos: Creador, S.
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Capitales: Creador, S.
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Capitales: Creador, S.
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Capitales: Creador, S.
2.530.46	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Capitales: Creador, S.
				2.652.42	2.645.69	

\$ Aplicación	Mes Base noviembre 18	Mes Corte febrero 19	Variación	\$ Reletem.	\$ Aplicación	Cuando Index
850.59	216.10	237.30	1.0981	930.63	921.30	Mano de obra: Creador, S.
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Capitales: Creador, S.
512.02	216.10	237.30	1.0981	480.18	480.42	Mano de obra: Creador, S.
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Capitales: Creador, S.
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Capitales: Creador, S.
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Capitales: Creador, S.
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Capitales: Creador, S.
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Capitales: Creador, S.
1.392.61	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Capitales: Creador, S.
				1.419.81	1.404.61	

\$ Aplicación	Mes Base noviembre 18	Mes Corte febrero 19	Variación	\$ Reletem.	\$ Aplicación	Cuando Index
112.73	233.30	253.01	1.0845	122.26	121.26	Nacional
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Capitales: Creador, S.
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Capitales: Creador, S.
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Capitales: Creador, S.
112.73	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Capitales: Creador, S.
3.935.80				4.201.26	4.211.57	
5.954.87				6.356.25	6.311.58	
5.954.87				6.356.25	6.311.58	

JOSE A. LAKS
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

\$ Aplicación	Mes Gase noviembre 18	Mes Gase febrero 19	Valoración	\$ Rendimiento	\$ Aplicación	Calcular Índice
1,503.77	263.30	276.81	1,050.66	1,569.26	1,573.67	Activo de Depósitos en el Banco de España
45.48	303.10	312.94	1,725.1	48.70	48.34	Activo de Depósitos en el Banco de España
0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	Activo de Depósitos en el Banco de España
0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	Activo de Depósitos en el Banco de España
0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	Activo de Depósitos en el Banco de España
1,549.06				1,628.46	1,628.01	
519.94	216.10	237.30	1,098.1	576.95	565.90	Manejo de Depósitos en el Banco de España
0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	Manejo de Depósitos en el Banco de España
270.13	216.10	237.30	1,098.1	296.63	293.56	Manejo de Depósitos en el Banco de España
0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	Manejo de Depósitos en el Banco de España
0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	Manejo de Depósitos en el Banco de España
0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	Manejo de Depósitos en el Banco de España
0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	Manejo de Depósitos en el Banco de España
790.06				867.58	858.54	
68.91	231.30	253.01	1,084.1	74.72	74.72	Manejo de Depósitos en el Banco de España
0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	Manejo de Depósitos en el Banco de España
0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	Manejo de Depósitos en el Banco de España
0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	Manejo de Depósitos en el Banco de España
68.91				74.72	74.72	
2,408.06				2,510.77	2,510.77	
1,643.37				3,099.58	3,099.58	
1,643.37				3,099.58	3,099.58	

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. IBAZ

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ



ES COPIA

S Aplicación	Mes Base diciembre-18	Mes Cierre febrero-19	Variación	S Ingresos	S Aplicación	Unidad Indice
1.503,77	761,30	276,61	1.0955	1.579,26	1.577,67	Ardeletaphididae: Ardeletaphididae: Cuscuta, 1
43,28	366,10	375,94	1.0757	48,70	48,34	Ardeletaphididae: Cuscuta, 1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ardeletaphididae: Cuscuta, 1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ardeletaphididae: Cuscuta, 1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ardeletaphididae: Cuscuta, 1
1.549,06	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	Ardeletaphididae: Cuscuta, 1
				3.628,46	1.620,01	
519,84	215,10	227,30	1.0581	570,95	565,00	Ardeletaphididae: Cuscuta, 1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ardeletaphididae: Cuscuta, 1
170,13	215,10	227,30	1.0781	216,63	203,54	Ardeletaphididae: Cuscuta, 1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ardeletaphididae: Cuscuta, 1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ardeletaphididae: Cuscuta, 1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ardeletaphididae: Cuscuta, 1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ardeletaphididae: Cuscuta, 1
790,08	0,00	0,00	0,00	867,58	858,54	Ardeletaphididae: Cuscuta, 1
68,91	243,50	253,00	1.0345	74,73	74,12	Ardeletaphididae: Cuscuta, 1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ardeletaphididae: Cuscuta, 1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ardeletaphididae: Cuscuta, 1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ardeletaphididae: Cuscuta, 1
58,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ardeletaphididae: Cuscuta, 1
1.438,01				74,73	74,12	Ardeletaphididae: Cuscuta, 1
1.543,37				2.570,77	2.552,61	Ardeletaphididae: Cuscuta, 1
3.642,37				3.887,58	3.862,19	Ardeletaphididae: Cuscuta, 1
				3.887,58	3.862,19	Ardeletaphididae: Cuscuta, 1

\$ Applikation	Mies Base anwendung 18	Mies Core Preis von 19	Varianz	\$ Markieren	\$ Applikation	Grundbetrag
1.532,51	261,30	276,61	1.050,95	1.600,95	1.601,20	Anzahl der Abrechnungsmuster (Anzahl 1,5 Anzahl der Abrechnungsmuster Gastgeberzahl, Grund 4 Capitulum (Anzahl) (Anzahl)
92,12	301,10	375,14	1.075,12	45,10	44,10	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
1.574,63				1.655,24	1.646,60	
518,76	216,10	237,10	1.090,61	510,61	574,57	Muster (Anzahl) (Anzahl 1,5) (Capitulum (Anzahl) (Anzahl)
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
214,63	216,10	237,10	1.090,61	301,10	228,43	Muster (Anzahl) (Anzahl 1,5) (Capitulum (Anzahl) (Anzahl)
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
401,31				401,31	471,01	
70,06	731,30	253,01	1.08,45	75,97	75,10	Muster (Anzahl) (Anzahl 1,5) (Capitulum (Anzahl) (Anzahl)
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
70,06				75,97	75,10	
2.648,07				2.619,42	2.595,07	
3.701,99				3.701,99	3.726,27	
3.701,99				3.954,10	3.926,27	

\$ Aplicación	Mes Base noviembre 18	Mes Cierre diciembre 19	Variación	\$ Reducidos	\$ Aplicados	Cuota Total
1.585,72	281,32	275,61	1.091,5	1.626,21	1.667,72	Antes de restar el pago de la cuota de Crédito de la Reducción de la cuota de la Cuenta de los Cuotas de la Cuenta de los Cuotas de la Cuenta de los Cuotas de la
24,10	30,10	32,54	1.023,3	47,07	47,07	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.639,82	0,00	0,00	0,00	1.723,28	1.714,64	
564,61	215,60	237,30	1.098,1	604,61	594,32	Manejo de la Cuota de la Cuenta de los Cuotas de la
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
246,03	215,10	237,30	1.098,1	314,07	310,78	Manejo de la Cuota de la Cuenta de los Cuotas de la
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
816,62	0,00	0,00	0,00	918,69	909,11	
72,96	231,31	253,01	1.098,5	72,96	78,48	Manejo de la Cuota de la Cuenta de los Cuotas de la
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72,96	0,00	0,00	0,00	72,96	78,48	
2.540,40				2.721,60	2.702,24	
3.857,21				4.117,78	4.088,79	
3.857,24				4.117,78	4.088,79	

JOSE M. WINNARD
ST. LOUIS, MO.

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

Arq. JOSÉ A. RAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

ES COPIA

S Aphaudun	Mes Page numéro 18	Mes Page lettre 19	Variaclon	S Bedecton	S Aphaudun	Cumulatlon
1 210,68	268,10	226,61	1,4500	1 271,86	1 266,35	Asclerolodellon modonolodellon (1,4500) 5.
67,42	308,10	325,94	1,0751	22,50	71,36	Modonolodellon (1,4500) 5.
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Modonolodellon (1,4500) 5.
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Modonolodellon (1,4500) 5.
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Modonolodellon (1,4500) 5.
1 270,10				1 344,36	1 337,31	Modonolodellon (1,4500) 5.
427,59	216,10	217,30	1,0285	466,51	466,64	Modonolodellon (1,4500) 5.
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Modonolodellon (1,4500) 5.
227,32	216,10	217,30	1,0285	714,12	241,58	Modonolodellon (1,4500) 5.
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Modonolodellon (1,4500) 5.
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Modonolodellon (1,4500) 5.
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Modonolodellon (1,4500) 5.
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Modonolodellon (1,4500) 5.
449,90				713,66	706,21	Modonolodellon (1,4500) 5.
56,68	224,30	254,01	1,0802	61,47	60,92	Modonolodellon (1,4500) 5.
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Modonolodellon (1,4500) 5.
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Modonolodellon (1,4500) 5.
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Modonolodellon (1,4500) 5.
56,88				61,47	60,92	Modonolodellon (1,4500) 5.
1 981,62				2 112,49	2 094,50	Modonolodellon (1,4500) 5.
3 072,41				3 206,79	3 188,11	Modonolodellon (1,4500) 5.
3 002,83						Modonolodellon (1,4500) 5.

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

ANEXO RESOLUCION N° 342

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ



ES COPIA

OBRA		PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS				
EXPRE. N°		UNIVERSIDAD DE JOSE C. PAZ				
		LICIT PUBLICA 12015				
ITEM: 13.21.23.		CONSTRUCCION EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR				
UNIDAD u		PLIE emergencia		CANTIDAD: 1.00		
CONCEPTO		Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES						
Art. PLIE	u	1.00	916.00			916.00
Acc cable	m	1.00	30.27			30.27
SUBTOTAL MATERIALES (A)						946.27
MANO DE OBRA						
Oficial espec.	h	1.233	208.74	\$h		257.25
1/2 oficial	h					
Ayuda	h	1.200	355.36	\$h		426.43
Cargas sociales incluidas en costo por hora						
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)						
EQUIPOS						549.55
Herramientas manuales	u	1.00	48.78			48.78
SUBTOTAL EQUIPOS (C)						549.55
PRECIO NETO TOTAL (D) = (A) + (B) + (C)						1,494.05
PRECIO DEL ITEM COSTO NETO TOTAL x CR =						2,316.08
PRECIO UNITARIO DEL ITEM						2,316.08

2.318.98

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS

UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ

LICIT. PUBLICA 12015

CONSTRUCCION EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR

OBRA
EITE. 11'

ITEM: 13.21.24.
UNIDAD u PLZ

CANTIDAD.

12.00

CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Art. PLZ	u	1.00	290.00		290.00
Acc. cable	m	1.00	15.07		15.07
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Oficial espec.	h	0.509	208.74	\$h	106.59
1/2 oficial	h				
Ayuda	h	0.300	155.36	\$h	46.61
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Herramientas manuales	u	1.00	15.73		15.73
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D) = (A) + (B) + (C)					
PRECIO DEL ITEM COSTO NETO TOTAL x CR =					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					

752.41

OBRA
EXPT.E. N°
ITEM: 13.21.25. PLZE
UNIDAD: u PLZE emergencia
PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS
UNIVERSIDAD DE JOSE C. PAZ
LICIT PUBLICA 12015
CONSTRUCCION EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR

CANTIDAD: 20.00

CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Art. PLZE	u	1.00	542.00		542.00
Acc. cable	m	1.00	20.11		20.11
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Oficial espec.	h	1.029	208.74	\$h	215.79
1/2 oficial	h				
Ayuda	h	0.719	155.36	\$h	112.54
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Herramientas manuales	u	1.00	28.97		28.97
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D) = (A) + (B) + (C)					
PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL x CR =					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					

\$ Aplicación	Mes Base noviembre 18	Mes Corte febrero 19	Valoración	\$ Reducido	\$ Aplicación	Cuando Inicie
1.754,77	263,30	276,61	1,0505	1.843,19	1.813,95	Ante la conclusión de la obra de construcción de la Universidad Nacional de José C. Paz
66,54	103,10	125,94	1,0751	71,56	71,03	Ante la conclusión de la obra de construcción de la Universidad Nacional de José C. Paz
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Ante la conclusión de la obra de construcción de la Universidad Nacional de José C. Paz
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Ante la conclusión de la obra de construcción de la Universidad Nacional de José C. Paz
1.821,26	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Ante la conclusión de la obra de construcción de la Universidad Nacional de José C. Paz
				1.914,75	1.904,98	
610,80	216,10	237,30	1,0981	670,87	673,84	Ante la conclusión de la obra de construcción de la Universidad Nacional de José C. Paz
317,15	216,10	237,30	1,0981	348,26	349,53	Ante la conclusión de la obra de construcción de la Universidad Nacional de José C. Paz
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Ante la conclusión de la obra de construcción de la Universidad Nacional de José C. Paz
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Ante la conclusión de la obra de construcción de la Universidad Nacional de José C. Paz
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Ante la conclusión de la obra de construcción de la Universidad Nacional de José C. Paz
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Ante la conclusión de la obra de construcción de la Universidad Nacional de José C. Paz
928,94	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Ante la conclusión de la obra de construcción de la Universidad Nacional de José C. Paz
				1.019,08	1.008,45	
80,94	231,30	254,01	1,0945	87,08	87,08	Ante la conclusión de la obra de construcción de la Universidad Nacional de José C. Paz
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Ante la conclusión de la obra de construcción de la Universidad Nacional de José C. Paz
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Ante la conclusión de la obra de construcción de la Universidad Nacional de José C. Paz
89,94	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Ante la conclusión de la obra de construcción de la Universidad Nacional de José C. Paz
2.810,24	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Ante la conclusión de la obra de construcción de la Universidad Nacional de José C. Paz
4.282,16	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Ante la conclusión de la obra de construcción de la Universidad Nacional de José C. Paz
4.282,16	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Ante la conclusión de la obra de construcción de la Universidad Nacional de José C. Paz

\$ Aplicación	Mes Base noviembre 18	Mes Corte febrero 19	Valoración	\$ Reducido	\$ Aplicación	Cuando Inicie
555,53	263,30	276,61	1,0505	583,61	580,62	Ante la conclusión de la obra de construcción de la Universidad Nacional de José C. Paz
33,18	353,10	325,21	1,0751	35,62	35,26	Ante la conclusión de la obra de construcción de la Universidad Nacional de José C. Paz
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Ante la conclusión de la obra de construcción de la Universidad Nacional de José C. Paz
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Ante la conclusión de la obra de construcción de la Universidad Nacional de José C. Paz
588,66	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Ante la conclusión de la obra de construcción de la Universidad Nacional de José C. Paz
				619,23	615,88	
197,05	216,10	237,30	1,0981	216,38	214,12	Ante la conclusión de la obra de construcción de la Universidad Nacional de José C. Paz
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Ante la conclusión de la obra de construcción de la Universidad Nacional de José C. Paz
107,22	216,10	237,30	1,0981	117,14	116,97	Ante la conclusión de la obra de construcción de la Universidad Nacional de José C. Paz
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Ante la conclusión de la obra de construcción de la Universidad Nacional de José C. Paz
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Ante la conclusión de la obra de construcción de la Universidad Nacional de José C. Paz
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Ante la conclusión de la obra de construcción de la Universidad Nacional de José C. Paz
209,17	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Ante la conclusión de la obra de construcción de la Universidad Nacional de José C. Paz
				378,52	375,09	
26,10	233,30	254,01	1,0945	28,31	28,08	Ante la conclusión de la obra de construcción de la Universidad Nacional de José C. Paz
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Ante la conclusión de la obra de construcción de la Universidad Nacional de José C. Paz
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Ante la conclusión de la obra de construcción de la Universidad Nacional de José C. Paz
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Ante la conclusión de la obra de construcción de la Universidad Nacional de José C. Paz
913,92	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Ante la conclusión de la obra de construcción de la Universidad Nacional de José C. Paz
1.382,16	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Ante la conclusión de la obra de construcción de la Universidad Nacional de José C. Paz
1.382,16	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Ante la conclusión de la obra de construcción de la Universidad Nacional de José C. Paz

\$ Aplicación	Mes Base noviembre 18	Mes Corte febrero 19	Valoración	\$ Reducido	\$ Aplicación	Cuando Inicie
1.918,77	263,30	276,61	1,0505	1.990,14	1.960,15	Ante la conclusión de la obra de construcción de la Universidad Nacional de José C. Paz
44,41	103,10	125,94	1,0751	47,54	47,19	Ante la conclusión de la obra de construcción de la Universidad Nacional de José C. Paz
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Ante la conclusión de la obra de construcción de la Universidad Nacional de José C. Paz
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Ante la conclusión de la obra de construcción de la Universidad Nacional de José C. Paz
1.963,18	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Ante la conclusión de la obra de construcción de la Universidad Nacional de José C. Paz
				1.937,68	1.927,34	
102,23	216,10	237,30	1,0981	109,11	108,16	Ante la conclusión de la obra de construcción de la Universidad Nacional de José C. Paz
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Ante la conclusión de la obra de construcción de la Universidad Nacional de José C. Paz
108,57	216,10	237,30	1,0981	117,14	116,97	Ante la conclusión de la obra de construcción de la Universidad Nacional de José C. Paz
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Ante la conclusión de la obra de construcción de la Universidad Nacional de José C. Paz
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Ante la conclusión de la obra de construcción de la Universidad Nacional de José C. Paz
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Ante la conclusión de la obra de construcción de la Universidad Nacional de José C. Paz
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Ante la conclusión de la obra de construcción de la Universidad Nacional de José C. Paz
551,20	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Ante la conclusión de la obra de construcción de la Universidad Nacional de José C. Paz
				695,37	692,00	
48,00	231,30	254,01	1,0945	52,11	51,21	Ante la conclusión de la obra de construcción de la Universidad Nacional de José C. Paz
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Ante la conclusión de la obra de construcción de la Universidad Nacional de José C. Paz
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Ante la conclusión de la obra de construcción de la Universidad Nacional de José C. Paz
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Ante la conclusión de la obra de construcción de la Universidad Nacional de José C. Paz
48,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Ante la conclusión de la obra de construcción de la Universidad Nacional de José C. Paz
1.611,81	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Ante la conclusión de la obra de construcción de la Universidad Nacional de José C. Paz
2.541,61	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Ante la conclusión de la obra de construcción de la Universidad Nacional de José C. Paz
2.541,61	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Ante la conclusión de la obra de construcción de la Universidad Nacional de José C. Paz

JOSE M. LAKS

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ



ES COPIA

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LÍCI' PÚBLICA 1/2615					
CONSTRUCCION EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR					
OBRA	EXPRE N°	ITEM:	13.21.26	Satina	
UNIDAD	u	UNIDAD	u		
		CANTIDAD:	12,00		
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit	\$ Añudad	Total
MATERIALES					
Cable de alba	u	1,50	230,00		230,00
Accesorios	u	1,00	18,52		18,52
SUBTOTAL MATERIALES (A)					248,52
MANO DE OBRA					
Oficial aparc	h	0,455	208,74	\$h	94,98
1/2 oficial	h				
Ayudante	h	0,318	155,36	\$h	49,39
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					144,36
EQUIPOS					
Herramientas manuales	u	1,00	12,81		12,81
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					12,81
COSTO NETO TOTAL (D) = (A) + (B) + (C)					405,74
PRECIO DEL ITEM - COSTO NETO TOTAL x CR =					611,89
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					611,89

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LÍCI' PÚBLICA 1/2615					
CONSTRUCCION EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR					
OBRA	EXPRE N°	ITEM:	13.21.27	Accesorio UNI NLN	
UNIDAD	u	UNIDAD	u		
		CANTIDAD:	8,00		
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit	\$ Añudad	Total
MATERIALES					
Accesorio UNI NLN	u	1,00	199,99		199,99
SUBTOTAL MATERIALES (A)					199,99
MANO DE OBRA					
Oficial aparc	h	0,366	208,74	\$h	76,40
1/2 oficial	h				
Ayudante	h	0,258	155,36	\$h	40,74
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					117,14
EQUIPOS					
Herramientas manuales	u	1,00	10,31		10,31
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					10,31
COSTO NETO TOTAL (D) = (A) + (B) + (C)					327,44
PRECIO DEL ITEM - COSTO NETO TOTAL x CR =					493,30
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					493,30

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LÍCI' PÚBLICA 1/2615					
CONSTRUCCION EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR					
OBRA	EXPRE N°	ITEM:	13.21.28	Ries	
UNIDAD	u	UNIDAD	u		
		CANTIDAD:	16,00		
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit	\$ Añudad	Total
MATERIALES					
Ries y acc. Coloc	u	1,00	199,99		199,99
SUBTOTAL MATERIALES (A)					199,99
MANO DE OBRA					
Oficial aparc	h	0,366	208,74	\$h	76,40
1/2 oficial	h				
Ayudante	h	0,258	155,36	\$h	40,74
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					117,14
EQUIPOS					
Herramientas manuales	u	1,00	10,31		10,31
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					10,31
COSTO NETO TOTAL (D) = (A) + (B) + (C)					327,44
PRECIO DEL ITEM - COSTO NETO TOTAL x CR =					493,30
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					493,30

\$ Aplicación	Más Base noviembre-18	Más Coste febrero-19	Variación	\$ Reducción	\$ Aplicación	Cuando Index
511,77	335,40	347,55	1,0921	233,33	531,41	Nacional (Consumo de energía)
49,82	301,89	325,94	1,0799	41,90	43,52	Gastos generales (Cualif. A Capital/Gastos generales)
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
552,59	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
160,39	216,10	237,30	1,0981	176,12	174,29	Mano de obra (Cualif. A Capital/Mano de obra)
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
8,40	216,10	237,30	1,0981	91,58	90,63	Mano de obra (Cualif. A Capital/Mano de obra)
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
248,79	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
21,26	213,80	253,01	1,0845	24,05	22,86	Nacional (Herramientas manuales, pila, tornavita, etc.)
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
21,26	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
512,64				22,85	22,84	
1.217,09				867,29	867,77	
1.237,09				1.313,27	1.315,36	
1.237,09				1.313,27	1.315,36	

\$ Aplicación	Más Base noviembre-18	Más Coste febrero-19	Variación	\$ Reducción	\$ Aplicación	Cuando Index
439,64	303,10	325,94	1,0753	472,76	469,26	Gastos generales (Cualif. A Capital/Gastos generales)
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
439,64	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
129,02	216,10	237,30	1,0981	141,61	140,70	Mano de obra (Cualif. A Capital/Mano de obra)
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
67,11	216,10	237,30	1,0981	73,69	72,22	Mano de obra (Cualif. A Capital/Mano de obra)
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
129,02	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
17,11	213,80	253,01	1,0845	18,55	18,40	Nacional (Herramientas manuales, pila, tornavita, etc.)
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
17,11	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
552,82				18,55	18,40	
387,29				706,68	700,78	
387,29				1.069,74	1.060,18	
387,29				1.069,74	1.060,18	

\$ Aplicación	Más Base noviembre-18	Más Coste febrero-19	Variación	\$ Reducción	\$ Aplicación	Cuando Index
439,64	303,10	325,94	1,0753	472,76	469,26	Gastos generales (Cualif. A Capital/Gastos generales)
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
439,64	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
129,02	216,10	237,30	1,0981	141,67	140,70	Mano de obra (Cualif. A Capital/Mano de obra)
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
67,11	216,10	237,30	1,0981	73,69	72,22	Mano de obra (Cualif. A Capital/Mano de obra)
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
129,02	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
17,11	213,80	253,01	1,0845	18,55	18,40	Nacional (Herramientas manuales, pila, tornavita, etc.)
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
17,11	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
548,87				18,55	18,40	
387,29				706,68	700,78	
387,29				1.069,74	1.060,18	
387,29				1.069,74	1.060,18	

JOSE M. BARRALDI
SECRETARIO

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

ANEXO RESOLUCION N° - 342

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ



ES COPIA

OBRA		PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS				
EXFTE. N°		UNIVERSIDAD DE JOSE C. PAZ				
		LICIT. PUBLICA 1/2015				
ITEM		CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIARIO Y COMEDOR				
UNIDAD	13.21.29.	Accesorio conector (el)		CANTIDAD: 4.00		
u						
CONCEPTO		Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Applied	Total
MATERIALES						
Accesorio conector (el)		u	1.00	112.99		112.99
SUBTOTAL MATERIALES (A)						112.99
MANO DE OBRA						
Oficial espec.		h	0.207	208.74	\$/h	43.21
1/2 oficial		h				
Ayudite.		h	0.144	155.36	\$/h	22.41
Cargas sociales incluidas en costo por hora						
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)						
EQUIPOS						
Herramientas manuales		\$	1.00	5.82		5.82
SUBTOTAL EQUIPOS (C)						
COSTO NETO TOTAL (D)		(A) + (B) + (C)				5.82
PRECIO DEL ITEM COSTO NETO TOTAL x CR =						184.73
PRECIO UNITARIO DEL ITEM						278.09
						278.09

OBRA		PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS			
EGIPTE N°		UNIVERSIDAD DE JOSE C. PAZ			
		LICIT. PUBLICA 17015			
		CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIARIO Y COMEDOR			
ITEM	13.23.30.	Fuente tiras led y acc. Color.		CANTIDAD	
UNIDAD	u			6,00	
CONCEPTO		Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unid/m²
					Total
MATERIALES					
Fuente tiras led y acc. Color.		\$	1,00	221,99	221,99
SUBTOTAL MATERIALES (A)					221,99
MANO DE OBRA					
Oficial espec.		h	1,322	208,74	\$/h
1/2 oficial		h			275,95
Ayudante		h	0,923	155,36	\$/h
Cargas sociales incluidas en costo por hora					143,34
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					419,10
EQUIPOS					
Herramientas manuales		\$	1,00	37,22	37,22
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					37,22
COSTO NETO TOTAL (D)		(A) + (B) + (C)		1.782,09	
PRECIO DEL ITEM COSTO NETO TOTAL x CR =				1.782,09	
O UNITARIO DEL ITEM				1.782,09	

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSE C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 12015					
CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIAR Y COMEDOR					
ITEM	13.21.31.	Fuente tira de LED		CANTIDAD: 23.00	
UNIDAD	u				
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unid/m²	Total
MATERIALES					
Fuente tira de led y acc. Color. y acc.	u	1.00	802.21		802.21
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Oficial espec.	h	1.480	208.74	\$/h	306.94
1/2 oficial	h				
Ayudo	h	1.029	155.36	\$/h	159.25
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Herramientas manuales	\$	1.00	41.35		41.35
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D) = (A) + (B) + (C)					
PRECIO DEL ITEM COSTO NETO TOTAL x CR =					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					

\$ Aplicación	Mes Base noviembre 18	Mes Costo febrero 19	Variancia	\$ Reintegrar	\$ Aplicación	Costos reales
248.36	208.10	125.94	1.0253	267.10	265.12	Distribución General
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Capitalización General
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
248.36	208.10	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
72.27	215.10	237.30	1.0981	80.11	79.29	Mano de Obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Capitalización
37.44	215.10	237.30	1.0981	41.54	41.12	Mano de Obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Capitalización
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
310.61	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
310.61	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
9.50	233.30	253.09	1.0845	10.47	10.39	Material
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Capitalización
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
9.50	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
368.35	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
508.08	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
558.08	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
558.08	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00

\$ Aplicación	Mes Base noviembre 18	Mes Costo febrero 19	Variancia	\$ Reintegrar	\$ Aplicación	Costos reales
1.383.07	202.30	276.63	1.3500	1.402.96	1.405.52	Activo fijo de inversión
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Capitalización
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
1.383.07	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
466.03	216.30	237.30	1.0981	511.73	510.23	Mano de Obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Capitalización
242.07	216.30	237.30	1.0981	265.81	263.04	Mano de Obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Capitalización
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
708.08	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
708.08	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
61.75	213.30	253.09	1.1845	66.98	66.43	Material
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Capitalización
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
61.75	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
2.152.90	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
3.257.34	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
3.257.34	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00

\$ Aplicación	Mes Base noviembre 18	Mes Costo febrero 19	Variancia	\$ Reintegrar	\$ Aplicación	Costos reales
1.536.74	263.30	216.61	1.0905	1.614.40	1.606.13	Activo fijo de inversión
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Capitalización
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
1.536.74	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
517.82	216.30	237.30	1.0981	568.61	562.70	Mano de Obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Capitalización
268.93	216.30	237.30	1.0981	295.32	292.24	Mano de Obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Capitalización
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
786.76	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
786.76	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
60.61	233.30	253.09	1.0845	64.41	63.80	Material
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Capitalización
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
60.61	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
2.392.17	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
3.619.27	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
3.619.27	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00

JOSE M. M. NARDI

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

ANEXO RESOLUCION N° - 342

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ



ES COPIA

OBRA		PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS				
EXPIRE A:		UNIVERSIDAD DE JOSE C. PAZ				
		LICIT. PUBLICA 12015				
ITEM:		CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIAR Y COMEDOR				
UNIDAD	14.1.1.1	Prov. Y coloc. Caño PP 110 mm.		CANTIDAD:		
	m			180.00		
CONCEPTO		Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ (Unidad)	Total
MATERIALES						
Caño PP 110 mm y acc.	m	1.00	97.17			97.17
SUBTOTAL MATERIALES (A)						
MANO DE OBRA						
Oficial espec.	h	0.178	208.14	\$h		37.16
1/2 oficial	h					
Ayuda	h	0.124	155.36	\$h		19.18
Cargas sociales incluidas en costo por hora						
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)						
EQUIPOS						
Herramientas manuales	u	1.00	5.01			5.01
MAQUINARIA (C)						
SUBTOTAL EQUIPOS (C)						
COSTO NETO TOTAL (D)		(A) + (B) + (C)				5.01
PRECIO DEL ITEM						158.64
PRECIO UNITARIO DEL ITEM						279.98
						239.88

OBRA		PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS				
EXEMTE. Nº		UNIVERSIDAD DE JOSE C. PAZ				
		LICIT PUBLICA 12015				
ITEM		CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIAR Y COMEDOR				
UNIDAD	14.1.1.2	Prov Y coloc. De caño PP 83 mm	CANTIDAD			187.00
m						
CONCEPTO		Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ (Unidad)	Total
MATERIALES						
Caño PP 83 mm Acc. Y coloc. c/coloc.	m	1.00	87.57			87.57
SUBTOTAL MATERIALES (A)						
MANO DE OBRA						
Oficial espec	h	0.190	208.14	\$h		39.54
1/2 oficial	h					
Ayuda	h	0.112	155.36	\$h		17.40
Cargas sociales incluidas en costo por hora						
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)						
EQUIPOS						
Herramientas manuales	u	1.00	4.51			4.51
SUBTOTAL EQUIPOS (C)						
COSTO NETO TOTAL (D) (A) + (B) + (C)						
PRECIO DEL ITEM - COSTO NETO TOTAL ± CR =						
PRECIO UNITARIO DEL ITEM						

OUBA		PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS				
EXPIRE: N°		UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ				
		LICIT PUBLICA 12015				
		CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIAR Y COMEDOR				
ITEM	14.1.1.3	Prov Y coloc Caño PP desague 40 mm.		CANTIDAD:		
UNIDAD	m			174.00		
CONCEPTO						
	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ (Unidad)	Total	
MATERIALES						
Caño PP desague 40 mm. Piezas y acc. Coloc.	m	1.00	72.88		72.88	
SUBTOTAL MATERIALES (A)						
MANO DE OBRA						
Oficial espec.	h	0.133	208.14	\$h	27.76	
Ayuda	h	0.094	155.36	\$h	14.55	
Cargas sociales incluidas en costo por hora						
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)						
EQUIPOS						
Herramientas manuales	u	1.00	3.16		3.16	
SUBTOTAL EQUIPOS (C)						
COSTO NETO TOTAL (D) (A) + (B) + (C)						
PRECIO DEL ITEM - COSTO NETO TOTAL ± CR =						
PRECIO UNITARIO DEL ITEM						

\$ Aplicación	Mes Base noviembre 18	Mes Corte febrero 19	Variancia	\$ Reducido	\$ Aplicación	Cuando Inter
204.15	267.00	327.39	1.1384	232.40	230.14	Cañerías (piezas y acc.) (0.13m)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
204.15	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
62.21	216.10	237.30	1.0981	68.50	68.18	Mano de obra (C) (0.13m) (0.13m)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
32.55	216.10	237.30	1.0981	35.75	35.37	Mano de obra (C) (0.13m) (0.13m)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
55.30	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
				104.85	103.56	
8.21	233.30	253.01	1.0845	9.01	8.74	Mano de obra (C) (0.13m) (0.13m)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
8.21	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
307.75	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
465.65				146.00	147.64	
465.65				528.54	518.41	
				623.59	618.61	

\$ Aplicación	Mes Base noviembre 18	Mes Corte febrero 19	Variancia	\$ Reducido	\$ Aplicación	Cuando Inter
183.98	287.40	327.39	1.1384	202.14	202.14	Cañerías (piezas y acc.) (0.13m)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
183.98	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
58.40	216.10	237.30	1.0981	61.03	61.22	Mano de obra (C) (0.13m) (0.13m)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
29.48	216.10	237.30	1.0981	32.23	32.05	Mano de obra (C) (0.13m) (0.13m)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
85.88	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
				94.30	93.82	
7.48	233.30	253.01	1.0845	8.17	8.05	Mano de obra (C) (0.13m) (0.13m)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
7.48	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
277.35				8.17	8.05	
419.63				211.66	210.18	
419.63				471.84	462.18	
				471.84	462.18	

\$ Aplicación	Mes Base noviembre 18	Mes Corte febrero 19	Variancia	\$ Reducido	\$ Aplicación	Cuando Inter
153.12	287.40	327.39	1.1384	176.14	172.63	Cañerías (piezas y acc.) (0.13m)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
153.12	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
46.68	216.10	237.30	1.0981	51.48	50.95	Mano de obra (C) (0.13m) (0.13m)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
24.38	216.10	237.30	1.0981	26.09	26.71	Mano de obra (C) (0.13m) (0.13m)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
71.66	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
				78.47	77.65	
6.24	233.30	253.01	1.0845	6.73	6.73	Mano de obra (C) (0.13m) (0.13m)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
6.24	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
230.82				6.73	6.73	
349.21				226.54	226.98	
349.21				392.69	388.10	
				392.69	388.10	

JOSÉ A. LAKS

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

ES COPIA

\$ Applied	May Race November 18	May Cross between 19	Various	\$ Reduction	\$ Applied	Credit Factor
\$24.71	224.10	228.75	1,199.8	\$59.01	\$55.78	Factor between 18 and 19
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Factor
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Factor
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Factor
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Factor
\$24.71	224.10	228.75	1,199.8	\$59.01	\$55.78	Factor
188.24	216.10	227.30	1,097.1	20.48	20.31	Factor between 18 and 19
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Factor
28.06	216.10	227.30	1,097.1	102.68	103.55	Factor between 18 and 19
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Factor
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Factor
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Factor
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Factor
287.01	216.10	227.30	1,097.1	31.16	31.87	Factor
25.07	233.30	257.01	1,096.5	27.14	26.92	Factor between 18 and 19
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Factor
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Factor
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Factor
25.07	233.30	257.01	1,096.5	27.14	26.92	Factor
8.16,74				211.21	203.52	Factor
1,365.01				1,071.68	1,071.68	Factor
1,365.01				2,363.68	2,363.68	Factor

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

ANEXO RESOLUCION N° 342

Arq. JOSÉ A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ



ES COPIA

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 172016					
CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIAR Y COMEDOR					
ITEM:	14.1.3.7	Ejecucion de alampara y cierre de cañales y zangas			
UNIDAD:	m	CANTIDAD:			
					220.00
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Alampara y cierre cañales y zangas	pl	1.00	83.05		83.05
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Obrero espec.	h	0.152	206.74	31.23	
1/2 obrero	h				
Ayudante	h	0.106	155.26	16.46	
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Transportes manuales	pl	1.00	4.28		4.28
TOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D) = (A) + (B) + (C)					
PRECIO DEL ITEM COSTO NETO TOTAL + C.R. =					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 172016					
CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIAR Y COMEDOR					
ITEM:	14.1.3.8	Prov. Y coloc. de piletas para PP + 63 incluye mano y caja			
UNIDAD:	m	CANTIDAD:			
					22.00
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Pirao 63 mm. Marco caja y acc. Gpl.	m	2.00	289.81		289.81
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Obrero espec.	h	0.531	206.74	109.58	
1/2 obrero	h				
Ayudante	h	0.370	155.26	57.47	
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Transportes manuales	pl	1.00	14.94		14.94
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D) = (A) + (B) + (C)					
PRECIO DEL ITEM COSTO NETO TOTAL + C.R. =					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 172016					
CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIAR Y COMEDOR					
ITEM:	14.1.3.9	Prov. Y coloc. de piletas para PP + 100 mm. incluye mano y caja			
UNIDAD:	m	CANTIDAD:			
					10.00
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Pirao 100 mm. Marco caja y acc. Gpl.	pl	1.00	371.05		371.05
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Obrero espec.	h	0.606	206.74	125.30	
1/2 obrero	h				
Ayudante	h	0.423	155.26	65.77	
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Transportes manuales	pl	1.00	17.06		17.06
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D) = (A) + (B) + (C)					
PRECIO DEL ITEM COSTO NETO TOTAL + C.R. =					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					

\$ Aplicación	Mes Base noviembre 18	Mes Costo febrero 19	Variación	\$ Reintegrar	\$ Aplicación	Cuando Bude
182.57	203.10	375.94	1.0758	196.32	194.87	Gastronomia (Cuchillo) 4 CapitalMano de Obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	CapitalMano de Obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	CapitalMano de Obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	CapitalMano de Obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	CapitalMano de Obra
382.57	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	CapitalMano de Obra
53.58	216.10	237.30	1.0981	58.81	58.22	Mano de Obra (Cuchillo) 4 CapitalMano de Obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	CapitalMano de Obra
27.85	216.10	237.30	1.0981	30.60	30.78	Mano de Obra (Cuchillo) 4 CapitalMano de Obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	CapitalMano de Obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	CapitalMano de Obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	CapitalMano de Obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	CapitalMano de Obra
81.44	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	CapitalMano de Obra
7.10	233.30	253.01	1.0845	7.71	7.54	Mano de Obra (Cuchillo) 4 CapitalMano de Obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	CapitalMano de Obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	CapitalMano de Obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	CapitalMano de Obra
7.10	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	CapitalMano de Obra
217.11				7.70	7.54	Mano de Obra (Cuchillo) 4 CapitalMano de Obra
410.20				293.45	293.11	Mano de Obra (Cuchillo) 4 CapitalMano de Obra
410.20				644.10	644.30	Mano de Obra (Cuchillo) 4 CapitalMano de Obra
				444.00	440.30	Mano de Obra (Cuchillo) 4 CapitalMano de Obra

\$ Aplicación	Mes Base noviembre 18	Mes Costo febrero 19	Variación	\$ Reintegrar	\$ Aplicación	Cuando Bude
551.53	265.30	283.02	1.0678	588.91	585.41	Pileta para PP + 63 incluye mano y caja
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Pileta para PP + 63 incluye mano y caja
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Pileta para PP + 63 incluye mano y caja
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Pileta para PP + 63 incluye mano y caja
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Pileta para PP + 63 incluye mano y caja
551.53	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Pileta para PP + 63 incluye mano y caja
187.18	216.10	237.30	1.0981	205.54	204.80	Mano de Obra (Cuchillo) 4 CapitalMano de Obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	CapitalMano de Obra
92.05	216.10	237.30	1.0981	106.57	105.26	Mano de Obra (Cuchillo) 4 CapitalMano de Obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	CapitalMano de Obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	CapitalMano de Obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	CapitalMano de Obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	CapitalMano de Obra
184.73	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	CapitalMano de Obra
24.79	233.30	253.01	1.0845	26.68	26.57	Mano de Obra (Cuchillo) 4 CapitalMano de Obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	CapitalMano de Obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	CapitalMano de Obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	CapitalMano de Obra
24.79	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	CapitalMano de Obra
80.55				26.88	26.67	Mano de Obra (Cuchillo) 4 CapitalMano de Obra
1302.01				927.11	923.94	Mano de Obra (Cuchillo) 4 CapitalMano de Obra
1302.01				1401.93	1401.36	Mano de Obra (Cuchillo) 4 CapitalMano de Obra
				5405.93	5393.34	Mano de Obra (Cuchillo) 4 CapitalMano de Obra

\$ Aplicación	Mes Base noviembre 18	Mes Costo febrero 19	Variación	\$ Reintegrar	\$ Aplicación	Cuando Bude
630.01	265.30	283.02	1.0678	672.72	668.72	Pileta para PP + 63 incluye mano y caja
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Pileta para PP + 63 incluye mano y caja
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Pileta para PP + 63 incluye mano y caja
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Pileta para PP + 63 incluye mano y caja
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Pileta para PP + 63 incluye mano y caja
630.01	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Pileta para PP + 63 incluye mano y caja
213.62	216.10	237.30	1.0981	231.57	232.13	Mano de Obra (Cuchillo) 4 CapitalMano de Obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	CapitalMano de Obra
113.02	216.10	237.30	1.0981	121.96	120.64	Mano de Obra (Cuchillo) 4 CapitalMano de Obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	CapitalMano de Obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	CapitalMano de Obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	CapitalMano de Obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	CapitalMano de Obra
213.62	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	CapitalMano de Obra
28.31	233.30	253.01	1.0845	30.70	30.45	Mano de Obra (Cuchillo) 4 CapitalMano de Obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	CapitalMano de Obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	CapitalMano de Obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	CapitalMano de Obra
28.31	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	CapitalMano de Obra
342.63				356.54	352.82	Mano de Obra (Cuchillo) 4 CapitalMano de Obra
28.31	233.30	253.01	1.0845	30.70	30.45	Mano de Obra (Cuchillo) 4 CapitalMano de Obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	CapitalMano de Obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	CapitalMano de Obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	CapitalMano de Obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	CapitalMano de Obra
28.31	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	CapitalMano de Obra
1402.22				1402.22	1402.22	Mano de Obra (Cuchillo) 4 CapitalMano de Obra
1402.22				1402.22	1402.22	Mano de Obra (Cuchillo) 4 CapitalMano de Obra

JOSÉ M. MANARDO

Arq. JOSÉ A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

ANEXO RESOLUCION N° 342

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. F.



ES COPIA

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 12018					
CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIARIO Y COMEDOR					
ITEM:	34.1.1.10.	Piso y coloco. De Baza de Acceso	CANTIDAD:		
UNIDAD	u		8.00		
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Baza de acceso y acc. Coloco.	u	1.00	280.21		280.21
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Oficial espec.	h	0.513	208.72	\$h	107.06
1/2 oficial	h				
Ayudante	h	0.358	155.36	\$h	55.65
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Herramientas manuales	g	1.00	14.44		14.44
TOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D) = (A) + (B) + (C)					
PRECIO DEL ITEM COSTO NETO TOTAL + CR =					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 12018					
CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIARIO Y COMEDOR					
ITEM:	34.1.1.11	Piso y coloco. De canchales de inspeccion 60 x 80 cm. Incluye tapa reforzada	CANTIDAD:		
UNIDAD	u		2.00		
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Canchal 60x80, tapa reforz. y acc.	g	1.00	1,977.28		1,977.28
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Oficial espec.	h				
1/2 oficial	h	3.820	208.74	\$h	797.61
Ayudante	h				
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Herramientas manuales	g	1.00	101.92		101.92
TOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D) = (A) + (B) + (C)					
PRECIO DEL ITEM COSTO NETO TOTAL + CR =					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 12018					
CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIARIO Y COMEDOR					
ITEM:	34.1.1.12	Piso y coloco. Manto y tapa 60x60 chapas reforzadas	CANTIDAD:		
UNIDAD	u		2.00		
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Manto y tapa 60x60 chapas reforzadas y acc.	u	1.00	932.15		932.15
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Oficial espec.	h				
1/2 oficial	h	1.207	208.74	\$h	251.17
Ayudante	h				
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Herramientas manuales	g	1.00	48.05		48.05
TOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D) = (A) + (B) + (C)					
PRECIO DEL ITEM COSTO NETO TOTAL + CR =					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Corte febrero-19	Variación	\$ Replicar	\$ Aplicación	Cuando Inicia
490.22	277.80	277.80	1.0000	490.25	490.25	Recolección de materiales
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
490.22	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	US\$
180.31	216.10	237.30	1.0981	188.57	188.57	Mano de obra (Canchal, 4. Capital de Mano de obra)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
93.28	216.10	237.30	1.0981	103.19	103.19	Mano de obra (Canchal, 4. Capital de Mano de obra)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
274.81	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	US\$
23.06	233.30	253.60	1.0885	25.98	25.98	Mano de obra (Canchal, 4. Capital de Mano de obra)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
23.06	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	US\$
1,194.50				1,243.68	1,243.68	US\$
892.82				1,243.68	1,243.68	US\$

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Corte febrero-19	Variación	\$ Replicar	\$ Aplicación	Cuando Inicia
3,762.90	265.00	265.92	1.0678	4,017.95	3,829.47	Mano de obra (Canchal, 4. Capital de Mano de obra)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
3,762.90	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	US\$
1,275.07	216.10	237.30	1.0981	1,401.24	1,386.64	Mano de obra (Canchal, 4. Capital de Mano de obra)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
863.13	216.10	237.30	1.0981	933.18	920.52	Mano de obra (Canchal, 4. Capital de Mano de obra)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
1,919.20	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	US\$
169.12	233.30	253.60	1.0885	183.40	183.40	Mano de obra (Canchal, 4. Capital de Mano de obra)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
169.12	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	US\$
5,671.22				6,340.22	6,340.22	US\$
8,883.15				9,578.49	9,578.49	US\$
8,883.15				9,578.49	9,578.49	US\$

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Corte febrero-19	Variación	\$ Replicar	\$ Aplicación	Cuando Inicia
1,779.18	250.40	250.74	1.0218	1,814.10	1,814.10	Mano de obra (Canchal, 4. Capital de Mano de obra)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
1,779.18	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	US\$
603.73	216.10	237.30	1.0981	660.21	653.89	Mano de obra (Canchal, 4. Capital de Mano de obra)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
312.46	216.10	237.30	1.0981	343.11	339.54	Mano de obra (Canchal, 4. Capital de Mano de obra)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
914.19	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	US\$
70.73	233.30	253.60	1.0885	86.47	86.47	Mano de obra (Canchal, 4. Capital de Mano de obra)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
70.73	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	US\$
2,773.29				3,008.05	3,008.05	US\$
4,195.92				4,402.45	4,402.45	US\$
4,195.92				4,402.45	4,402.45	US\$

JOSÉ A. LAKS
BOCÓN GARCÍA

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

ANEXO RESOLUCION N° 342

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ



ES COPIA

OBRA		PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS				
EXPRE N°		UNIVERSIDAD DE JOSE C. PAZ				
		LICIT PUBLICA 1/2015				
ITEM:		CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIARIO Y COMEDOR				
UNIDAD	14.1.1.3.	Prov. Y coloc. De interceptor para cocina 300 lts				
u		CANTIDAD:	1.00			
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit	\$/Unidad	Total	
MATERIALES						
Interceptor para cocina 300 l. y acc. Col.	u	1.00	3,160.83		3,160.83	
SUBTOTAL MATERIALES (A)						
MANO DE OBRA						
Oficial espec. 1/2 oficial	h	5.267	208.74	\$h	1,078.98	
Ayuda	h	8.040	155.36	\$h	624.28	
Cargas sociales incluidas en costo por hora						
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)						
EQUIPOS						
herramientas manuales	u	1.00	162.93		162.93	
SUBTOTAL EQUIPOS (C)						
COSTO NETO TOTAL (D) = (A) + (B) + (C)						
1,766.04						
PRECIO DEL ITEM - COSTO NETO TOTAL x CR =						
7,808.20						
PRECIO UNITARIO DEL ITEM						
7,808.20						

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ LICIT. PUBLICA 1/2015 CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIARIO Y COMEDOR ITEM: 14.1.1.4. Prov Y coloc. De rejillas cocina UNIDAD: u CANTIDAD: 4.00						
CURSO (PCT)		Unidad	Cantidad	\$ Unit	\$ Unidad	Total
MATERIALES						
Rejillas de cocina y acc. Col		u	1.00	135.58		135.58

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS UNIVERSIDAD DE JOSE C. PAZ LICIT. PUBLICA 1/2015 CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIARIO Y COMEDOR ITEM: 14.1.1.5. Prov. Y coloc. Pozo bomba cloaca 300 lts UNIDAD: u CANTIDAD: 1.00						
CONCEPTO		Unidad	Cantidad	\$ Unit	\$ Unidad	Total
MATERIALES						
Pozo bomba cloaca 300 l. y acc. col. y acc.		u	1.00	3,672.09		3,672.09
SUBTOTAL MATERIALES (A)						3,672.09
MANO DE OBRA						
Oficial espec. 1/2 oficial		h	0.724	208.74	\$h	1,491.57
Ayuda		h	4.093	155.36	\$h	772.03
Cargas sociales incluidas en costo por hora						
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)						2,132.60
EQUIPOS						
herramientas manuales		u	1.00	189.28		189.28
SUBTOTAL EQUIPOS (C)						189.28
COSTO NETO TOTAL (D)		(A) + (B) + (C)				5,993.97
PRECIO DEL ITEM - COSTO NETO TOTAL x CR =						9,068.87
PRECIO UNITARIO DEL ITEM						9,068.87

\$ Aplicación	Mes Base noviembre 18	Mes Costo febrero 19	Variación	\$ Reajuste	\$ Aplicación	Cuadro Inicial
6,423.11	265.00	273.92	1,067A	6,423.11	6,384.86	Plata de aluminio PVC
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
6,423.11	265.00	273.92	1,067A	6,423.11	6,384.86	0.00

\$ Aplicación	Mes Base noviembre 18	Mes Costo febrero 19	Variación	\$ Reajuste	\$ Aplicación	Cuadro Inicial
2,240.06	216.10	217.30	1,0981	2,240.06	2,216.21	Mantenimiento Cuadro de Capital-Mantenimiento
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
2,240.06	216.10	217.30	1,0981	2,240.06	2,216.21	0.00

\$ Aplicación	Mes Base noviembre 18	Mes Costo febrero 19	Variación	\$ Reajuste	\$ Aplicación	Cuadro Inicial
270.35	233.30	253.41	3,0945	270.35	270.80	Nacional
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
270.35	233.30	253.41	3,0945	270.35	270.80	0.00

\$ Aplicación	Mes Base noviembre 18	Mes Costo febrero 19	Variación	\$ Reajuste	\$ Aplicación	Cuadro Inicial
258.02	285.00	283.92	1,0678	258.02	258.87	Plata de aluminio PVC
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
258.02	285.00	283.92	1,0678	258.02	258.87	0.00

\$ Aplicación	Mes Base noviembre 18	Mes Costo febrero 19	Variación	\$ Reajuste	\$ Aplicación	Cuadro Inicial
87.12	216.10	217.30	1,0981	87.12	87.50	Mantenimiento Cuadro de Capital-Mantenimiento
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
87.12	216.10	217.30	1,0981	87.12	87.50	0.00

\$ Aplicación	Mes Base noviembre 18	Mes Costo febrero 19	Variación	\$ Reajuste	\$ Aplicación	Cuadro Inicial
11.60	233.30	253.41	3,0945	11.60	11.60	Nacional
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
11.60	233.30	253.41	3,0945	11.60	11.60	0.00

\$ Aplicación	Mes Base noviembre 18	Mes Costo febrero 19	Variación	\$ Reajuste	\$ Aplicación	Cuadro Inicial
7,210.95	257.10	271.61	1,0564	7,210.95	7,258.97	Plata de aluminio PVC
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
7,210.95	257.10	271.61	1,0564	7,210.95	7,258.97	0.00

\$ Aplicación	Mes Base noviembre 18	Mes Costo febrero 19	Variación	\$ Reajuste	\$ Aplicación	Cuadro Inicial
2,340.74	216.10	217.30	1,0981	2,340.74	2,316.82	Mantenimiento Cuadro de Capital-Mantenimiento
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
2,340.74	216.10	217.30	1,0981	2,340.74	2,316.82	0.00

\$ Aplicación	Mes Base noviembre 18	Mes Costo febrero 19	Variación	\$ Reajuste	\$ Aplicación	Cuadro Inicial
314.08	233.30	253.41	3,0945	314.08	314.81	Nacional
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
314.08	233.30	253.41	3,0945	314.08	314.81	0.00

JOSE A. LAKS
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

ANEXO RESOLUCION N° 342

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ



ES COPIA

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ LICIT. PUBLICA 1/2015 CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIAR Y COMEDOR					
ITEM:	14.2.2.1	Piso y color. Cacho PP termofusion 18 mm. Incluye codos, cuples y demás acc.			
UNIDAD:	m ²	CANTIDAD: 40.00			
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Alícuota	Total
MATERIALES					
Cacho PP termofusion 18 mm. Incluye codos, cuples y demás acc.	m ²	1.00	110.16		110.16
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Obrero espec.	h	0.202	208.74	\$h	42.17
1/2 oficial	h				
Ayuda	h	0.140	155.36	\$h	21.87
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Herramientas manuales	\$	1.00	5.68		5.68
AL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D) (A) + (B) + (C)					
PRECIO DEL ITEM - COSTO NETO TOTAL / CR =					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ LICIT. PUBLICA 1/2015 CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIAR Y COMEDOR					
ITEM:	14.2.2.2	Piso y color. Cacho PP termofusion 25 mm. Incluye codos, cuples y demás acc.			
UNIDAD:	m ²	CANTIDAD: 25.00			
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Alícuota	Total
MATERIALES					
Cacho PP termofusion 25 mm. Incluye codos, cuples y demás acc.	m ²	1.00	105.08		105.08
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Obrero espec.	h	0.192	208.74	\$h	40.08
1/2 oficial	h				
Ayuda	h	0.135	155.36	\$h	20.94
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Herramientas manuales	\$	1.00	5.42		5.42
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D) (A) + (B) + (C)					
PRECIO DEL ITEM - COSTO NETO TOTAL / CR =					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ LICIT. PUBLICA 1/2015 CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIAR Y COMEDOR					
ITEM:	14.2.2.3	Piso y color. Cámara filitrado y decantación con malla			
UNIDAD:	m ²	CANTIDAD: 1.00			
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Alícuota	Total
MATERIALES					
Cámara filitrado y decantación con malla y acc. Color	m ²	1.00	1,672.21		1,672.21
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Obrero espec.	h	3.062	208.74	\$h	639.16
1/2 oficial	h				
Ayuda	h	2.137	155.36	\$h	331.99
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Herramientas manuales	\$	1.00	80.20		80.20
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D) (A) + (B) + (C)					
PRECIO DEL ITEM - COSTO NETO TOTAL / CR =					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					

\$ Aplicación	Mes Base noviembre 18	Mes Corte febrero 19	Varianza	\$ Reducido	\$ Aplicación	Cuando Inicie
231.44	287.60	327.39	1.1344	261.47	260.91	Cableado estructurado (60) m
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
231.44	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
231.44	287.60	327.39	1.1344	261.47	260.91	
21.81	216.10	237.80	1.0981	18.12	12.18	Mantenimiento Cableado y Control de Mantenimiento
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
16.84	216.10	237.80	1.0981	40.16	46.03	Mantenimiento Cableado y Control de Mantenimiento
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
108.95	0.00	0.00	0.0000	110.00	0.00	
108.95	0.00	0.00	0.0000	110.00	0.00	
9.42	213.30	253.01	1.0845	10.27	10.14	Mantenimiento de los servicios de agua, gas, electricidad
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
9.42	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
249.32				10.27	10.14	
527.21				392.33	388.46	
527.91				593.60	587.73	
				593.60	587.73	

\$ Aplicación	Mes Base noviembre 18	Mes Corte febrero 19	Varianza	\$ Reducido	\$ Aplicación	Cuando Inicie
220.77	281.60	327.39	1.1384	251.27	248.88	Cableado estructurado (60) m
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
220.77	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
220.77	281.60	327.39	1.1384	251.27	248.88	
62.68	216.10	237.80	1.0981	24.32	24.55	Mantenimiento Cableado y Control de Mantenimiento
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
35.37	216.10	237.80	1.0981	38.33	38.47	Mantenimiento Cableado y Control de Mantenimiento
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
103.05	0.00	0.00	0.0000	110.00	0.00	
103.05	0.00	0.00	0.0000	110.00	0.00	
8.92	213.30	253.01	1.0845	9.79	9.64	Mantenimiento de los servicios de agua, gas, electricidad
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
8.92	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
313.81				9.79	9.64	
503.54				371.24	370.53	
				566.20	561.63	
				566.20	561.63	

\$ Aplicación	Mes Base noviembre 18	Mes Corte febrero 19	Varianza	\$ Reducido	\$ Aplicación	Cuando Inicie
3,281.75	251.10	271.61	1.0644	3,069.01	3,451.32	Activos fijos de construcción (Cableado, Sirenas, Instalaciones sanitarias, etc.)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
3,281.75	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
3,281.75	251.10	271.61	1.0644	3,069.01	3,451.32	
1,079.17	216.10	237.80	1.0981	1,185.25	1,172.00	Mantenimiento Cableado y Control de Mantenimiento
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
360.63	216.10	237.80	1.0981	615.63	602.21	Mantenimiento Cableado y Control de Mantenimiento
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
1,610.60	0.00	0.00	0.0000	1,600.88	1,582.11	
1,610.60	0.00	0.00	0.0000	1,600.88	1,582.11	
111.03	213.30	253.01	1.0845	155.11	151.95	Mantenimiento de los servicios de agua, gas, electricidad
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
111.03	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
1,430.03				155.12	151.96	
5,066.74				1,125.41	1,108.85	
7,616.04				8,200.08	8,150.95	
7,616.04				8,200.08	8,150.95	

JOSÉ A. LAKS
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

ANEXO RESOLUCION N° 342

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ



ES COPIA

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 1/2015					
CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIAR Y COMEDOR					
ITEM:	14.2.2.4.	Prov. Y coloc. Tanques plasticos de 2500 lts. Inc. flotantes	CANTIDAD: 4.00		
UNIDAD:	u				
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Tanque plastico 2500 lts. do en altura y acc. flotante	u	1.00	5,920.00		5,920.00
	u	1.00	291.56		291.56
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Oficial espec. (12 oficial)	h	11.430	208.74	\$h	2,385.90
Ayudante	h	7.878	155.36	\$h	1,239.50
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Mano de obra manual	h	1.00	321.78		321.78
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D)					
PRECIO DEL ITEM COSTO NETO TOTAL + CR					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 1/2015					
CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIAR Y COMEDOR					
ITEM:	14.2.2.5.	Prov. Y coloc. Bombas elevadoras 1.5 HP	CANTIDAD: 1.00		
UNIDAD:	q				
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Bombas elevadoras 1.5 HP y acc. Col	q	1.00	25,987.12		25,987.12
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Oficial espec. (12 oficial)	h	47.507	208.74	\$h	9,932.27
Ayudante	h	33.213	155.36	\$h	5,159.91
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Mano de obra manual	h	1.00	1,339.54		1,339.54
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D)					
PRECIO DEL ITEM COSTO NETO TOTAL + CR					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 1/2015					
CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIAR Y COMEDOR					
ITEM:	14.1.3.1.	Prov. Y coloc. Caños PP 110 mm. Enterrado	CANTIDAD: 194.00		
UNIDAD:	m				
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Caño PP 110 mm. Enterrado y acc. Col	q	1.00	68.92		68.92
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Oficial espec. (12 oficial)	h	0.128	208.74	\$h	26.80
Ayudante	h	0.083	155.36	\$h	12.73
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Mano de obra manual	h	1.00	3.55		3.55
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D)					
PRECIO DEL ITEM COSTO NETO TOTAL + CR					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					

\$ Aplicación	Mes Base noviembre 18	Mes Cierre febrero 19	Variable	\$ Reducido	\$ Aplicación	Cuando Index
11,205.59	292.02	291.27	1,0279	11,853.76	11,849.40	Tanques y accesorios de plástico, en altura y flotante
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Oficial Especializado
584.93	290.80	275.75	1.0205	575.49	575.49	Mano de obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Mano de obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Mano de obra
12,070.52	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Mano de obra
				11,460.25	11,424.85	
4,029.12	216.10	227.30	1.0281	4,214.27	4,378.22	Mano de obra (Oficial) y Capacitación
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Oficial
2,039.18	216.10	227.30	1.0281	2,298.52	2,274.56	Mano de obra (Oficial) y Capacitación
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Oficial
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Oficial
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Oficial
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Oficial
6,122.31	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Oficial
				6,722.89	6,652.81	
513.94	233.80	253.01	1.0845	529.04	529.37	Nacional
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Oficial Especializado
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Oficial
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Oficial
533.94	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Oficial
18,126.27				19,162.18	19,515.58	
28,133.61				29,961.18	29,733.45	
				29,960.18	29,733.45	

\$ Aplicación	Mes Base noviembre 18	Mes Cierre febrero 19	Variable	\$ Reducido	\$ Aplicación	Cuando Index
45,953.28	235.50	248.27	1.0538	49,270.56	49,845.44	Nacional
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Oficial Especializado
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Oficial
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Oficial
45,953.28	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Oficial
				49,710.56	49,845.44	
16,772.29	216.10	227.30	1.0491	18,318.24	18,276.25	Mano de obra (Oficial) y Capacitación
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Oficial
8,713.06	216.10	227.30	1.0491	9,358.45	9,458.22	Mano de obra (Oficial) y Capacitación
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Oficial
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Oficial
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Oficial
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Oficial
25,486.57	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Oficial
				27,686.69	27,694.97	
2,222.74	233.80	253.01	1.0845	2,410.45	2,390.84	Nacional
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Oficial Especializado
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Oficial
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Oficial
2,222.74	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Oficial
14,612.58				16,107.73	16,515.15	
112,984.49				121,203.00	120,376.63	
				121,203.00	120,376.63	

\$ Aplicación	Mes Base noviembre 18	Mes Cierre febrero 19	Variable	\$ Reducido	\$ Aplicación	Cuando Index
114.80	287.60	327.19	1.1384	134.83	132.23	Caños y accesorios de plástico, en altura y flotante
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Oficial Especializado
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Oficial
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Oficial
114.80	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Oficial
				134.83	132.23	
44.42	216.10	227.30	1.0491	48.22	48.20	Mano de obra (Oficial) y Capacitación
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Oficial
33.19	216.10	227.30	1.0491	35.42	35.20	Mano de obra (Oficial) y Capacitación
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Oficial
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Oficial
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Oficial
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Oficial
47.61	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Oficial
				74.74	73.47	
5.89	233.80	253.01	1.0845	6.34	6.34	Nacional
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Oficial Especializado
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Oficial
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Oficial
5.89	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Oficial
218.30				245.46	243.01	
330.29				371.77	367.71	
				371.77	367.71	

JOSE M. MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

ANEXO RESOLUCION N° -342

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ



ES COPIA

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LÍDIT PÚBLICA 12015					
CONSTRUCCION EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR					
ITEM	14.1.3.2.	Prov. Y coloc. Cables PVC 110 mm. Vertical suspendido a enterado.	CANTIDAD: 324.00		
UNIDAD	m				
CONCEPTO					
Concepto	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Cable PVC 110 mm. Y acc. Goteo	m	3.00	67.19		67.22
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Obrero espec.	h	0.124	208.74	\$h	25.88
1/2 oficial	h				
Ayuda	h	0.062	155.36	\$h	13.50
Cargas sociales incluídas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Herramientas manuales	\$	1.00	3.49		3.49
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D) (A) + (B) + (C)					
PRECIO DEL ÍTEM: COSTO NETO TOTAL + CR					
PRECIO UNITARIO DEL ÍTEM					

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LÍDIT PÚBLICA 12015					
CONSTRUCCION EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR					
ITEM	14.1.3.3	Prov. Y coloc. Cable N° 10 100 mm.	CANTIDAD: 24.00		
UNIDAD	m				
CONCEPTO					
Concepto	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Cable N° 10 100 mm. Y acc. cat	m	1.00	228.80		228.80
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Obrero espec.	h	0.418	208.74	\$h	87.46
1/2 oficial	h				
Ayuda	h	0.209	155.36	\$h	45.47
Cargas sociales incluídas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Herramientas manuales	\$	1.00	11.79		11.79
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D) (A) + (B) + (C)					
PRECIO DEL ÍTEM: COSTO NETO TOTAL + CR					
PRECIO UNITARIO DEL ÍTEM					

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LÍDIT PÚBLICA 12015					
CONSTRUCCION EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR					
ITEM	14.1.3.4.	Prov. Y coloc. BDA 20 x 30 cm. Con tapa plana hueca	CANTIDAD: 25.00		
UNIDAD	u				
CONCEPTO					
Concepto	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
BDA 20x30 con tapa plana y acc. Col	u	1.00	677.92		677.92
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Obrero espec.	h	1.241	208.74	\$h	259.05
1/2 oficial	h				
Ayuda	h	0.620	155.36	\$h	134.62
Cargas sociales incluídas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Herramientas manuales	\$	1.00	34.94		34.94
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D) (A) + (B) + (C)					
PRECIO DEL ÍTEM: COSTO NETO TOTAL + CR					
PRECIO UNITARIO DEL ÍTEM					

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Corte febrero-19	Validación	\$ Reducción	\$ Aplicación	Costo Index
142.28	313.40	318.08	1.0213	145.13	145.09	Factor (2018/2019)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
142.28	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
43.71	216.10	227.30	1.0518	48.91	47.50	Mano de obra Capital A Capital B Mano de obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
22.19	216.10	227.30	1.0518	25.01	22.27	Mano de obra Capital A Capital B Mano de obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
66.50	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
				145.33	145.09	
5.79	238.30	253.01	1.0615	6.28	6.23	Mano de obra Capital A Capital B Mano de obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
214.58	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
324.05	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
324.05				224.61	221.54	Mano de obra Capital A Capital B Mano de obra
				319.88	318.28	
				320.88	318.28	

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Corte febrero-19	Validación	\$ Reducción	\$ Aplicación	Costo Index
410.24	224.10	218.75	1.0254	417.05	414.54	Factor (2018/2019)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
410.24	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
417.20	216.10	227.30	1.0518	462.19	460.50	Mano de obra Capital A Capital B Mano de obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
25.10	216.10	227.30	1.0518	28.21	25.22	Mano de obra Capital A Capital B Mano de obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
224.40	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
				417.04	414.54	
19.56	213.30	253.01	1.0885	21.22	21.04	Mano de obra Capital A Capital B Mano de obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
19.56	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
654.20	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
889.81				721.69	721.42	Mano de obra Capital A Capital B Mano de obra
889.81				1.066.20	1.058.22	
				1.066.20	1.058.22	

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Corte febrero-19	Validación	\$ Reducción	\$ Aplicación	Costo Index
1.290.13	265.90	381.02	1.7628	1.177.58	1.269.40	Factor (2018/2019)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
1.290.13	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
417.46	216.10	227.30	1.0518	440.17	435.36	Mano de obra Capital A Capital B Mano de obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
227.42	216.10	227.30	1.0518	249.73	247.12	Mano de obra Capital A Capital B Mano de obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
684.88	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
				730.10	722.49	
57.98	233.30	253.01	1.0845	61.87	62.36	Mano de obra Capital A Capital B Mano de obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
57.98	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
2.042.89	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
3.015.64				2.170.52	2.157.76	Mano de obra Capital A Capital B Mano de obra
3.015.64				3.284.05	3.259.18	
				3.284.05	3.259.18	

JOSÉ A. LAKS

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

ES COPIA

S. Aplicación	Mes Base mayorista 18	Mes Corre febrero 19	Variación	S. Interstern.	S. Aplicación	Estado Inter
1.185,02	251,40	326,97	1.120,00	1.304,97	1.293,35	Nacional
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Mano de obra
1.185,02	251,40	326,97	1.120,00	1.304,97	1.293,35	Nacional
308,79	216,10	233,30	1.198,00	339,02	335,55	Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Mano de obra
161,48	216,10	233,30	1.198,00	176,22	174,37	Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Mano de obra
308,79	216,10	233,30	1.198,00	339,02	335,55	Mano de obra
40,94	213,30	251,34	1.084,55	44,39	44,43	Nacional
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Mano de obra
40,94	213,30	251,34	1.084,55	44,39	44,43	Nacional
1.675,24	251,34	251,34	1.084,55	1.675,24	1.675,24	Nacional
2.534,63	251,34	251,34	1.084,55	2.534,63	2.534,63	Nacional
2.534,63	251,34	251,34	1.084,55	2.534,63	2.534,63	Nacional

[illegible][illegible]

JOSE M. M. NARDI
ALCANTARA

Arq. José A. LAKS
Director General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

342



ES COP

OBRA	PLANTA A ANALISIS DE PRECIOS																																																																																																																																																																
EXYTE. Nº	UNIVERSIDAD DE JOSE C. PAZ																																																																																																																																																																
	LICIT. PUBLICA 17015																																																																																																																																																																
ITEM:	CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIAR Y COMEDOR																																																																																																																																																																
UNIDAD	14.1.4.4	Prov. Y color:	Gafo PP Termoplástico 32 mm																																																																																																																																																														
	ml			CANTIDAD	48.00																																																																																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>Unidad</th> <th>Cantidad</th> <th>\$ Unit.</th> <th>\$ (Unidad)</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">MATERIALES</td> </tr> <tr> <td>Gafo PP termoplástico 32 mm. Y soc. Col.</td> <td>m</td> <td>1.00</td> <td>138.41</td> <td></td> <td>138.41</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SUBTOTAL MATERIALES (A)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>138.41</td> </tr> <tr> <td colspan="6">MANO DE OBRA</td> </tr> <tr> <td>Oficial espec.</td> <td>h</td> <td>0.253</td> <td>208.74</td> <td>\$/h</td> <td>52.81</td> </tr> <tr> <td>1/2 oficial</td> <td>h</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ayudante</td> <td>h</td> <td>0.178</td> <td>155.86</td> <td>\$/h</td> <td>27.55</td> </tr> <tr> <td>Cargos sociales incluidas en costo por hora</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>80.35</td> </tr> <tr> <td colspan="6">EQUIPOS</td> </tr> <tr> <td> Herramientas manuales</td> <td>m</td> <td>1.00</td> <td>7.13</td> <td></td> <td>7.13</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SUBTOTAL EQUIPOS (C)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7.13</td> </tr> <tr> <td>COSTO NETO TOTAL (D)</td> <td></td> <td>(A) + (B) + (C)</td> <td></td> <td></td> <td>225.55</td> </tr> <tr> <td>PRECIO DEL ITEM - COSTO NETO TOTAL ÷ C.N.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>361.84</td> </tr> <tr> <td>PRECIO UNITARIO DEL ITEM</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>361.84</td> </tr> </tbody> </table>						CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ (Unidad)	Total	MATERIALES						Gafo PP termoplástico 32 mm. Y soc. Col.	m	1.00	138.41		138.41																															SUBTOTAL MATERIALES (A)					138.41	MANO DE OBRA						Oficial espec.	h	0.253	208.74	\$/h	52.81	1/2 oficial	h					Ayudante	h	0.178	155.86	\$/h	27.55	Cargos sociales incluidas en costo por hora																		SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					80.35	EQUIPOS						Herramientas manuales	m	1.00	7.13		7.13																			SUBTOTAL EQUIPOS (C)					7.13	COSTO NETO TOTAL (D)		(A) + (B) + (C)			225.55	PRECIO DEL ITEM - COSTO NETO TOTAL ÷ C.N.					361.84	PRECIO UNITARIO DEL ITEM					361.84
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ (Unidad)	Total																																																																																																																																																												
MATERIALES																																																																																																																																																																	
Gafo PP termoplástico 32 mm. Y soc. Col.	m	1.00	138.41		138.41																																																																																																																																																												
SUBTOTAL MATERIALES (A)					138.41																																																																																																																																																												
MANO DE OBRA																																																																																																																																																																	
Oficial espec.	h	0.253	208.74	\$/h	52.81																																																																																																																																																												
1/2 oficial	h																																																																																																																																																																
Ayudante	h	0.178	155.86	\$/h	27.55																																																																																																																																																												
Cargos sociales incluidas en costo por hora																																																																																																																																																																	
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					80.35																																																																																																																																																												
EQUIPOS																																																																																																																																																																	
Herramientas manuales	m	1.00	7.13		7.13																																																																																																																																																												
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					7.13																																																																																																																																																												
COSTO NETO TOTAL (D)		(A) + (B) + (C)			225.55																																																																																																																																																												
PRECIO DEL ITEM - COSTO NETO TOTAL ÷ C.N.					361.84																																																																																																																																																												
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					361.84																																																																																																																																																												

\$ Aplicación	Mes Base enero de 19	Mes Cierre febrero 19	Voluntarios	\$ Rendimiento	\$ Aplicación	Comentarios
385,76	287,60	377,39	1.1384	457,14	434,87	
6,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
385,76						
				439,14	434,87	
118,44	216,10	237,30	1,0981	110,00	128,30	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
61,62	216,10	237,30	1,0981	61,67	65,90	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
118,44	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
180,06				197,74	195,68	
15,70	733,30	753,00	1,0405	17,02	16,86	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
15,70				17,02	16,86	
581,52				65,79	64,73	
879,84				987,11	979,55	
879,84				989,33	979,55	

[illegible]

JOSE M. GONZALEZ

Arq. José A. LAKS
 Dirección General de Infraestructura
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

ANEXO RESOLUCION N° 342

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. P.



ES COPIA

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 12016					
CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIAR Y COMEDOR					
ITEM	14.1.4.5.	Prov. Y coloc. Cables PP Termination 25 mm.			
UNIDAD	mit	CANTIDAD	88.00		
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$/Unid	\$/Cantidad	Total
MATERIALES					
Cable PP Termination 25 mm y acc. Col.	m	1.00	104.51		104.51
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Oficial electrico	h	0.181	208.74	\$h	37.57
Ayuda	h	0.134	155.36	\$h	20.82
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Instrumentos manuales	u	1.00	5.39		5.39
TAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D)					
PRECIO DEL ITEM - COSTO NETO TOTAL + CR =					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 12016					
CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIAR Y COMEDOR					
ITEM	14.1.4.5.	Prov. Y coloc. Cables PP Termination 20 mm			
UNIDAD	mit	CANTIDAD	73.00		
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$/Unid	\$/Cantidad	Total
MATERIALES					
Cable PP Termination 20 mm y acc. Col.	m	1.00	87.57		87.57
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Oficial electrico	h	0.160	208.74	\$h	33.40
Ayuda	h	0.112	155.36	\$h	17.40
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Instrumentos manuales	u	1.00	4.51		4.51
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D)					
PRECIO DEL ITEM - COSTO NETO TOTAL + CR =					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 12016					
CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIAR Y COMEDOR					
ITEM	14.1.4.7	Ejecucion Aperturas y cierre canalistas			
UNIDAD	mit	CANTIDAD	40.00		
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$/Unid	\$/Cantidad	Total
MATERIALES					
	m	0.00	0.00		0.00
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Oficial electrico	h	0.374	208.74	\$h	78.07
Ayuda	h	0.278	155.36	\$h	43.09
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Instrumentos manuales	u	1.00	6.48		6.48
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D)					
PRECIO DEL ITEM - COSTO NETO TOTAL + CR =					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					

\$ Aplicación	Mes Base diciembre 18	Mes Corte febrero 19	Variación	\$ Redefinir	\$ Aplicación	Cuadro Índice
219.57	287.60	327.39	1.1384	287.60	247.53	Cable de polietileno (Cable) 25 mm
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
219.57	287.60	327.39	1.1384	287.60	247.53	0.00
67.33	216.10	237.30	1.0981	216.10	23.16	Mano de obra (Cable) 4. Cable de polietileno (Cable) 25 mm
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
35.17	216.10	237.30	1.0981	216.10	23.16	Mano de obra (Cable) 4. Cable de polietileno (Cable) 25 mm
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
102.50	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	233.30	253.01	1.0845	0.00	9.62	Mano de obra (Cable) 4. Cable de polietileno (Cable) 25 mm
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
311.02				9.70	9.62	Mano de obra (Cable) 4. Cable de polietileno (Cable) 25 mm
360.84				312.21	368.53	Mano de obra (Cable) 4. Cable de polietileno (Cable) 25 mm
360.83				563.15	574.14	Mano de obra (Cable) 4. Cable de polietileno (Cable) 25 mm
				563.15	574.14	Mano de obra (Cable) 4. Cable de polietileno (Cable) 25 mm

\$ Aplicación	Mes Base diciembre 18	Mes Corte febrero 19	Variación	\$ Redefinir	\$ Aplicación	Cuadro Índice
163.08	287.60	327.39	1.1384	287.60	247.53	Cable de polietileno (Cable) 25 mm
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
163.08	287.60	327.39	1.1384	287.60	247.53	0.00
56.40	216.10	237.30	1.0981	216.10	23.16	Mano de obra (Cable) 4. Cable de polietileno (Cable) 25 mm
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
29.48	216.10	237.30	1.0981	216.10	23.16	Mano de obra (Cable) 4. Cable de polietileno (Cable) 25 mm
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
85.88	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	233.30	253.01	1.0845	0.00	9.62	Mano de obra (Cable) 4. Cable de polietileno (Cable) 25 mm
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
127.35				8.12	8.05	Mano de obra (Cable) 4. Cable de polietileno (Cable) 25 mm
419.61				311.85	368.78	Mano de obra (Cable) 4. Cable de polietileno (Cable) 25 mm
419.63				471.88	467.18	Mano de obra (Cable) 4. Cable de polietileno (Cable) 25 mm
				471.88	467.18	Mano de obra (Cable) 4. Cable de polietileno (Cable) 25 mm

\$ Aplicación	Mes Base diciembre 18	Mes Corte febrero 19	Variación	\$ Redefinir	\$ Aplicación	Cuadro Índice
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
131.84	216.10	237.30	1.0981	216.10	23.16	Mano de obra (Cable) 4. Cable de polietileno (Cable) 25 mm
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
86.11	216.10	237.30	1.0981	216.10	23.16	Mano de obra (Cable) 4. Cable de polietileno (Cable) 25 mm
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
117.88	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
10.75	233.30	253.01	1.0845	0.00	9.62	Mano de obra (Cable) 4. Cable de polietileno (Cable) 25 mm
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
10.75				1.66	11.52	Mano de obra (Cable) 4. Cable de polietileno (Cable) 25 mm
228.73				251.02	246.11	Mano de obra (Cable) 4. Cable de polietileno (Cable) 25 mm
346.01				349.81	325.84	Mano de obra (Cable) 4. Cable de polietileno (Cable) 25 mm
346.07				319.80	315.84	Mano de obra (Cable) 4. Cable de polietileno (Cable) 25 mm

JOSE A. LAKS

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

ANEXO RESOLUCION N° 342

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ



ES COPIA

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 1/2015					
CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIARIO Y COMEDOR					
Prov. Y coloc. Colector valvulas insecto sanitario					
CANTIDAD: 4.00					
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Alícuota	Total
MATERIALES					
Colector de valvulas piezas 1 inc. colic.	pl	1.00	24.574,77		24.574,77
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
24.574,77					
Oficial espec.	h	44,000	208,74	\$h	9.184,56
1/2 oficial	h				
Ayudante	h	31,400	155,36	\$h	4.878,30
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
14.062,86					
EQUIPOS					
Herramientas manuales	pl	1,00	1.266,74		1.266,74
TAL EQUIPOS (C)					
3.266,74					
COSTO NETO TOTAL (D)					
41.904,37					
PRECIO DEL ITEM - COSTO NETO TOTAL + CR =					
69.691,67					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					
10.861,87					

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 1/2015					
CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIARIO Y COMEDOR					
Prov. Y coloc. Valvula estanca 50 mm. Paso total fusión					
CANTIDAD: 15.00					
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Alícuota	Total
MATERIALES					
Valvula estanca 50 mm. Paso total fusión y inc. Colocación.	pl	3,00	745,77		2.237,31
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
2.237,31					
MANO DE OBRA					
2.237,31					
Oficial espec.	h	1,340	208,74	\$h	279,61
1/2 oficial	h				
Ayudante	h	0,954	155,36	\$h	148,15
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
427,76					
EQUIPOS					
Herramientas manuales	pl	1,00	38,44		38,44
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
38,44					
COSTO NETO TOTAL (D)					
2.703,51					
PRECIO DEL ITEM - COSTO NETO TOTAL + CR =					
4.055,89					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					
270,38					

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 1/2015					
CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIARIO Y COMEDOR					
Prov. Y coloc. Valvula estanca 40 mm. Paso total fusión					
CANTIDAD: 8.00					
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Alícuota	Total
MATERIALES					
Valvula estanca 40 mm. Paso total fusión y Acc. coloc.	pl	1,00	733,29	\$pl	733,29
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
733,29					
MANO DE OBRA					
733,29					
Oficial espec.	h	1,340	208,74	\$h	279,61
1/2 oficial	h				
Ayudante	h	0,954	155,36	\$h	148,15
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
427,76					
EQUIPOS					
Herramientas manuales	pl	1,00	37,80	\$pl	37,80
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
37,80					
COSTO NETO TOTAL (D)					
1.200,84					
PRECIO DEL ITEM - COSTO NETO TOTAL + CR =					
1.670,58					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					
208,81					

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Costo febrero-19	Variedad	\$ Reduccion	\$ Aplicación	Costo Index
43.786,21	238,20	245,86	1,0363	45.212,67	45.212,67	1,0000
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000
43.786,21				45.212,67	45.212,67	1,0000
15.861,31	216,10	237,30	1,0981	17.412,24	17.235,69	Monopolio a Control 1.4 Capital de Monopolio
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000
8.240,17	216,10	237,30	1,0981	9.048,45	8.954,13	Monopolio a Control 1.4 Capital de Monopolio
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000
24.101,43				26.465,88	26.145,82	1,0000
2.101,94	233,30	253,01	1,0945	2.229,48	2.200,00	Monopolio a Control 1.4 Capital de Monopolio
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000
2.101,94				2.229,48	2.200,00	1,0000
69.989,58				74.122,84	71.682,22	1,0000
105.894,73				112.147,85	111.481,20	1,0000
105.894,73				112.147,85	111.481,20	1,0000

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Costo febrero-19	Variedad	\$ Reduccion	\$ Aplicación	Costo Index
1.328,69	238,20	245,86	1,0363	1.376,08	1.377,25	Electroscopio de
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000
1.328,69				1.376,08	1.377,25	1,0000
181,17	216,10	237,30	1,0981	526,31	522,86	Monopolio a Control 1.4 Capital de Monopolio
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000
250,18	216,10	237,30	1,0981	274,72	271,86	Monopolio a Control 1.4 Capital de Monopolio
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000
791,35				893,09	893,72	1,0000
63,28	233,30	253,01	1,0845	69,17	68,61	Monopolio a Control 1.4 Capital de Monopolio
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000
63,28				69,17	68,61	1,0000
7.123,82				7.740,25	7.770,88	1,0000
3.213,35				3.433,81	3.382,88	1,0000
3.213,35				3.433,81	3.382,88	1,0000

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Costo febrero-19	Variedad	\$ Reduccion	\$ Aplicación	Costo Index
1.306,54	238,20	245,86	1,0363	1.358,03	1.349,67	Electroscopio de
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000
1.306,54				1.358,03	1.349,67	1,0000
473,41	216,10	237,30	1,0981	519,95	514,44	Monopolio a Control 1.4 Capital de Monopolio
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000
182,36	216,10	237,30	1,0981	200,25	198,16	Monopolio a Control 1.4 Capital de Monopolio
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000
655,77				720,10	717,59	1,0000
62,72	233,30	253,01	1,0845	68,02	67,47	Monopolio a Control 1.4 Capital de Monopolio
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000
62,72				68,02	67,47	1,0000
2.025,04				2.142,85	2.120,78	1,0000
3.063,88				3.271,08	3.222,28	1,0000
3.063,88				3.271,08	3.222,28	1,0000

JOSÉ M. LAKS

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

ANEXO RESOLUCION N°-342

Arq. JOSÉ A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ



ES COPIA

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICITACIÓN PÚBLICA 1/2015					
CONSTRUCCIÓN EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR					
ITEM: 14.14.11.	Prov. Y coloc. válvula esférica 25 mm. Paso total fusión				
UNIDAD: u	CANTIDAD: 10,00				
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
válvula esférica 25 mm. Paso total fusión y acc. color.	u	1,00	632,73		632,73
SUBTOTAL MATERIALES (A)					632,73
MANO DE OBRA					
Oficial espec.	h	1,150	208,74	\$h	240,04
1/2 oficial	h				
Ayuda	h	0,800	155,36	\$h	124,29
Cargas sociales incluídas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					364,33
EQUIPOS					
Herramientas manuales	u	1,00	32,61	\$u	32,61
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					32,61
COSTO NETO TOTAL (D)	(A) + (B) + (C)				
PRECIO DEL ITEM - COSTO NETO TOTAL + CR =	1.031,83				
PRECIO UNITARIO DEL ITEM	1.031,83				

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICITACIÓN PÚBLICA 1/2015					
CONSTRUCCIÓN EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR					
ITEM 14.14.12.	Prov. Y coloc. Válvula esférica 30 mm. Paso total fusión				
UNIDAD: u	CANTIDAD: 30,00				
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Válvula esférica 30 mm. Paso total fusión y acc. color.	u	1,00	584,15		584,15
SUBTOTAL MATERIALES (A)					584,15
MANO DE OBRA					
Oficial espec.	h	1,070	208,74	\$h	223,35
1/2 oficial	h				
Ayuda	h	0,748	155,36	\$h	116,89
Cargas sociales incluídas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					340,24
EQUIPOS					
Herramientas manuales	u	1,00	30,11	\$u	30,11
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					30,11
COSTO NETO TOTAL (D)	(A) + (B) + (C)				
PRECIO DEL ITEM - COSTO NETO TOTAL + CR =	1.444,51				
PRECIO UNITARIO DEL ITEM	1.444,51				

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICITACIÓN PÚBLICA 1/2015					
CONSTRUCCIÓN EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR					
ITEM 14.14.13.	Prov. Y coloc. Mezcladora 25 mm agua caliente fría				
UNIDAD: u	CANTIDAD: 4,00				
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Mezcladora 25 mm y acc. col.	u	1,00	910,32		910,32
SUBTOTAL MATERIALES (A)					910,32
MANO DE OBRA					
Oficial espec.	h	1,756	208,74	\$h	366,46
1/2 oficial	h				
Ayuda	h	1,228	155,36	\$h	190,80
Cargas sociales incluídas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					557,26
EQUIPOS					
Herramientas manuales	u	1,00	49,50	\$u	49,50
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					49,50
COSTO NETO TOTAL (D)	(A) + (B) + (C)				
PRECIO DEL ITEM - COSTO NETO TOTAL + CR =	1.567,08				
PRECIO UNITARIO DEL ITEM	1.567,08				

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Costo febrero-19	Variedad	\$ Reducido	\$ Aplicación	Cuadro índice
1.127,37	228,20	246,85	1,0261	1.168,35	1.168,35	Universitaria de la Paz
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
1.127,37				1.168,35	1.168,35	

408,55	216,10	237,30	1,0981	448,62	448,62	Mano de obra Cuadro 1.4. Equipos Manos de obra
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
212,00	216,10	237,30	1,0981	232,80	232,80	Mano de obra Cuadro 1.4. Equipos Manos de obra
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
420,55	432,10	474,60	1,0981	511,42	511,42	

54,11	233,30	253,01	1,0845	58,68	58,68	Mano de obra Cuadro 1.4. Equipos Manos de obra
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
54,11	233,30	253,01	1,0845	58,68	58,68	
1.892,04				1.908,65	1.908,65	
2.336,48				2.387,49	2.387,49	
2.336,48				2.387,49	2.387,49	

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Costo febrero-19	Variedad	\$ Reducido	\$ Aplicación	Cuadro índice
1.040,81	228,20	246,85	1,0261	1.078,61	1.078,61	Universitaria de la Paz
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
1.040,81				1.078,61	1.078,61	

377,18	216,10	237,30	1,0981	414,16	414,16	Mano de obra Cuadro 1.4. Equipos Manos de obra
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
195,71	216,10	237,30	1,0981	214,91	214,91	Mano de obra Cuadro 1.4. Equipos Manos de obra
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
377,18	377,18	474,60	1,0981	414,16	414,16	

42,06	233,30	253,01	1,0845	45,18	45,18	Mano de obra Cuadro 1.4. Equipos Manos de obra
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
42,06	233,30	253,01	1,0845	45,18	45,18	
1.661,66				1.701,91	1.701,91	
2.317,12				2.365,77	2.365,77	
2.317,12				2.365,77	2.365,77	

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Costo febrero-19	Variedad	\$ Reducido	\$ Aplicación	Cuadro índice
1.004,80	228,20	246,85	1,0261	1.041,72	1.041,72	Universitaria de la Paz
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
1.004,80				1.041,72	1.041,72	

619,70	216,10	237,30	1,0981	680,49	680,49	Mano de obra Cuadro 1.4. Equipos Manos de obra
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
212,23	216,10	237,30	1,0981	224,81	224,81	Mano de obra Cuadro 1.4. Equipos Manos de obra
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
619,70	619,70	774,60	1,0981	680,49	680,49	

82,14	233,30	253,01	1,0845	88,07	88,07	Mano de obra Cuadro 1.4. Equipos Manos de obra
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
82,14	233,30	253,01	1,0845	88,07	88,07	
2.328,85				2.387,49	2.387,49	
4.431,35				4.619,06	4.619,06	
4.431,35				4.619,06	4.619,06	

JOSÉ A. LAKS
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Arq. JOSÉ A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

Am. José A. LARCO
Director General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

ANEXO RESOLUCION N° 342

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ



ES COPIA

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSE C. PAZ					
LICIT.PUBLICA 1/2015					
CONSTRUCCION EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR					
Pier. Y coloz. Pilotes lavas cocina					
ITEM	14.1.5.3	CANTIDAD:			
UNIDAD	u	4,00			
CONCEPTO		Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidades
Total					
MATERIALES					
Piezas lavas cocina y acc. coloc.	u	1,00	\$61,55		\$61,55
					0,00
					0,00
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					\$61,55
Oficial espe.	h	1,028	\$20,74	\$m	\$21,458
1/2 oficial	h				
Ayuda	h	0,218	\$55,35	\$h	\$12,153
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					\$25,12
Herramientas manuales	u	1,00	\$25,95	\$u	\$25,95
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
TOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D)					\$111,63
PRECIO DEL ITEM COSTO NETO TOTAL + CH =					915,62
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					1.384,84

OBRA		PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS			
EXEMTE. N°		UNIVERSIDAD DE JOSE C. PAZ			
		LICIT PUBLICA 1/2015			
ITEM: 14.1.5.4		CONSTRUCCION EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR			
UNIDAD U		Pier. Y coloz. Marginal con valente			
		CANTIDAD:		8,00	
CONCEPTO					
Unidad		Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Marginal con valente y acc. coloc.	u	1,00	\$ 584,44		\$ 584,44
					0,00
					0,00
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					\$ 584,44
Oficial espe.	h	9,316	\$20,74	\$m	\$191,37
1/2 oficial	h				
Ayudo	h	6,497	\$55,35	\$h	\$359,45
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					\$ 25,12
Herramientas manuales	u	1,00	\$25,95	\$u	\$25,95
					0,00
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D)		[A] + [B] + [C]			\$ 1.160,91
PRECIO DEL ITEM COSTO NETO TOTAL + CR =					\$ 12.554,90
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					\$ 12.554,90

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 1/2015					
CONSTRUCCION EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR					
Provision y coloz. De inodoro discapacitado con depósito a machita					
CANTIDAD:		4,00			
CONCEPTO					
Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total	
MATERIALES					
Inodoro (faca) con depósito a machita y acc. coloc.	u	1,00	\$220,14		\$220,14

\$ Aplicación	Mes Base noviembre 18	Mes Corte febrero 19	Variación	\$ Reletemo	\$ Aplicación	Cuando Inicie
1.080,91	272,49	286,91	1,0541	1.139,87	2.134,23	Pier. lavas cocina y acc. coloc.
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
1.080,91	272,49	286,91	1,0541	1.139,87	2.134,23	
103,37	254,40	277,80	1,0981	397,97	393,77	Mano de obra (Oficial) 4-Capital de Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
550,72	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
				804,74	804,74	
48,04	233,30	251,01	1,0841	57,10	51,67	Mano de obra (Oficial) 4-Capital de Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
48,04	233,30	251,01	1,0841	57,10	51,67	
1.629,67				1.696,71	1.784,33	
2.141,34				2.141,34	2.694,65	
2.141,34				2.141,34	2.694,65	

\$ Aplicación	Mes Base noviembre 18	Mes Corte febrero 19	Variación	\$ Reletemo	\$ Aplicación	Cuando Inicie
9.318,58	265,20	295,22	1,1111	10.365,18	10.264,33	Inodoro (faca) con depósito a machita
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
9.318,58	265,20	295,22	1,1111	10.365,18	10.264,33	
3.281,82	254,40	277,80	1,0981	3.569,75	3.565,19	Mano de obra (Oficial) 4-Capital de Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
1.204,68	254,40	277,80	1,0981	1.821,92	1.827,40	Mano de obra (Oficial) 4-Capital de Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
4.986,51	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
				5.475,56	5.475,56	
434,88	233,30	251,01	1,0841	471,61	462,77	Mano de obra (Oficial) 4-Capital de Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
434,88	233,30	251,01	1,0841	471,61	462,77	
14.750,35				15.617,45	16.150,68	
22.317,30				24.860,14	24.435,07	
22.317,30				24.860,14	24.435,07	

\$ Aplicación	Mes Base noviembre 18	Mes Corte febrero 19	Variación	\$ Reletemo	\$ Aplicación	Cuando Inicie
5.508,44	265,20	295,22	1,1111	6.564,61	6.509,73	Inodoro (faca) con depósito a machita
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
5.508,44	265,20	295,22	1,1111	6.564,61	6.509,73	
2.678,37	254,40	277,80	1,0981	2.982,25	2.954,46	Mano de obra (Oficial) 4-Capital de Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
1.679,75	254,40	277,80	1,0981	1.895,67	1.872,31	Mano de obra (Oficial) 4-Capital de Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
3.350,12	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
				3.462,91	3.431,27	
775,43	233,30	251,01	1,0841	798,20	795,40	Mano de obra (Oficial) 4-Capital de Mano de obra
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
775,43	233,30	251,01	1,0841	798,20	795,40	
9.317,89				10.411,12	10.725,70	
14.134,26				15.611,13	15.616,13	
14.134,26				15.611,13	15.616,13	

JOSÉ M. MONARDI

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

ANEXO RESOLUCION N° 342

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ



ES COPIA

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 1/2015					
CONSTRUCCION EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR					
Prov. Y color, Lavatorio con sistema móvil rectilíneo					
CANTIDAD: 4,00					
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Lavatorio con sistema móvil rectilíneo y acc. cúbico	gl	1,00	4.146,46		4.146,46
					0,00
					0,00
SUBTOTAL MATERIALES (A)					4.146,46
MANO DE OBRA					
Oficial espec.	h	7,00	208,74	\$h	1.461,18
1/2 oficial	h				
Ayudante	h	5,187	155,36	\$h	805,94
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					2.267,12
EQUIPOS					
Herramientas manuales	gl	1,00	204,23	\$gl	204,23
para cargar y descargar	gl	1,00	330,26	\$gl	330,26
(A) + (B) + (C)					5.743,84
COSTO NETO TOTAL (D)					5.743,84
PRECIO DEL ITEM - COSTO NETO TOTAL x CR =					7.300,54
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					10.743,17

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 1/2015					
CONSTRUCCION EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR					
Prov. Y color, Barzal tipo tipo L lavatorio y drenado					
CANTIDAD: 8,00					
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Barzal tipo tipo L y acc. color	m3	1,00	2.542,72		2.542,72
SUBTOTAL MATERIALES (A)					2.542,72
MANO DE OBRA					
Oficial espec.	h	4,655	208,74	\$h	971,48
1/2 oficial	h				
Ayudante	h	3,249	155,36	\$h	505,72
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					1.477,20
EQUIPOS					
Herramientas manuales	gl	1,00	131,04	\$gl	131,04
(A) + (B) + (C)					4.150,96
COSTO NETO TOTAL (D)					4.150,96
PRECIO DEL ITEM - COSTO NETO TOTAL x CR =					6.278,45
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					6.278,45

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 1/2015					
CONSTRUCCION EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR					
Prov. Y color, Barzal tipo tipo L lavatorio y drenado					
CANTIDAD: 4,00					
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Barzal tipo tipo L y acc. color	gl	1,00	3.276,64		3.276,64
SUBTOTAL MATERIALES (A)					3.276,64
MANO DE OBRA					
Oficial espec.	h	6,000	208,74	\$h	1.252,44
1/2 oficial	h				
Ayudante	h	4,182	155,36	\$h	650,48
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					1.902,92
EQUIPOS					
Herramientas manuales	gl	1,00	168,90	\$gl	168,90
(A) + (B) + (C)					5.348,46
COSTO NETO TOTAL (D)					5.348,46
PRECIO DEL ITEM - COSTO NETO TOTAL x CR =					6.792,72
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					6.792,72


\$ Aplicación	Mes Base noviembre 18	Mes Costo febrero 19	Variedad	\$ Reducido	\$ Aplicado	Cantidad
8.304,85	233,20	255,70	1,0941	2.018,39	9.016,48	1,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
8.304,85	233,20	255,70	1,0941	2.018,39	9.016,48	1,00
2.676,22	216,10	237,30	1,0981	2.338,74	2.598,11	1,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
1.360,84	216,10	237,30	1,0981	1.434,83	1.478,75	1,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
4.037,06	233,20	255,70	1,0941	4.431,08	4.386,87	1,00
372,07	233,20	255,70	1,0941	401,56	400,21	1,00
606,28	213,00	239,55	1,1251	647,15	672,56	1,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
978,16	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
13.120,26	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
20.153,56	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
70.153,56	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00

\$ Aplicación	Mes Base noviembre 18	Mes Costo febrero 19	Variedad	\$ Reducido	\$ Aplicado	Cantidad
4.291,85	277,40	290,67	1,0479	5.021,15	4.999,69	1,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
4.291,85	277,40	290,67	1,0479	5.021,15	4.999,69	1,00
1.640,91	216,10	237,30	1,0981	1.801,84	1.783,09	1,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
826,74	216,10	237,30	1,0981	935,25	925,37	1,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
2.493,25	233,20	255,70	1,0941	2.737,83	2.709,79	1,00
217,44	233,20	255,70	1,0941	239,80	238,86	1,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
217,44	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
7.502,54	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
15.759,34	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
31.351,31	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00

\$ Aplicación	Mes Base noviembre 18	Mes Costo febrero 19	Variedad	\$ Reducido	\$ Aplicado	Cantidad
6.176,15	277,40	290,67	1,0479	6.471,70	6.443,93	1,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
6.176,15	277,40	290,67	1,0479	6.471,70	6.443,93	1,00
2.115,60	216,10	237,30	1,0981	2.227,50	2.238,70	1,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
1.028,68	216,10	237,30	1,0981	1.206,24	1.192,62	1,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
3.239,51	233,20	255,70	1,0941	3.528,74	3.491,92	1,00
280,28	233,20	255,70	1,0941	301,97	300,46	1,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
280,28	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
2.660,28	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
14.610,61	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
14.610,61	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ



ES COPIA

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ LICIT PUBLICA 172015 CONSTRUCCION EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR Prov. Y coloc. Accesorios.					
OBRA EXPRE. N° ITEM 14.1.5.9 UNIDAD gl	CANTIDAD 1.00				
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Accesorios y elementos para coloc.	gl	1.00	7,085.12		7,085.12
					0.00
SUBTOTAL MATERIALES (A)					7,085.12
MANO DE OBRA					
Oficial espes.	h	12.073	208.74	\$h	2,507.90
Ayudo.	h				
	h	8.068	155.36	\$h	1,258.76
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					3,766.66
EQUIPOS					
Herramientas manuales	gl	1.00	110.00		110.00
Transporte	gl	1.00	245.00		245.00
OIAL EQUIPOS (C)					355.00
COSTO NETO TOTAL (D)					11,546.78
PRECIO DEL ITEM COSTO NETO TOTAL + CR =					17,440.14
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					17,440.14

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ LICIT PUBLICA 172015 CONSTRUCCION EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR Prov. Y coloc. Canilla servicio					
OBRA EXPRE. N° ITEM 14.1.5.10 UNIDAD u	CANTIDAD 6.00				
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Canilla servicio y acc. Coloc.	gl	1.00	197.73		197.73
					0.00
SUBTOTAL MATERIALES (A)					197.73
MANO DE OBRA					
Oficial espes.	h	0.382	208.74	\$h	79.76
Ayudo.	h				
	h	0.252	155.36	\$h	39.17
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					118.93
EQUIPOS					
Herramientas manuales	gl	1.00	10.19		10.19
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					10.19
COSTO NETO TOTAL (D)					226.85
PRECIO DEL ITEM COSTO NETO TOTAL + CR =					488.12
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					488.12

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ LICIT PUBLICA 172015 CONSTRUCCION EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR Prov y coloc. Termotanques a gas 180 lbs. Adh a instalación					
OBRA EXPRE. N° ITEM 14.1.5.11 UNIDAD u	CANTIDAD 1.00				
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Termotanques a gas 180 lbs. Adh Recip y acc. Coloc.	u	1.00	5,762.86		5,762.86
					0.00
SUBTOTAL MATERIALES (A)					5,762.86
MANO DE OBRA					
Oficial espes.	h	10.051	208.74	\$h	2,100.42
Ayudo.	h				
	h	7.304	125.36	\$h	915.11
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					3,015.53
EQUIPOS					
Herramientas manuales	gl	1.00	297.03		297.03
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					297.03
COSTO NETO TOTAL (D)					9,405.42
PRECIO DEL ITEM COSTO NETO TOTAL + CR =					14,231.15
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					14,231.15

\$ Aplicación	May Base Diciembre-18	May Coste Enero-19	Variedad	\$ Reintegr.	\$ Aplicación	Crédito Inter
15,875.14	303.18	325.94	1,0254	16,148.66	16,674.63	Capitalización General, 4 Capitalización General
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
15,875.14	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
				16,748.66	16,674.63	

\$ Aplicación	May Base Diciembre-18	May Coste Enero-19	Variedad	\$ Reintegr.	\$ Aplicación	Crédito Inter
4,878.00	216.10	221.30	1,0281	5,024.64	4,869.80	Mano de obra Capital, 4 Capitalización General
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
2,179.04	216.10	221.30	1,0281	2,612.38	2,585.31	Mano de obra Capital, 4 Capitalización General
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
6,857.05	0.00	0.00	0.0000	7,637.02	7,554.84	

\$ Aplicación	May Base Diciembre-18	May Coste Enero-19	Variedad	\$ Reintegr.	\$ Aplicación	Crédito Inter
182.53	213.30	223.00	1,0845	187.94	186.33	Mano de obra Capital, 4 Capitalización General
381.23	250.70	273.27	1,0462	392.61	377.00	Mano de obra Capital, 4 Capitalización General
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
563.76				579.55	579.55	
22,000.95				24,588.22	24,773.06	
34,936.61				37,793.09	37,481.63	
34,936.61				37,793.09	37,481.63	

\$ Aplicación	May Base Diciembre-18	May Coste Enero-19	Variedad	\$ Reintegr.	\$ Aplicación	Crédito Inter
364.79	216.10	221.30	1,0497	402.89	399.39	Mano de obra Capital, 4 Capitalización General
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
364.79	0.00	0.00	0.0000	402.89	399.39	

\$ Aplicación	May Base Diciembre-18	May Coste Enero-19	Variedad	\$ Reintegr.	\$ Aplicación	Crédito Inter
127.61	216.10	221.30	1,0281	140.12	138.62	Mano de obra Capital, 4 Capitalización General
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
66.31	216.10	221.30	1,0281	72.81	72.05	Mano de obra Capital, 4 Capitalización General
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
163.92	0.00	0.00	0.0000	212.94	210.72	

\$ Aplicación	May Base Diciembre-18	May Coste Enero-19	Variedad	\$ Reintegr.	\$ Aplicación	Crédito Inter
16.91	237.10	253.00	1,0845	18.24	18.19	Mano de obra Capital, 4 Capitalización General
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
16.91				28.34	28.19	
375.01				646.25	628.30	
870.90				950.64	950.62	

\$ Aplicación	May Base Diciembre-18	May Coste Enero-19	Variedad	\$ Reintegr.	\$ Aplicación	Crédito Inter
9,952.00	226.10	250.11	1,0281	10,424.79	10,404.63	Mano de obra Capital, 4 Capitalización General
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
9,952.00	0.00	0.00	0.0000	10,424.79	10,404.63	

\$ Aplicación	May Base Diciembre-18	May Coste Enero-19	Variedad	\$ Reintegr.	\$ Aplicación	Crédito Inter
3,719.28	216.10	221.30	1,0281	4,084.22	4,087.55	Mano de obra Capital, 4 Capitalización General
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
1,912.03	216.10	221.30	1,0281	2,121.62	2,089.50	Mano de obra Capital, 4 Capitalización General
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
5,631.31	0.00	0.00	0.0000	6,205.84	6,141.05	

\$ Aplicación	May Base Diciembre-18	May Coste Enero-19	Variedad	\$ Reintegr.	\$ Aplicación	Crédito Inter
492.82	231.10	254.00	1,0845	514.50	510.14	Mano de obra Capital, 4 Capitalización General
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
492.82				514.50	510.14	
15,096.61				17,195.01	17,075.20	
24,354.51				26,016.19	25,815.20	
24,354.51				26,016.19	25,815.20	

JOSE M. MANARICH

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

ANEXO RESOLUCION N°

342

Arq. José A. Laks
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ



ES COPIA

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 12015					
CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIAR Y COMEDOR					
Prov. y coloc. termotermia electrica 80 hs hora					
CANTIDAD: 3.00					
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
termotermia electrica 80 hs hora	m²	1.00	3,050.66		3,050.66
SUBTOTAL MATERIALES (A)					3,050.66
MANO DE OBRA					
Oficial espes	h	5.588	208.74	\$h	1,165.02
1/2 oficial	h				
Ayudo	h	3.808	155.36	\$h	605.61
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					1,770.63
EQUIPOS					
Herramientas manuales	U	1.00	157.25	\$U	157.25
TAL EQUIPOS (C)					157.25
COSTO NETO TOTAL (D) (A) + (B) + (C)					4,978.54
PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL / CR					1,659.51
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					1,659.51

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 12015					
CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIAR Y COMEDOR					
Prov. y coloc. De tanques de reserva y bomba 2500 lts escluso colecto y accesorios					
CANTIDAD: 8.00					
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Tanques de reserva y bomba 2500 lts escluso colecto, puestas y acc. coloc	U	1.00	8,361.07		8,361.07
SUBTOTAL MATERIALES (A)					8,361.07
MANO DE OBRA					
Oficial espes	h	15.309	208.74	\$h	3,195.40
1/2 oficial	h				
Ayudo	h	10.648	155.36	\$h	1,655.15
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					4,850.55
EQUIPOS					
Herramientas manuales	U	1.00	430.98		430.98
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					430.98
COSTO NETO TOTAL (D) (A) + (B) + (C)					13,642.60
PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL / CR					1,705.33
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					1,705.33

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 12015					
CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIAR Y COMEDOR					
Prov. y coloc. Equipo bombeo					
CANTIDAD: 1.00					
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Equipo bombeo y acc. coloc	U	1.00	27,309.46		27,309.46
SUBTOTAL MATERIALES (A)					27,309.46
MANO DE OBRA					
Oficial espes	h	50.168	208.74	\$h	10,472.27
1/2 oficial	h				
Ayudo	h	35.018	155.36	\$h	5,440.28
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					15,912.55
EQUIPOS					
Herramientas manuales	U	1.00	412.34	\$U	412.34
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					412.34
COSTO NETO TOTAL (D) (A) + (B) + (C)					43,634.35
PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL / CR					43,634.35
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					43,634.35

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Corte febrero-19	Variación	\$ Reducción	\$ Aporte	Cuando Index
5,760.02	218.10	250.11	1,020.01	5,534.89	5,534.89	Formotermia electrica
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
5,760.02	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
1,969.09	218.10	237.30	1,098.1	2,367.25	2,367.25	Mano de obra Cuadrilla 4 Capital de Mano de obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
1,072.81	218.10	237.30	1,098.1	3,223.15	3,223.15	Mano de obra Cuadrilla 4 Capital de Mano de obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
2,991.93	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
260.93	233.30	253.01	1,084.5	782.97	260.66	Nacional
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
260.93	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
8,521.86				782.97	260.66	
12,893.57				9,403.26	9,403.26	
32,893.57				18,773.21	18,773.21	
				18,773.21	18,773.21	

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Corte febrero-19	Variación	\$ Reducción	\$ Aporte	Cuando Index
16,167.91	282.00	291.21	1,032.9	16,699.33	16,699.33	Tanques de reserva y bomba 2500 lts escluso colecto y acc. coloc
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
16,167.91	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
5,396.90	218.10	237.30	1,098.1	5,923.87	5,923.87	Mano de obra Cuadrilla 4 Capital de Mano de obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
2,803.54	218.10	237.30	1,098.1	3,078.55	3,078.55	Mano de obra Cuadrilla 4 Capital de Mano de obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
8,200.61	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
715.14	233.30	253.01	1,084.5	775.54	769.22	Nacional
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
715.14	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
25,083.08				775.54	269.22	
37,950.70				26,408.25	26,408.25	
37,950.70				40,063.17	40,063.17	
				40,063.17	40,063.17	

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Corte febrero-19	Variación	\$ Reducción	\$ Aporte	Cuando Index
49,505.18	734.50	268.27	1,018.7	52,412.21	52,412.21	Nacional
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
49,505.08	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
17,684.46	218.10	237.30	1,098.1	19,419.24	19,419.24	Mano de obra Cuadrilla 4 Capital de Mano de obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
9,187.25	218.10	237.30	1,098.1	10,698.48	10,698.48	Mano de obra Cuadrilla 4 Capital de Mano de obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
26,811.72	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
2,343.54	233.30	253.01	1,084.5	2,541.49	2,541.49	Nacional
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
2,343.54	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
18,720.34				2,541.49	2,541.49	
119,103.87				84,461.02	84,461.02	
119,103.87				127,780.13	127,780.13	
				127,780.13	127,780.13	

JOSÉ A. LAKS
DIRECTOR GENERAL

Arq. José A. Laks
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

ANEXO RESOLUCION N°

342

Arg. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ



ES COPIA

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSE C PAZ					
LICIT PUBLICA 1/2015					
CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIAR Y COMEDOR					
Tramitacion ante cia. prefabrico					
OBRA	CANTIDAD:				
EXPRTE. N°	1.00				
ITEM: 14.1.5.18					
UNIDAD	pl				
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidada	Total
MATERIALES					
					0.00
					0.00
					0.00
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
					0.00
Oficial espec.	h	31.032	208.74	\$h	6,476.62
1/2 oficial	h				
Ayuda	h	27.283	155.36	\$h	4,238.73
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
					10,715.35
Herramientas manuales	pl	1.00	349.45		349.45
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D)					
(A) + (B) + (C)					
PRECIO DEL ITEM COSTO NETO TOTAL x CR =					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS UNIVERSIDAD DE JOSE C. PAZ LICIT. PUBLICA 1/2015 CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIAR Y COMEDOR Pdr y coloc. De chapa lúmina plástica señal.					
OBRA EXPIE N°	CANTIDAD, 21.00				
ITEM: 14.2.1 UNIDAD u					
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$/Unidad	Total
MATERIALES					
chapa lúmina plástica señal y acc coloc.	u	1.00	16.95		16.95
					0.00
					0.00
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Oficial espec	h	0.031	208.74	\$h	6.47
1/2 oficial	h				
Ayuda.	h	0.027	155.36	\$h	4.19
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
herramientas manuales	pl	1.00	0.87	\$pl	0.87
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D)	(A) + (B) + (C)				
					0.87
PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL x CR =					21.61
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					41.86

47.00

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS UNIVERSIDAD DE JOSE C. PAZ LICIT. PUBLICA 1/2015 CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIAR Y COMEDOR Prov. Y coloc. Extintores ABC 5 kg					
OBRA EXPRTE N°	CANTIDAD: 18.00				
ITEM: 17.2.2	UNIDAD: u				
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Extintores ABC 5 kg Y Acc. Inlet	pl	1.00	1 970.03		1 970.03

\$ Aplicación	Mes Base diciembre 18	Mes Costo febrero 19	Variación	\$ Reducido	\$ Aplicación	Costo Index
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00

10,738.93	216.10	237.30	1.0981	12,011.99	11,886.79	Mantenimiento Cuadros y Capas de Mantenimiento
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
1,358.02	216.10	237.30	1.0981	1,483.20	1,468.39	Mantenimiento Cuadros y Capas de Mantenimiento
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00

14,096.95	234.30	258.01	1.0985	15,477.70	15,352.06	Nacional
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00

\$ Aplicación	Mes Base diciembre 18	Mes Costo febrero 19	Variación	\$ Reducido	\$ Aplicación	Costo Index
37.72	234.30	258.01	1.0985	41,477.70	41,352.06	Nacional
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00

10.93	216.10	237.30	1.0981	12,011.99	11,886.79	Mantenimiento Cuadros y Capas de Mantenimiento
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
3.70	216.10	237.30	1.0981	4,011.99	3,986.79	Mantenimiento Cuadros y Capas de Mantenimiento
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00

1.84	234.30	258.01	1.0985	2,047.70	2,022.06	Nacional
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00

\$ Aplicación	Mes Base diciembre 18	Mes Costo febrero 19	Variación	\$ Reducido	\$ Aplicación	Costo Index
3,710.29	234.30	258.01	1.0985	4,077.70	4,052.06	Nacional
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00

3,720.41	216.10	237.30	1.0981	4,091.99	4,066.79	Mantenimiento Cuadros y Capas de Mantenimiento
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
651.78	216.10	237.30	1.0981	715.02	700.21	Mantenimiento Cuadros y Capas de Mantenimiento
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00

5.31	234.30	258.01	1.0985	5.76	5.71	Nacional
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00

JOSÉ M. LAKS

Arg. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

UNPA
FS 85
UNPA

S. Aplikasi	Mes. Hara November 18	Mes. Gorge februari 19	Varian	S. Berleat	S. Aplikasi	Chapin
9.887,58	281,20	294,40	1.0114	9.841,50	8.725,27	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Mat. divergensi
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
9.887,58			0,0000	0,00	0,00	0,00
				9.841,50	8.725,27	
3.135,07	216,10	237,20	1,0981	3.412,63	3.406,23	Mat. divergensi
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
1.849,89	236,10	233,20	1,0981	1.811,63	1.729,26	Mat. divergensi
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
4.781,87			0,0000	0,00	0,00	0,00
				3.254,25	3.191,48	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
14.172,45			0,0000	0,00	0,00	0,00
21.442,92			0,0000	15.015,84	14.921,75	
23.442,92			0,0000	22.840,01	22.840,01	
				22.840,01	22.840,01	

\$ Aplicación	Mes Pago noviembre-18	Mes Cierre febrero-19	Variación	\$ Ingresos	\$ Aplicación	Financiado
2.032,46	465,30	AGR. 46	1.571,16	2.042,31	2.041,64	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Canal de agua para consumo y saneamiento
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.032,46	0,00	0,00	0,00	2.042,31	2.041,64	
506,90	235,11	247,30	1.028,49	556,61	550,82	Manejo de agua potable y saneamiento
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
263,23	236,10	217,30	1.279,15	289,75	286,34	Atención de agua potable y saneamiento
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
770,13	0,00	0,00	0,00	846,36	836,67	
67,12	233,30	733,01	1.788,65	73,84	72,25	Manejo de agua potable y saneamiento
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67,12	0,00	0,00	0,00	72,84	72,25	
2.869,72	0,00	0,00	0,00	2.960,72	2.950,00	
4.341,96	0,00	0,00	0,00	4.429,74	4.418,25	
4.341,96	0,00	0,00	0,00	4.429,74	4.418,25	

S. Aphaletis	Mas Rase monedhane 12	Mut Certe Tebane 12	Varuiku	S. Bakterem	S. Aphaletis	Tempat tinggal
9.443,30	218,20	146,85	1.046,2	9.786,53	9.755,00	Harau, Kabupaten Solok
240,34	238,20	146,85	1.046,2	300,89	299,92	Harau, Kabupaten Solok
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.733,64			0,0000	0,00	0,00	
				10.087,42	10.054,92	
3.536,11	216,10	212,30	1.098,1	3.822,00	3.831,00	Mannelele, Kabupaten A. Tengah, Kabupaten Solok
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
1.851,61	216,10	212,30	1.098,1	2.041,21	1.850,31	Mannelele, Kabupaten A. Tengah, Kabupaten Solok
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
5.387,70			0,0000	0,00	0,00	
				5.883,22	5.821,95	
467,21	233,30	254,01	1.084,5	506,74	502,60	Harau
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Harau, Kabupaten Solok, Harau, Kabupaten Solok, etc.
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
467,21		0,00	0,0000	0,00	0,00	
15.534,60				506,74	502,60	
23.510,11				16.417,41	16.417,41	
23.540,32				24.941,14	24.941,14	
				24.930,34	24.930,34	

Arq. José A. LABS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

Arq. José C. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

ANEXO RESOLUCION N° 342

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ



ES COPIA

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ LICIT. PUBLICA 1/2015 CONSTRUCCION EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR Prov. Y coloc. Doble vidrio en vidrio y cerradura CANTIDAD: 8.00					
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Contraste aluminado	pl	1.00	1.101,63		1.101,63
SUBTOTAL MATERIALES (A)					1.101,63
MANO DE OBRA					
Oficial espec.	h	2.012	208,71		421,02
1/2 oficial	h				
Ayuda.	h	1.408	155,36		218,75
Cargas sociales incluídas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					639,78
EQUIPOS					
Herramientas manuales	pl	1.00	56,78		56,78
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					56,78
COSTO NETO TOTAL (D)					1.798,19
PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL x CR =					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ LICIT. PUBLICA 1/2015 CONSTRUCCION EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR Prov. Y coloc. Equipo automático de incendio CANTIDAD: 1.00					
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Equipo automático de incendio y acc. coloc.	pl	1.00	67.792,48		67.792,48
SUBTOTAL MATERIALES (A)					67.792,48
MANO DE OBRA					
Oficial espec.	h	124,128	208,74		25.910,48
1/2 oficial	h				
Ayuda.	h	98,040	155,36		15.230,40
Cargas sociales incluídas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					39.370,88
EQUIPOS					
Herramientas manuales	pl	1.00	3.994,46		3.994,46
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					3.994,46
COSTO NETO TOTAL (D)					111.157,83
PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL x CR =					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ LICIT. PUBLICA 1/2015 CONSTRUCCION EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR Prov. Y coloc. Canteles señal. Salida de emergencia CANTIDAD: 1.00					
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Canteles señal. Salida de emergencia y acc. coloc.	pl	1.00	8.704,62		8.704,62
SUBTOTAL MATERIALES (A)					8.704,62
MANO DE OBRA					
Oficial espec.	h	15,938	208,74		3.326,00
1/2 oficial	h				
Ayuda.	h	10,922	155,36		1.704,52
Cargas sociales incluídas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					5.030,52
EQUIPOS					
Herramientas manuales	pl	1.00	483,02		483,02
Herramientas	pl	1.00	483,02		483,02
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					966,04
COSTO NETO TOTAL (D)					14.699,16
PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL x CR =					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					

\$ Aplicación	Mes Base diciembre-18	Mes Corte febrero-19	Variación	\$ Reducidos	\$ Aplicados	Cuando Inter
2.676,49	221,00	223,02	1,0134	2.714,38	2.702,97	Arteses perforados
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
2.676,49				2.712,38	2.702,97	
711,00	716,40	237,30	1,0281	780,75	772,61	Mantel de la Cruz (A) Capital de Mantel de la Cruz
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
369,41	216,40	237,30	1,0281	405,55	401,42	Mantel de la Cruz (A) Capital de Mantel de la Cruz
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
1.080,41				1.186,40	1.174,09	
99,22	233,30	251,01	1,0805	102,17	101,36	Resaca
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
99,22				102,17	101,36	
2.851,72				3.021,95	2.981,34	Herramientas manuales (B) Capital de Herramientas manuales
0,00				0,00	0,00	0,00
5.826,74				6.053,44	6.026,70	

\$ Aplicación	Mes Base diciembre-18	Mes Corte febrero-19	Variación	\$ Reducidos	\$ Aplicados	Cuando Inter
133.125,20	257,10	271,81	1,0564	140.617,18	139.918,70	Arteses perforados (B) Capital de Arteses perforados
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
133.125,20				140.617,18	139.918,70	
43.555,72	216,10	237,30	1,0281	44.014,98	43.542,15	Mantel de la Cruz (A) Capital de Mantel de la Cruz
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
22.290,96	216,10	237,30	1,0281	24.069,77	24.000,90	Mantel de la Cruz (A) Capital de Mantel de la Cruz
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
66.846,68				72.009,75	71.247,75	
5.798,40	233,30	251,01	1,0805	6.188,24	6.240,28	Resaca
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
5.798,40				6.188,24	6.240,28	
105.410,41				112.814,18	112.401,41	Herramientas manuales (B) Capital de Herramientas manuales
0,00				0,00	0,00	0,00
310.785,05				332.470,41	331.414,88	
310.785,05				332.470,41	330.444,38	


\$ Aplicación	Mes Base diciembre-18	Mes Corte febrero-19	Variación	\$ Reducidos	\$ Aplicados	Cuando Inter
14.085,79	118,40	262,73	1,0617	15.591,31	15.502,38	Herramientas manuales (B) Capital de Herramientas manuales
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
14.085,79				15.591,31	15.502,38	
5.648,22	216,10	237,30	1,0281	6.160,35	6.109,01	Mantel de la Cruz (A) Capital de Mantel de la Cruz
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
2.878,40	216,10	237,30	1,0281	3.160,86	3.122,91	Mantel de la Cruz (A) Capital de Mantel de la Cruz
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
8.496,72				9.270,21	9.232,95	
208,30	233,30	251,01	1,0805	224,30	225,11	Resaca
82,02	260,70	273,72	1,0492	86,05	86,34	Herramientas manuales (B) Capital de Herramientas manuales
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
1.582,92				1.693,79	1.682,29	
24.774,84				26.145,12	26.145,12	
37.470,70				40.209,81	40.209,81	
37.470,70				40.209,81	39.875,61	

JOSE M. GUINARDI

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

ANEXO RESOLUCION N° 342

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. P. A.



ES COPIA

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 12015					
CONSTRUCCION EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR					
Transit ante compañía prefabricación.					
ITEM	14.1.1				
UNIDAD	gl	CANTIDAD			
			1.00		
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit	\$ Unifred	Total
MATERIALES					0.00
SUBTOTAL MATERIALES (A)					0.00
MANO DE OBRA					0.00
Oficial espec.	h	29.790	298.74	\$h	8.897.02
1/2 oficial	h				
Ayudante	h	24.104	105.36	\$h	2.538.29
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					11.435.31
EQUIPOS					13.995.42
Instrumentos manuales	gl	1.00	436.81		436.81
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					436.81
COSTO NETO TOTAL (D)					13.871.73
PRECIO DEL ITEM					20.928.16
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					20.928.16

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 12015					
CONSTRUCCION EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR					
Planta reguladora de gas					
ITEM	14.3.2				
UNIDAD	gl	CANTIDAD			
			1.00		
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit	\$ Unifred	Total
MATERIALES					0.00
Planta reguladora de gas pletas y acc. soloc	gl	1.00	6.779.25		6.779.25
SUBTOTAL MATERIALES (A)					6.779.25
MANO DE OBRA					0.00
Oficial espec.	h	12.413	298.74	\$h	3.709.09
1/2 oficial	h				
Ayudante	h	8.664	105.36	\$h	914.59
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					3.823.68
EQUIPOS					8.937.96
Instrumentos manuales	gl	1.00	349.45		349.45
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					349.45
COSTO NETO TOTAL (D)					11.052.79
PRECIO DEL ITEM					16.742.50
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					16.742.50

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 12015					
CONSTRUCCION EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR					
Parr. Y coloco. Cables acero espes. aploso NAC 150" 21					
ITEM	14.3.3				
UNIDAD	ml	CANTIDAD			
			55.00		
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit	\$ Unifred	Total
MATERIALES					0.00
Cables acero espes. aploso NAC 150" 21 pletas y acc. Coloco.	ml	1.00	383.81		383.81
SUBTOTAL MATERIALES (A)					383.81
MANO DE OBRA					0.00
Oficial espec.	h	0.714	298.74	\$h	213.31
1/2 oficial	h				
Ayudante	h	0.428	105.36	\$h	45.08
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					258.39
EQUIPOS					226.59
Instrumentos manuales	gl	1.00	20.09		20.09
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					20.09
COSTO NETO TOTAL (D)					662.29
PRECIO DEL ITEM					967.07
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					967.07

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Corte febrero-19	Variación	\$ Reletemo.	\$ Aplicación	Cuando Index
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00

13.673.66	216.10	237.30	1.0981	15.044.39	14.858.48	Mano de obra Cuadril. A Capitulo Mano de obra (C)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
8.947.24	216.10	237.30	1.0981	9.823.25	9.722.84	Mano de obra Cuadril. A Capitulo Mano de obra (C)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	

24.621.20	0.00	0.00	0.0000	24.640.25	24.581.33	Mano de obra Cuadril. A Capitulo Mano de obra (C)
724.81	233.30	254.01	1.0845	786.03	779.61	Mano de obra Cuadril. A Capitulo Mano de obra (C)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
724.81	0.00	0.00	0.0000	786.03	779.61	Mano de obra Cuadril. A Capitulo Mano de obra (C)
23.945.01	0.00	0.00	0.0000	24.626.28	24.560.25	Mano de obra Cuadril. A Capitulo Mano de obra (C)
35.322.52	0.00	0.00	0.0000	36.772.51	36.371.12	Mano de obra Cuadril. A Capitulo Mano de obra (C)
35.322.52	0.00	0.00	0.0000	36.772.51	36.371.12	Mano de obra Cuadril. A Capitulo Mano de obra (C)

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Corte febrero-19	Variación	\$ Reletemo.	\$ Aplicación	Cuando Index
12.659.47	260.50	270.13	1.0370	13.127.31	13.084.18	Mano de obra Cuadril. A Capitulo Mano de obra (C)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
12.659.47	0.00	0.00	0.0000	13.127.31	13.084.18	Mano de obra Cuadril. A Capitulo Mano de obra (C)

4.315.61	216.10	237.30	1.0981	4.804.84	4.724.29	Mano de obra Cuadril. A Capitulo Mano de obra (C)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
2.713.02	216.10	237.30	1.0981	2.495.29	2.469.21	Mano de obra Cuadril. A Capitulo Mano de obra (C)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	

6.648.94	0.00	0.00	0.0000	7.300.85	7.224.74	Mano de obra Cuadril. A Capitulo Mano de obra (C)
5.19.85	233.30	254.01	1.0845	623.83	623.00	Mano de obra Cuadril. A Capitulo Mano de obra (C)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
5.19.85	0.00	0.00	0.0000	623.83	623.00	Mano de obra Cuadril. A Capitulo Mano de obra (C)
19.847.96	0.00	0.00	0.0000	21.097.04	20.937.05	Mano de obra Cuadril. A Capitulo Mano de obra (C)
30.990.51	0.00	0.00	0.0000	31.859.26	31.671.17	Mano de obra Cuadril. A Capitulo Mano de obra (C)
30.990.51	0.00	0.00	0.0000	31.859.26	31.671.17	Mano de obra Cuadril. A Capitulo Mano de obra (C)

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Corte febrero-19	Variación	\$ Reletemo.	\$ Aplicación	Cuando Index
1.008.93	456.20	456.46	1.0008	1.011.87	1.011.49	Mano de obra Cuadril. A Capitulo Mano de obra (C)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
1.008.93	0.00	0.00	0.0000	1.011.87	1.011.49	Mano de obra Cuadril. A Capitulo Mano de obra (C)

254.03	216.10	237.30	1.0981	270.18	273.50	Mano de obra Cuadril. A Capitulo Mano de obra (C)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
330.61	216.10	237.30	1.0981	141.43	141.23	Mano de obra Cuadril. A Capitulo Mano de obra (C)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	

382.30	0.00	0.00	0.0000	419.81	415.42	Mano de obra Cuadril. A Capitulo Mano de obra (C)
33.14	233.30	254.01	1.0845	36.12	35.86	Mano de obra Cuadril. A Capitulo Mano de obra (C)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
33.14	0.00	0.00	0.0000	36.12	35.86	Mano de obra Cuadril. A Capitulo Mano de obra (C)
1.424.57	0.00	0.00	0.0000	1.469.26	1.469.22	Mano de obra Cuadril. A Capitulo Mano de obra (C)
2.155.36	0.00	0.00	0.0000	2.221.77	2.216.20	Mano de obra Cuadril. A Capitulo Mano de obra (C)
2.155.36	0.00	0.00	0.0000	2.221.77	2.216.20	Mano de obra Cuadril. A Capitulo Mano de obra (C)

JOSÉ A. LAKS

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

ANEXO RESOLUCION N°

342

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ



ES COPIA

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 1/2015					
CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIARIO Y COMEDOR					
Prov. Y coloc. Cables Epoxi aprob NAG 150 + 1"					
ITEM:	14.3.4.	CANTIDAD:			
UNIDAD	ml	47,00			
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Cable Epoxi aprob NAG 150 + 1"	m	1,00	174,79		174,79
Presos y acc. coloc.					0,00
SUBTOTAL MATERIALES (A)					174,79
MANO DE OBRA					
Oficial espec	h	0,320	208,74	\$h	66,80
1/2 oficial	h				
Ayudante	h	0,223	155,36	\$h	34,64
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					101,44
EQUIPOS					
Herramientas manuales	u	1,00	2,80	\$u	2,80
precios de	u	1,00	5,80	\$u	5,80
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					8,60
COSTO NETO TOTAL (D)	(A) + (B) + (C)				285,81
PRECIO DEL ITEM COSTO NETO TOTAL x CR					432,57
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					432,57

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 1/2015					
CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIARIO Y COMEDOR					
Prov. Y coloc. Cables Epoxi aprob NAG 150 + 1"					
ITEM:	14.3.5	CANTIDAD:			
UNIDAD	ml	8,00			
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Cable Epoxi aprob NAG 150 + 1"	m	1,00	166,66		166,66
Presos y acc. coloc.					0,00
SUBTOTAL MATERIALES (A)					166,66
MANO DE OBRA					
Oficial espec	h	0,305	208,74	\$h	63,62
1/2 oficial	h				
Ayudante	h	0,213	155,36	\$h	33,12
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					96,75
EQUIPOS					
Herramientas manuales	u	1,00	8,59	\$u	8,59
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					8,59
COSTO NETO TOTAL (D)	(A) + (B) + (C)				272,01
PRECIO DEL ITEM COSTO NETO TOTAL x CR					411,59
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					411,59

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 1/2015					
CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIARIO Y COMEDOR					
Prov. Y coloc. Cables para conexión antena					
ITEM:	14.3.6	CANTIDAD:			
UNIDAD	gl	1,00			
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Cables para conexión antena y acc. coloc.	m	1,00	4.801,97	\$m	4.801,97
SUBTOTAL MATERIALES (A)					4.801,97
MANO DE OBRA					
Oficial espec	h	8,792	208,74	\$h	1.835,14
1/2 oficial	h				
Ayudante	h	6,938	155,36	\$h	953,13
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					2.788,27
EQUIPOS					
Herramientas manuales	u	1,00	247,52	\$u	247,52
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					247,52
COSTO NETO TOTAL (D)	(A) + (B) + (C)				7.837,76
PRECIO DEL ITEM COSTO NETO TOTAL x CR					1.859,19
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					1.859,19


\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Corte febrero-19	Variación	\$ Reducido	\$ Aplicación	Cambio Index
452,40	452,40	452,40	1,0000	452,40	452,40	1,0000
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000
452,40	452,40	452,40	1,0000	452,40	452,40	1,0000
112,80	112,80	112,80	1,0000	112,80	112,80	1,0000
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000
58,52	58,52	58,52	1,0000	58,52	58,52	1,0000
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000
112,80	112,80	112,80	1,0000	112,80	112,80	1,0000
6,31	6,31	6,31	1,0000	6,31	6,31	1,0000
10,28	10,28	10,28	1,0000	10,28	10,28	1,0000
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000
16,59	16,59	16,59	1,0000	16,59	16,59	1,0000
640,16	640,16	640,16	1,0000	640,16	640,16	1,0000
928,87	928,87	928,87	1,0000	928,87	928,87	1,0000
928,87	928,87	928,87	1,0000	928,87	928,87	1,0000

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Corte febrero-19	Variación	\$ Reducido	\$ Aplicación	Cambio Index
431,36	431,36	431,36	1,0000	431,36	431,36	1,0000
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000
431,36	431,36	431,36	1,0000	431,36	431,36	1,0000
107,51	107,51	107,51	1,0000	107,51	107,51	1,0000
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000
55,73	55,73	55,73	1,0000	55,73	55,73	1,0000
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000
107,51	107,51	107,51	1,0000	107,51	107,51	1,0000
14,25	14,25	14,25	1,0000	14,25	14,25	1,0000
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000
14,25	14,25	14,25	1,0000	14,25	14,25	1,0000
605,06	605,06	605,06	1,0000	605,06	605,06	1,0000
921,51	921,51	921,51	1,0000	921,51	921,51	1,0000
921,51	921,51	921,51	1,0000	921,51	921,51	1,0000

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Corte febrero-19	Variación	\$ Reducido	\$ Aplicación	Cambio Index
8.967,12	8.967,12	8.967,12	1,0000	8.967,12	8.967,12	1,0000
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000
8.967,12	8.967,12	8.967,12	1,0000	8.967,12	8.967,12	1,0000
3.099,22	3.099,22	3.099,22	1,0000	3.099,22	3.099,22	1,0000
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000
1.610,25	1.610,25	1.610,25	1,0000	1.610,25	1.610,25	1,0000
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000
3.099,22	3.099,22	3.099,22	1,0000	3.099,22	3.099,22	1,0000
410,72	410,72	410,72	1,0000	410,72	410,72	1,0000
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000
410,72	410,72	410,72	1,0000	410,72	410,72	1,0000
14.087,31	14.087,31	14.087,31	1,0000	14.087,31	14.087,31	1,0000
21.314,11	21.314,11	21.314,11	1,0000	21.314,11	21.314,11	1,0000
21.314,11	21.314,11	21.314,11	1,0000	21.314,11	21.314,11	1,0000

JOSE MARIA MARTIN
SECRETARIO

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ



ES COPIA

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ LICIT. PUBLICA 1/2015 CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIARIO Y COMEDOR Prov. Y coloc. Llave paso 2.5" Apilada CANTIDAD. 1.00					
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ (Unidad)	Total
MATERIALES					
Llave paso 2.5" jorazas y acc. col.	gl	1.00	17,348.85		17,348.85
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
17,348.85					
Oficial espec.					
1/2 oficial	h	31.768	208.74	\$h	6,620.83
Ayuda.	h	22.458	155.36	\$h	3,498.74
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
10,119.58					
EQUIPOS					
30,468.43					
Flotación de materiales					
mercadería	gl	1.00	5.80	\$gl	5.80
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
36,274.23					
COSTO NETO TOTAL (D)					
63,732.66					
PRECIO DEL ITEM COSTO NETO TOTAL x CR =					
63,732.66					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					
63,732.66					

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ LICIT. PUBLICA 1/2015 CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIARIO Y COMEDOR Ejec. Corrección y prueba a referencias CANTIDAD. 1.00					
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ (Unidad)	Total
MATERIALES					
Piso cemento alado					0.00
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
0.00					
MANO DE OBRA					
0.00					
Oficial espec.					
1/2 oficial	h	18.000	208.74	\$h	3,757.32
Ayuda.	h	15.942	155.36	\$h	2,476.71
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
6,234.03					
EQUIPOS					
6,234.03					
Flotación de materiales					
mercadería	gl	1.00	3.50	\$gl	3.50
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
9,767.56					
COSTO NETO TOTAL (D)					
15,971.59					
PRECIO DEL ITEM COSTO NETO TOTAL x CR =					
15,971.59					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					
15,971.59					

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ LICIT. PUBLICA 1/2015 CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIARIO Y COMEDOR Prov. Y coloc. Llave paso 3/4" s/campaña ayote CANTIDAD. 1.00					
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ (Unidad)	Total
MATERIALES					
Llave paso 3/4" s/campaña y acc. Col.	gl	1.00	271.17		271.17
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
271.17					
MANO DE OBRA					
271.17					
Oficial espec.					
1/2 oficial	h	0.497	208.74	\$h	103.74
Ayuda.	h	0.346	155.36	\$h	53.74
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
157.48					
EQUIPOS					
113.98					
Flotación de materiales					
mercadería	gl	1.00	13.98	\$gl	13.98
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
127.96					
COSTO NETO TOTAL (D)					
556.11					
PRECIO DEL ITEM COSTO NETO TOTAL x CR =					
556.11					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					
556.11					

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Costo febrero-19	Variación	\$ Reintegrar	\$ Aplicación	Cuando Interes
36,821.73	335.80	349.66	1,041.13	38,862.86	38,191.56	Unidad de pago
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Unidad de pago
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Unidad de pago
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Unidad de pago
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Unidad de pago
36,821.73	0.00	6.181	0.0000	0.00	0.00	Unidad de pago

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Costo febrero-19	Variación	\$ Reintegrar	\$ Aplicación	Cuando Interes
11,191.87	216.10	237.30	1,098.1	12,290.11	12,102.95	Mano de obra Cuadrilla 4 Capital Mano de obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Mano de obra Cuadrilla 4 Capital Mano de obra
5,891.53	216.10	237.30	1,098.1	6,989.63	6,403.23	Mano de obra Cuadrilla 4 Capital Mano de obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Mano de obra Cuadrilla 4 Capital Mano de obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Mano de obra Cuadrilla 4 Capital Mano de obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Mano de obra Cuadrilla 4 Capital Mano de obra
17,089.20	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Mano de obra Cuadrilla 4 Capital Mano de obra

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Costo febrero-19	Variación	\$ Reintegrar	\$ Aplicación	Cuando Interes
5.82	213.30	253.01	1,084.5	10.44	10.35	Nacional
18.28	240.10	273.27	1,048.2	10.78	10.73	Nacional
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Nacional
19.91	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Nacional
53,930.84	0.00	0.00	0.0000	21.22	21.08	Nacional
81,597.36	0.00	0.00	0.0000	57,128.19	56,788.64	Nacional
81,597.36	0.00	0.00	0.0000	86,454.95	85,921.22	Nacional
				86,454.95	85,921.22	Nacional

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Costo febrero-19	Variación	\$ Reintegrar	\$ Aplicación	Cuando Interes
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Unidad de pago
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Unidad de pago
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Unidad de pago
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Unidad de pago
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Unidad de pago
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Unidad de pago

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Costo febrero-19	Variación	\$ Reintegrar	\$ Aplicación	Cuando Interes
5,906.34	216.10	237.30	1,098.1	6,999.86	6,317.99	Mano de obra Cuadrilla 4 Capital Mano de obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Mano de obra Cuadrilla 4 Capital Mano de obra
1,182.48	216.10	237.30	1,098.1	4,592.77	4,584.85	Mano de obra Cuadrilla 4 Capital Mano de obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Mano de obra Cuadrilla 4 Capital Mano de obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Mano de obra Cuadrilla 4 Capital Mano de obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Mano de obra Cuadrilla 4 Capital Mano de obra
10,518.83	0.00	0.00	0.0000	13.00	13.00	Mano de obra Cuadrilla 4 Capital Mano de obra

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Costo febrero-19	Variación	\$ Reintegrar	\$ Aplicación	Cuando Interes
5.81	243.30	253.01	1,084.5	5.30	5.25	Nacional
6.21	250.10	273.27	1,048.2	5.51	5.47	Nacional
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Nacional
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Nacional
10,560.84	0.00	0.00	0.0000	12.40	12.23	Nacional
15,971.55	0.00	0.00	0.0000	11,596.43	11,475.61	Nacional
15,971.55	0.00	0.00	0.0000	17,545.39	17,462.50	Nacional
				17,545.39	17,462.50	Nacional

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Costo febrero-19	Variación	\$ Reintegrar	\$ Aplicación	Cuando Interes
575.54	335.80	349.66	1,041.13	579.20	577.04	Unidad de pago
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Unidad de pago
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Unidad de pago
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Unidad de pago
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Unidad de pago
575.54	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Unidad de pago

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Costo febrero-19	Variación	\$ Reintegrar	\$ Aplicación	Cuando Interes
1,05.10	216.10	237.30	1,098.1	192.88	190.28	Mano de obra Cuadrilla 4 Capital Mano de obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Mano de obra Cuadrilla 4 Capital Mano de obra
30.75	216.10	237.30	1,098.1	99.82	98.61	Mano de obra Cuadrilla 4 Capital Mano de obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Mano de obra Cuadrilla 4 Capital Mano de obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Mano de obra Cuadrilla 4 Capital Mano de obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Mano de obra Cuadrilla 4 Capital Mano de obra
265.94	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Mano de obra Cuadrilla 4 Capital Mano de obra

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Costo febrero-19	Variación	\$ Reintegrar	\$ Aplicación	Cuando Interes
23.20	231.30	253.01	1,084.5	23.16	24.95	Nacional
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Nacional
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Nacional
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Nacional
23.20	0.00	0.00	0.0000	25.16	24.95	Nacional
651.68	0.00	0.00	0.0000	916.48	916.36	Nacional
1,308.26	0.00	0.00	0.0000	1,386.63	1,378.17	Nacional
1,308.26	0.00	0.00	0.0000	1,386.63	1,378.17	Nacional

JOSE M. MARIARDO
F. 90

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

ANEXO RESOLUCION N° 342

Arq. JORGE A. LAKS
Director General de la Construcción
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ C. PAZ



ES COPIA

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS UNIVERSIDAD DE JOSE C. PAZ LICIT. PUBLICA 17015 CONSTRUCCION EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR Fin col mod 1					
OBRA EXPRE. N°	15.1.1	CANTIDAD:	11.00		
ITEM:	u	Unidad	Cantidad	\$ Unit	\$ Unidad
CONCEPTO	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Total
MATERIALES					
Fin col mod. 1, piezas y acc. color	gl	1.00	6,318.01		6,318.01
SUBTOTAL MATERIALES (A)					6,318.01
MANO DE OBRA					
Oficial espec.	h	11.803	208.74	\$h	3,477.43
1/2 oficial	h				
Ayuda	h	8.100	155.36	\$h	1,254.43
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					4,731.86
EQUIPOS					
Herramientas manuales	gl	1.00	340.70		340.70
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					340.70
COSTO NETO TOTAL (D)					11,389.57
PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL x CR =					15,652.87
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					15,652.87

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS UNIVERSIDAD DE JOSE C. PAZ LICIT. PUBLICA 17015 CONSTRUCCION EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR Fin col mod 2					
OBRA EXPRE. N°	15.1.2	CANTIDAD:	28.00		
ITEM:	u	Unidad	Cantidad	\$ Unit	\$ Unidad
CONCEPTO	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Total
MATERIALES					
Fin col mod. 2, piezas y acc. color	gl	1.00	8,229.44		8,229.44
SUBTOTAL MATERIALES (A)					8,229.44
MANO DE OBRA					
Oficial espec.	h	15.088	208.74	\$h	3,145.19
1/2 oficial	h				
Ayuda	h	10.518	155.36	\$h	1,634.01
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					4,779.20
EQUIPOS					
Herramientas manuales	gl	1.00	424.70		424.70
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					424.70
COSTO NETO TOTAL (D)					13,433.34
PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL x CR =					20,324.04
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					20,324.04

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS UNIVERSIDAD DE JOSE C. PAZ LICIT. PUBLICA 17015 CONSTRUCCION EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR Fin col mod. 3					
OBRA EXPRE. N°	15.1.3	CANTIDAD:	3.00		
ITEM:	u	Unidad	Cantidad	\$ Unit	\$ Unidad
CONCEPTO	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Total
MATERIALES					
Fin col mod. 3, piezas y acc. color	gl	1.00	11,117.40		11,117.40
SUBTOTAL MATERIALES (A)					11,117.40
MANO DE OBRA					
Oficial espec.	h	20.358	208.74	\$h	4,249.11
1/2 oficial	h				
Ayuda	h	14.208	155.36	\$h	2,207.39
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					6,456.50
EQUIPOS					
Herramientas manuales	gl	1.00	573.06		573.06
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					573.06
COSTO NETO TOTAL (D)					18,146.96
PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL x CR =					27,456.31
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					27,456.31

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Corte febrero-19	Variación	\$ Interiores	\$ Aplicación	Cálculo Interiores
11,636.50	287.50	300.97	1,046.7	12,139.88	12,139.87	12,139.87
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
11,636.50	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
4,090.87	216.10	237.30	1,098.1	4,492.11	4,492.11	4,492.11
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
2,125.14	216.10	237.30	1,098.1	2,333.61	2,333.61	2,333.61
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
6,215.95	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
542.10	237.30	253.01	1,084.5	587.89	587.89	587.89
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
542.10	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
18,174.57				18,174.57	18,174.57	18,174.57
27,456.31				27,456.31	27,456.31	27,456.31
27,456.31				27,456.31	27,456.31	27,456.31

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Corte febrero-19	Variación	\$ Interiores	\$ Aplicación	Cálculo Interiores
15,109.10	287.50	300.97	1,046.7	15,814.56	15,814.55	15,814.55
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
15,109.10	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
5,311.54	216.10	237.30	1,098.1	5,813.54	5,813.54	5,813.54
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
2,759.37	216.10	237.30	1,098.1	3,080.68	3,080.68	3,080.68
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
8,070.93	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
702.89	237.30	253.01	1,084.5	763.31	763.31	763.31
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
702.89	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
21,893.12				21,893.12	21,893.12	21,893.12
36,116.17				36,116.17	36,116.17	36,116.17
36,116.17				36,116.17	36,116.17	36,116.17

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Corte febrero-19	Variación	\$ Interiores	\$ Aplicación	Cálculo Interiores
20,411.34	287.50	300.97	1,046.7	21,164.37	21,164.37	21,164.37
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
20,411.34	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
2,475.29	216.10	237.30	1,098.1	2,898.68	2,898.68	2,898.68
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
3,727.68	216.10	237.30	1,098.1	4,082.17	4,082.17	4,082.17
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
10,903.26	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
950.90	237.30	253.01	1,084.5	1,001.21	1,001.21	1,001.21
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
950.90	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
31,285.50				31,285.50	31,285.50	31,285.50
48,817.70				48,817.70	48,817.70	48,817.70
48,817.70				48,817.70	48,817.70	48,817.70

JOSÉ M. MARTÍNEZ
SECRETARIO

Arq. JORGE A. LAKS
Director General de la Construcción
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ C. PAZ



ES COPIA

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSE C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 1/2015					
CONSTRUCCION EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR					
ITEM	15.1.4	Fari colt mod. 4			
UNIDAD	u	CANTIDAD: 4.00			
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Fari colt mod. 4 pobra y acc color	u	1.00	12,491.02		12,491.02
SUBTOTAL MATERIALES (A)					12,491.02
MANO DE OBRA					
Oficial espec.	h	22.875	208.24	\$h	4,764.93
1/2 oficial	h				
Ayuda	h	10.000	155.36	\$h	1,553.60
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					6,318.53
EQUIPOS					7,255.40
16 herramientas manuales	u	1.00	643.97		643.97
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					7,255.40
COSTO NETO TOTAL (D)					26,064.95
PRECIO DEL ITEM					26,064.95
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					26,064.95

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSE C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 1/2015					
CONSTRUCCION EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR					
ITEM	15.1.5	Montaje equipos fan coil completo			
UNIDAD	u	CANTIDAD: 47.00			
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
					0.00
SUBTOTAL MATERIALES (A)					0.00
MANO DE OBRA					
Oficial espec.	h	4.913	208.24	\$h	1,023.54
1/2 oficial	h				
Ayuda	h	4.320	155.36	\$h	671.21
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					1,694.75
EQUIPOS					56.19
16 herramientas manuales	u	1.00	56.19		56.19
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					56.19
COSTO NETO TOTAL (D)					1,750.94
PRECIO DEL ITEM					1,750.94
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					1,750.94

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSE C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 1/2015					
CONSTRUCCION EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR					
ITEM	15.1.7	Cablea distribucion incluye instalacion			
UNIDAD	u	CANTIDAD: 1.00			
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Cablea distribucion, picas y acc. fabric.	u	1.00	38,307.75		38,307.75
SUBTOTAL MATERIALES (A)					38,307.75
MANO DE OBRA					
Oficial espec.	h	70.132	208.24	\$h	14,609.16
1/2 oficial	h				
Ayuda	h	48.852	155.36	\$h	7,588.11
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					22,197.27
EQUIPOS					1,974.97
16 herramientas manuales	u	1.00	1,974.97		1,974.97
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					1,974.97
COSTO NETO TOTAL (D)					62,479.99
PRECIO DEL ITEM					62,479.99
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					62,479.99

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Corte febrero-19	Variación	\$ Reducción	\$ Aplicación	Costo final
22,930.95	282.50	300.92	1,046.7	24,007.91	23,909.08	Material
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	31 Manos de obra para el electricista
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
22,930.95	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
8,063.55	216.10	232.30	1,098.1	8,854.55	8,762.25	Manos de obra para el electricista
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
4,188.85	216.10	232.30	1,098.1	4,922.75	4,830.45	Manos de obra para el electricista
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
12,152.30	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
1,068.56	232.30	253.01	1,081.5	1,158.82	1,149.37	Material
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
1,068.56	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
36,257.30	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
34,858.24	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
34,858.24	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Corte febrero-19	Variación	\$ Reducción	\$ Aplicación	Costo final
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
1,721.85	216.10	232.30	1,098.1	1,901.74	1,881.92	Manos de obra para el electricista
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
1,133.03	216.10	232.30	1,098.1	1,244.62	1,231.71	Manos de obra para el electricista
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
2,865.95	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
31.81	232.30	253.01	1,081.5	39.52	38.75	Material
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
31.81	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
2,977.16	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
4,474.19	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
4,474.19	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Corte febrero-19	Variación	\$ Reducción	\$ Aplicación	Costo final
102,770.87	489.20	479.05	0.9999	102,759.25	102,760.04	Material
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
102,770.87	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
24,721.87	216.10	232.30	1,098.1	27,146.98	26,855.09	Manos de obra para el electricista
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
12,863.11	216.10	232.30	1,098.1	14,802.77	13,955.97	Manos de obra para el electricista
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
37,584.99	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
3,276.12	232.30	253.01	1,081.5	3,252.86	3,239.89	Material
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
3,276.12	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
143,611.99	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
217,268.94	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
217,268.94	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00

JOSE M. LAKS

Arq. José A. LAKS
Direccion General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSE C. PAZ

ANEXO
RESOLUCION N° - 342

Arq. José A. Laks
Dirección General de Industrias,
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. P.

ES COPIA

OBRA		PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS				
EPPFE, N°		UNIVERSIDAD DE JOSE C. PAZ				
		LICIT. PUBLICA 97014				
ITEM		CONSTRUCCION EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR				
UNIDAD	15.2.1	Caldera piso calefaccion 88000 kcal/hora				
	u	CANTIDAD		2,80		
CONCRETO		Unidad	Cantidad	\$ Unit	\$ Unidad	Total
MATERIALES						
Caldera piso calefaccion 88000 kcal/hora	m²	1,70	24.801,01			24.801,01
Pintura y acc. Color.						
SUBTOTAL MATERIALES (A)						
MANO DE OBRA						24.801,01
Oficiales	m	25,411	208,74	\$4,		9.479,03
1/2 oficial	m					
Ayud.,	m	31,608	155,81	\$4,		4.924,25
Grupos sociales incluidos en costo por hora						
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)						
EQUIPOS						14.403,14
Herramientas manuales	m²	1,00	1.278,40			2.278,40
TAL EQUIPOS (C)						
COSTO NETO TOTAL (D)						1.278,40
PRECIO DEL ITEM. COSTO NETO TOTAL, CR =						40.487,75
PRECIO UNITARIO DEL ITEM						61.250,40

61.250,40

OBRA
 EXPDIE. 1H
 ITEM: 15.2.2
 UNIDAD: 11

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS
 UNIVERSIDAD DE JOSE G. PAZ
 LICIT. PUBLICA 432015
 CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIAR Y COMEDOR
 Bombas 201/1 20M /11 7/6 mca-380 V

CANTIDAD:
 2.80

CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Al/Unid.	Total
MATERIALES					
Bombas 201/1 20M /11 7/6 mca-380 V	B	1,00	7.796,13		7.726,13
piezas y acc. Coloca					
SUBTOTAL MATERIALES (A)					7.798,33
MANO DE OBRA					
O'cial espec	H	14,275	298,74	\$h	2.972,76
1/2 oficial	H				
Ayudm.	H	9,083	155,36	\$h	1.547,90
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					4.520,66
EQUIPOS					
Herramientas manuales	KL	1,00	401,86		401,86
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					401,86
COSTO NETO TOTAL (D)					12.725,65
(A) + (B) + (C)					12.725,65
PRECIO DEL ITEM COSTO NETO TOTAL x CR =					19.251,91
- CRO UNITARIO DEL ITEM					18.253,91

CANTIDAD:		1.00	
UNIDAD	15 F.3.	Sistema de costales (TVPF y YCP)	
ITEM:	U	CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIAR Y COMEDOR	
EXORTE, N°		UNIVERSIDAD DE JOSSE C. PAZ	
ORRA		PLANTELA ANALISIS DE PRECIOS	
MATERIALES			
Sistema de costales (TVPF y YCP)			
Cables y acc. Cables			
CANTIDAD:		1.00	
UNIDAD:		S.038.00	
PRECIO UNITARIO:		S.038.00	
PRECIO TOTAL:		S.038.00	
SUBTOTAL MATERIALES (A)		S.038.00	
MANO DE OBRA		S.038.00	
Oficial espec.		S.038.00	
1/2 oficial		S.038.00	
Ayudite		S.038.00	
Cables sonetos including en costo por hora		S.038.00	
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)		S.038.00	
EQUIPOS		S.038.00	
Materiales insignia		S.038.00	
SUBTOTAL EQUIPOS (C)		S.038.00	
COSTO NETO TOTAL (D)		S.038.00	
PRECIO DEL ITEM		S.038.00	
PRECIO UNITARIO DEL ITEM		S.038.00	

S Aplicativo	Mes Inicio enero/feb/18	Mes Cierre febrero/19	Variaciones	S. Efectivos	S. Aplicativos	Cuentas Anuales
38.525,22	218,00	768,12	1.1256	83.402,00	42.911,43	Nacional-Latino-Asiatico-Pacífico
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
38.525,22	0,00	0,00	0,0000	83.402,00	42.911,43	0,00
16.000,00	216,10	232,30	1.0981	17.537,88	22.324,65	Mundofinca Control 1.4 Capital-Mundofinca
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
8.315,71	216,30	232,10	1.0981	8.315,72	2.036,26	Mundofinca Control 1.4 Capital-Mundofinca
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
24.327,33	0,00	0,00	0,0000	26.709,32	26.196,27	0,00
2.121,25	232,30	253,01	1.0845	2.300,42	2.251,21	Nacional
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
2.121,25	0,00	0,00	0,0000	2.300,42	2.251,21	0,00
68.970,82				109.558,95	71.624,00	
98.300,85				109.558,95	108.161,21	
98.300,85				109.558,95	108.367,21	

S Application	Met Base November 18	Met Cost February 19	Variance	S Budget	S Application	Costs Incurred
14,085.97	234.51	248.27	1,058.7	14,913.16	14,838.82	Respect International
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
34,085.97	0.00	0.00	0.0000	14,913.16	14,838.82	
5,932.01	216.10	237.30	1,478.1	5,545.53	5,468.78	Mammals (Carnivora, E. latipalpis, and others)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
2,617.98	216.10	237.30	1,098.1	2,876.40	2,852.48	Mammals (Carnivora, E. latipalpis, and others)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
7,645.98	0.00	0.00	0.0000	8,376.02	8,308.51	
666.82	233.30	253.01	1,000.0	723.34	717.25	Not used
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
666.82	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	
72,808.77	0.00	0.00	0.0000	723.34	717.25	
33,889.35	0.00	0.00	0.0000	25,012.32	24,800.00	
33,889.35	0.00	0.00	0.0000	26,160.26	26,160.26	
				56,360.90	56,161.65	

S. Aplicação	Mín. Base mensal - R\$	Mín. Carga mensal - R\$	Valor Mín.	S. Benefícios	S. Aplicação	Valor Máx.
16.595,43	287,50	390,92	0,0067	17.100,30	17.208,76	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
16.595,43	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
				17.270,30	17.208,76	
5.832,96	216,70	233,30	1,0981	6.486,25	6.389,47	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
3.034,92	216,10	217,30	1,0981	3.328,35	3.235,55	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
8.864,88	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
				9.234,89	9.619,02	
713,13	233,30	252,08	1,0845	878,41	876,40	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
713,13	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
26.234,44				838,44	831,60	
39.641,20				27.041,22	27.763,38	
39.641,20				42.278,00	42.000,00	
				42.278,00	42.000,00	

~~SECRET~~
~~JOSE M. MARTINEZ~~
~~JOHN F. BAKER~~

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

ANEXO RESOLUCION N° 342

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. P.



ES COPIA

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
OBRA EXFTE. N°					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 17015					
CONSTRUCCION EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR					
ITEM	15.2.4	Cuadro de valores			
UNIDAD	gl	CANTIDAD: 1.00			
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Entrega de materiales, puros y en Coloc.	gl	1.00	10,394.85		10,394.85
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Obrero aspec.	h	10,033	208.74	\$h	2,097.02
1/2 oficial	h				
Ayudite.	h	13,285	155.36	\$h	2,063.13
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Horas-máquina manuales	gl	1.00	538.82		538.82
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D) = (A) + (B) + (C)					
PRECIO DEL ITEM - COSTO NETO TOTAL + CR =					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
OBRA EXFTE. N°					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 17016					
CONSTRUCCION EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR					
ITEM	15.2.5	Injerencia segues y varías			
UNIDAD	gl	CANTIDAD: 1.00			
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Obrero aspec.	h	31,780	208.74	\$h	6,632.39
1/2 oficial	h				
Ayudite.	h	34,104	155.36	\$h	5,298.39
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Horas-máquina manuales	gl	1.00	436.81		436.81
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D) = (A) + (B) + (C)					
PRECIO DEL ITEM - COSTO NETO TOTAL + CR =					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
OBRA EXFTE. N°					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 17015					
CONSTRUCCION EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR					
ITEM	15.3.1	Entrega de líquidos condensados y gas alv. Po			
UNIDAD	gl	CANTIDAD: 1.00			
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Entrega de líquidos condensados y gas alv. Po	gl	1.00	108,621.12		108,621.12
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Obrero aspec.	h	106,013	208.74	\$h	22,151.97
1/2 oficial	h				
Ayudite.	h	130,910	155.36	\$h	20,441.05
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Horas-máquina manuales	gl	1.00	5,602.64		5,602.64
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D) = (A) + (B) + (C)					
PRECIO DEL ITEM - COSTO NETO TOTAL + CR =					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					

\$ Aplicación	Max Base noviembre 18	Max Coste febrero 19	Variancia	\$ Reducción	\$ Aplicación	Contribución
18,521.02	238.20	216.86	1,046.3	19,194.21	29,122.41	11,066.20
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18,521.02	238.20	216.86	1,046.3	19,194.21	29,122.41	11,066.20
6,709.21	216.10	217.30	1,098.1	7,167.27	7,290.24	1,122.97
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3,485.35	216.10	217.30	1,098.1	1,827.25	3,787.40	1,302.15
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10,394.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
885.10	233.20	253.01	1,081.5	266.20	956.34	71.24
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29,604.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44,782.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29,604.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44,782.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

\$ Aplicación	Max Base noviembre 18	Max Coste febrero 19	Variancia	\$ Reducción	\$ Aplicación	Contribución
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13,621.66	238.10	217.30	1,098.1	15,014.29	24,424.18	1,392.89
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8,947.54	216.10	217.30	1,098.1	9,825.25	9,922.44	97.19
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22,621.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
724.81	238.10	253.01	1,081.5	266.03	779.83	114.82
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23,440.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35,322.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35,322.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

\$ Aplicación	Max Base noviembre 18	Max Coste febrero 19	Variancia	\$ Reducción	\$ Aplicación	Contribución
199,554.85	281.50	0.00	1,046.3	208,872.44	208,872.44	1,046.3
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199,554.85	281.50	0.00	1,046.3	208,872.44	208,872.44	1,046.3
70,153.02	216.10	217.30	1,098.1	77,044.27	76,231.80	812.47
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16,414.50	216.10	217.30	1,098.1	17,512.55	17,512.55	1,098.1
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306,597.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9,706.64	233.20	253.01	1,081.5	10,048.89	9,999.25	49.64
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9,706.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
315,449.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
477,274.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
477,274.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

JOSE M. MARIARDI
DIRECTOR GENERAL

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

ANEXO RESOLUCION N° 342

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ



ES COPIA

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LÍMIT PÚBLICA 12015					
CONSTRUCCIÓN EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR					
Mantenje de enladradora completo y PM					
CANTIDAD: 1.00					
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Perros y acc. Para montaje y coloc.	pl	1.00	2,508.46		2,508.46
SUBTOTAL MATERIALES (A)					2,508.46
MANO DE OBRA					
Oficial asoc.	m	4.758	208.74	\$m	993.18
1/2 oficial	m	3.321	155.36	\$m	515.90
Asistente	m				
Cargos sociales incluidos en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					1,509.08
EQUIPOS					
Herramientas manuales	pl	1.00	133.94		133.94
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					133.94
COSTO NETO TOTAL (D)					
PRECIO DEL ÍTEM: COSTO NETO TOTAL + CR =					
PRECIO UNITARIO DEL ÍTEM					

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LÍMIT PÚBLICA 12015					
CONSTRUCCIÓN EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR					
Prov. Y coloc. Espejos					
CANTIDAD: 19.44					
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Prov. Y coloc. Espejos	pl	1.00	1,016.89		1,016.89
SUBTOTAL MATERIALES (A)					1,016.89
MANO DE OBRA					
Oficial asoc.	m	1.062	208.74	\$m	221.67
1/2 oficial	m				
Asistente	m	1.200	155.36	\$m	201.88
Cargos sociales incluidos en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					423.55
EQUIPOS					
Herramientas manuales	pl	1.00	52.42		52.42
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					52.42
COSTO NETO TOTAL (D)					
PRECIO DEL ÍTEM: COSTO NETO TOTAL + CR =					
PRECIO UNITARIO DEL ÍTEM					

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LÍMIT PÚBLICA 12015					
CONSTRUCCIÓN EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR					
Ejec. pintura latex en muros interiores					
CANTIDAD: 3,064.12					
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Pintura latex en muros interiores	pl	1.00	87.00		87.00
SUBTOTAL MATERIALES (A)					87.00
MANO DE OBRA					
Oficial asoc.	m	0.150	208.74	\$m	31.31
1/2 oficial	m				
Asistente	m	0.112	155.36	\$m	17.31
Cargos sociales incluidos en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					48.62
EQUIPOS					
Herramientas manuales	pl	1.00	4.48	\$pl	4.48
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					4.48
COSTO NETO TOTAL (D)					
PRECIO DEL ÍTEM: COSTO NETO TOTAL + CR =					
PRECIO UNITARIO DEL ÍTEM					

\$ Aplicación	Mes Base noviembre 18	Mes Corte febrero 19	Valor Unit.	\$ Reducción	\$ Aumento	Costo Index
5,712.17	303.40	395.94	1,0751	6,142.55	6,097.06	Costos Generales Constr. y Capitalización General
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
5,712.17	0.00	0.00	0.0000	6,142.55	6,097.06	0.00
1,677.73	216.10	237.30	1,0981	1,841.75	1,822.55	Mantenimiento Constr. y Capitalización General
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
8,111.21	216.10	237.30	1,0981	966.67	946.70	Mantenimiento Constr. y Capitalización General
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
3,548.42	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
222.25	233.30	253.01	1,0845	241.02	239.06	Nacional
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
222.25	0.00	0.00	0.0000	241.02	239.06	0.00
12,814.54	0.00	0.00	0.0000	3,141.90	3,102.41	0.00
12,814.54	0.00	0.00	0.0000	13,892.35	13,726.42	0.00
				33,892.35	33,726.42	

\$ Aplicación	Mes Base noviembre 18	Mes Corte febrero 19	Valor Unit.	\$ Reducción	\$ Aumento	Costo Index
2,235.42	303.40	325.94	1,0751	1,903.85	2,386.04	Costos Generales Constr. y Capitalización General
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
2,235.42	0.00	0.00	0.0000	1,903.85	2,386.04	0.00
656.36	216.10	237.30	1,0981	720.25	713.24	Mantenimiento Constr. y Capitalización General
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
3,411.73	216.10	237.30	1,0981	174.37	370.47	Mantenimiento Constr. y Capitalización General
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
997.29	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
86.68	233.30	253.01	1,0845	241.13	239.06	Nacional
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
86.68	0.00	0.00	0.0000	241.13	239.06	0.00
3,319.63	0.00	0.00	0.0000	3,584.90	3,563.31	0.00
5,022.69	0.00	0.00	0.0000	5,416.66	5,391.29	0.00
5,022.69	0.00	0.00	0.0000	5,416.66	5,391.29	0.00

\$ Aplicación	Mes Base noviembre 18	Mes Corte febrero 19	Valor Unit.	\$ Reducción	\$ Aumento	Costo Index
193.42	303.40	325.94	1,0751	197.45	198.78	Nacional
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
193.42	0.00	0.00	0.0000	197.45	198.78	0.00
56.05	216.10	237.30	1,0981	61.55	60.90	Mantenimiento Constr. y Capitalización General
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
25.28	216.10	237.30	1,0981	42.15	41.82	Mantenimiento Constr. y Capitalización General
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
85.73	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
2.13	233.30	253.01	1,0845	8.06	8.00	Nacional
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
2.13	0.00	0.00	0.0000	8.06	8.00	0.00
286.18	0.00	0.00	0.0000	301.02	293.70	0.00
43.70	0.00	0.00	0.0000	45.54	45.14	0.00
43.70	0.00	0.00	0.0000	45.54	45.14	0.00

ECIA AT
JOSÉ A. MANARDI
COORDINADOR

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ



ES COPIA

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 1/2015					
CONSTRUCCION EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR					
Ejec. Latax Acrílico en plafones					
ITEM:	1/2	CANTIDAD:			
UNIDAD:	m2	1.286,67			
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Subtotal	Total
MATERIALES					
Latax acrílico en plafones	m2	1,00	95,04		95,04
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Oficial espejo	h	0,178	208,74	\$h	36,74
1/2 oficial	h				
Ayuda	h	0,123	155,36	\$h	19,04
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Horrendos materiales	m	1,00	4,05	\$m	4,05
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D) = (A) + (B) + (C)					
PRECIO DEL ITEM - COSTO NETO TOTAL x CR =					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 1/2015					
CONSTRUCCION EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR					
Ejec. Sellador homologo visto					
ITEM:	1/1	CANTIDAD:			
UNIDAD:	m2	1.352,12			
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Subtotal	Total
MATERIALES					
Sellador homologo visto	m	1,00	44,06		44,06
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Oficial espejo	h	0,081	208,74	\$h	16,91
1/2 oficial	h				
Ayuda	h	0,056	155,36	\$h	8,69
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Horrendos materiales	m	1,00	2,27		2,27
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D) = (A) + (B) + (C)					
PRECIO DEL ITEM - COSTO NETO TOTAL x CR =					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 1/2015					
CONSTRUCCION EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR					
Ejec. Esmaite sintético capote Metálica					
ITEM:	1/4	CANTIDAD:			
UNIDAD:	m2	877,51			
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Subtotal	Total
MATERIALES					
Esmaite sintético capote Metálica	m	1,00	121,46		121,46
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Oficial espejo	h	0,223	208,74	\$h	46,44
1/2 oficial	h				
Ayuda	h	0,158	155,36	\$h	24,78
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Horrendos materiales	m	1,00	6,26		6,26
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D) = (A) + (B) + (C)					
PRECIO DEL ITEM - COSTO NETO TOTAL x CR =					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-13	Mes Costo febrero-13	Variación	\$ Reintegrar	\$ Aplicar en	Cuando Inter
213,52	305,40	315,25	1,2413	219,96	219,96	Nacional (Instituciones)
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
213,52				219,96	219,96	
62,04	216,10	231,30	1,0703	64,13	67,42	Mantenedor (Cuentas) 4 Capital (Mantenedor)
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
32,15	216,10	231,30	1,0703	33,13	34,94	Mantenedor (Cuentas) 4 Capital (Mantenedor)
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
64,19				103,47	103,46	
8,41	233,30	253,01	1,0845	8,91	8,83	Nacional
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
8,41				8,91	8,83	
315,03				322,30	320,62	
478,00				507,77	504,23	

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-13	Mes Costo febrero-13	Variación	\$ Reintegrar	\$ Aplicar en	Cuando Inter
19,57	388,00	403,01	1,0359	19,89	24,41	Nacional (Instituciones)
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
19,57				19,89	19,89	
18,25	216,10	231,30	1,0703	18,25	19,01	Mantenedor (Cuentas) 4 Capital (Mantenedor)
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
14,68	216,10	231,30	1,0703	15,12	15,95	Mantenedor (Cuentas) 4 Capital (Mantenedor)
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
18,25				18,25	18,25	
3,27	233,30	253,01	1,0845	4,08	4,05	Nacional
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
3,27				4,08	4,05	
118,52				146,40	145,43	
205,55				221,51	220,04	

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-13	Mes Costo febrero-13	Variación	\$ Reintegrar	\$ Aplicar en	Cuando Inter
286,39	310,10	320,51	1,0339	274,89	274,20	Nacional (Instituciones)
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
286,39				274,89	274,20	
18,25	216,10	231,30	1,0703	18,25	19,01	Mantenedor (Cuentas) 4 Capital (Mantenedor)
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
40,82	216,10	231,30	1,0703	44,88	44,41	Mantenedor (Cuentas) 4 Capital (Mantenedor)
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
119,13				130,11	129,45	
10,30	233,30	253,01	1,0845	11,46	11,17	Nacional
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
10,30				11,46	11,17	
395,91				416,07	416,82	
599,01				630,88	627,63	

JOSÉ A. LAKS
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Arq. JOSÉ A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

ANEXO RESOLUCION N° 342

Arq. JOSÉ A. LAKS
Dirección General de Mandos Interiores
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

ES COMIA

OBRA		PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS				
EXPRE. N°		UNIVERSIDAD DE JOSE C. PAZ				
		LICIT. PUBLICA 12015				
ITEM:		CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIARIO Y COMEDOR				
UNIDAD		Ejec. Sintetico sobre carp. Madera				
		CANTIDAD: 45,17				
CONCEPTO		Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$/Unidad	Total
MATERIALES						
Sintetico sobre carp. Madera		m²	1,00	114,12		114,12
SUBTOTAL MATERIALES (A)						
MANO DE OBRA						154,12
Oficial espec		h				
1/2 oficial		h	0,200	208,74	\$h	41,75
Ayuda		h				
		h	0,140	155,36	\$h	21,75
Cargas sociales incluidas en costo por hora						
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)						
EQUIPOS						66,21
Herramientas manuales		m	1,00	5,88		5,88
SUBTOTAL EQUIPOS (C)						
COSTO NETO TOTAL (D)		$(A) + (B) + (C)$				5,88
PRECIO DEL ITEM = COSTO NETO TOTAL / CR =						186,27
PRECIO UNITARIO DEL ITEM						281,83
						281,83

291.81

OURA
EXFTE. Nº

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS
UNIVERSIDAD DE JOSE C. PAZ
LICIT. PUBLICA 1/2015

CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIARIO Y COMEDOR
Ejecucion de pintura epoxi polimerizante
CANTIDAD: 174.17

ITEM: 17.6.
UNIDAD: m2

CONCEPTO

Unidad

Cantidad

\$ Unit.

\$/Unidad

Total

MATERIALES

pintura epoxi polimerizante

m²

1.00

112.99

112.99

SUBTOTAL MATERIALES (A)

MANO DE OBRA

112.99

Oficial espec.

h

0.207

208.74

\$h

43.21

1/2 oficial

h

0.144

155.36

\$h

22.41

Ayuda

Cargas sociales incluidas en costo
por hora

SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)

EQUIPOS

65.62

Herramientas manuales

m

1.00

5.82

5.82

SUBTOTAL EQUIPOS (C)

COSTO NETO TOTAL (D)

(A) + (B) + (C)

184.62

PRECIO DEL ITEM. COSTO NETO TOTAL / CR =

UNITARIO DEL ITEM

279.04

279.04

OBRA
ESPE. N°

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ
LICIT PUBLICA 12015

ITEM: 17.7.

Ejec. Carpado en hormigon

CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIARIO Y COMEDOR

UNIDAD: m2

CANTIDAD.

166.00

CONCEPTO

Unidad

Cantidad

\$ Unit.

\$ Unidad

Total

MATERIALES

Hormigon en hormigon

m³

1.00

206.20

206.20

SUBTOTAL MATERIALES (A)

206.20

MANO DE OBRA

Oficial espec

h

0.378

208.74

\$h

78.90

1/2 oficial

h

Ayuda

h

0.283

155.36

\$h

43.85

Cargas sociales incluidas en costo por hora

SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)

122.75

EQUIPOS

Herramientas manuales

m

1.00

10.83

10.83

SUBTOTAL EQUIPOS (C)

10.83

COSTO NETO TOTAL (D)

(A) + (B) + (C)

339.78

PRECIO DEL ITEM = COSTO NETO TOTAL / C.R =

509.25

PRECIO UNITARIO DEL ITEM

509.25

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Corte febrero-19	Variación	\$ Reintegrar	\$ Aplicar	Cuando Inter
250.29	310.60	320.51	1.0319	258.28	257.28	Nacional [Análisis de precios]
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
250.29	310.60	320.51	1.0319	258.28	257.28	0.00
23.67	216.10	237.30	1.0981	80.00	80.00	Mano de obra [Corte] 4 Capital [Mano de obra]
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
38.24	216.10	237.30	1.0981	41.56	41.56	Mano de obra [Corte] 4 Capital [Mano de obra]
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
311.97	310.60	320.51	1.0319	318.28	317.28	0.00
1.76	231.30	253.01	1.0945	10.58	10.58	Mano de obra [Corte] 4 Capital [Mano de obra]
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
173.91	231.30	253.01	1.0945	10.58	10.58	0.00
562.79	310.60	320.51	1.0319	568.28	567.28	0.00
562.79	310.60	320.51	1.0319	568.28	567.28	0.00

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Corte febrero-19	Variación	\$ Reintegrar	\$ Aplicar	Cuando Inter
247.82	310.60	320.51	1.0319	255.72	255.08	Nacional [Análisis de precios]
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
247.82	310.60	320.51	1.0319	255.72	255.08	0.00
22.97	216.10	237.30	1.0981	80.00	80.00	Mano de obra [Corte] 4 Capital [Mano de obra]
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
37.84	216.10	237.30	1.0981	41.56	41.56	Mano de obra [Corte] 4 Capital [Mano de obra]
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
110.81	310.60	320.51	1.0319	118.68	118.68	0.00
3.76	231.30	253.01	1.0945	10.58	10.58	Mano de obra [Corte] 4 Capital [Mano de obra]
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
368.28	310.60	320.51	1.0319	378.88	377.88	0.00
562.79	310.60	320.51	1.0319	568.28	567.28	0.00
562.79	310.60	320.51	1.0319	568.28	567.28	0.00

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Corte febrero-19	Variación	\$ Reintegrar	\$ Aplicar	Cuando Inter
420.43	321.30	337.51	1.0504	433.71	432.60	Nacional [Análisis de precios]
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
420.43	321.30	337.51	1.0504	433.71	432.60	0.00
133.25	216.10	237.30	1.0981	146.12	145.79	Mano de obra [Corte] 4 Capital [Mano de obra]
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
68.98	216.10	237.30	1.0981	75.25	74.26	Mano de obra [Corte] 4 Capital [Mano de obra]
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
202.23	321.30	337.51	1.0504	212.07	211.75	0.00
17.64	231.30	253.01	1.0945	19.13	18.97	Mano de obra [Corte] 4 Capital [Mano de obra]
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
17.64	231.30	253.01	1.0945	19.13	18.97	0.00
640.36	321.30	337.51	1.0504	659.91	658.91	0.00
508.88	321.30	337.51	1.0504	518.44	517.44	0.00
508.88	321.30	337.51	1.0504	518.44	517.44	0.00

JOSÉ M. MANABON
DIRECTOR GENERAL

Arq. JOSÉ A. LAKS
Dirección General de Mandos Interiores
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

ANEXO RESOLUCION N° 342

Arq. JOSÉ A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ



ES COPIA

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS						
UNIVERSIDAD DE JOSE C. PAZ						
LICIT. PUBLICA 1/2015						
CONSTRUCCION EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR						
Demolicion contrapisos existentes						
ITEM	18.1	CANTIDAD: 211.08				
UNIDAD	m2					
CONCEPTO		Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES						
Demolicion contrapisos existentes	gl		3.00	157.05		157.05
SUBTOTAL MATERIALES (A)						
MANO DE OBRA						
Oficial esbozo	h		0.286	208.74	\$h	(0.1)
1/2 oficial	h					
Ayudite	h		0.200	155.30	\$h	31.06
Cargas sociales incluidas en costo por hora						
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)						
EQUIPOS						
Herramientas manuales	h		1.00	8.10		8.10
SUBTOTAL EQUIPOS (C)						
COSTO NETO TOTAL (D)						
PRECIO DEL ITEM COSTO NETO TOTAL = CR						
PRECIO UNITARIO DEL ITEM						

OBRA		PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS				
EXFTE. N°		UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ				
		LICIT. PUBLICA 1/2015				
ITEM: 18.2.		CONSTRUCCION EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR				
UNIDAD: m2		Demolicion solapas existentes				
		CANTIDAD:		457.72		
CONCEPTO		Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES						
						0.00

OBRA		PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS				
EXPRE. N°		UNIVERSIDAD DE JOSE C. PAZ				
		LICIT.PUBLICA 1/2015				
ITEM		CONSTRUCCION EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR				
UNIDAD		Demolicion muro de bloques de hormigon				
14.3		CANTIDAD:				
m3		17.40				
CONCEPTO		Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES						
						0.00
SUBTOTAL MATERIALES (A)						0.00
MANO DE OBRA						0.00
Oficial esbozo		h	7.450	208.74	\$h	1,555.74
1/2 oficial		h				
Ayudite		h	8.552	155.36	\$h	1,327.06
Cargas sociales incluidas en costo por hora						
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)						2,882.80
EQUIPOS						2,882.80
Herramientas manuales		m	1.00	83.93		83.93
SUBTOTAL EQUIPOS (C)						83.93
COSTO NETO TOTAL (D)		[A] + [B] + [C]				2,966.73
PRECIO DEL ITEM COSTO NETO TOTAL = CR						170.47
PRECIO UNITARIO DEL ITEM						4,021.00

\$ Aplicación	Mes Base enero-marzo-18	Mes Corte abril-junio-19	Variación	\$ Reduccion	\$ Aplicación	Cambio Base
254.36	216.00	231.24	1.0715	277.30	270.20	Ajustante
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
254.36	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
				277.30	270.20	
101.22	216.30	237.30	1.0981	111.48	110.32	Mano de obra (Carpintero, Carpintero, Carpintero)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
92.50	216.30	237.30	1.0981	57.85	57.85	Mano de obra (Carpintero, Carpintero, Carpintero)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
254.36	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
				111.48	110.32	
13.44	233.30	254.01	1.0845	14.58	14.46	Nacional
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Herramientas manuales (Carpintero, Carpintero, Carpintero)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
13.44	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
421.87				14.58	14.46	
678.22				153.03	153.03	
638.22				689.24	689.24	

\$ Aplicación	Mes Base enero-marzo-18	Mes Corte abril-junio-19	Variación	\$ Reduccion	\$ Aplicación	Cambio Base
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
125.84	216.30	237.30	1.0981	136.10	136.25	Mano de obra (Carpintero, Carpintero, Carpintero)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
82.72	216.30	237.30	1.0981	90.34	89.40	Mano de obra (Carpintero, Carpintero, Carpintero)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
208.11	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
				226.52	226.15	
6.67	233.30	254.01	1.0845	7.23	7.12	Nacional
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Herramientas manuales (Carpintero, Carpintero, Carpintero)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
6.67	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
214.78				7.23	7.12	
321.97				235.70	233.42	
321.97				356.71	353.02	
				356.71	353.02	

\$ Aplicación	Mes Base enero-marzo-18	Mes Corte abril-junio-19	Variación	\$ Reduccion	\$ Aplicación	Cambio Base
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
2,827.22	216.30	237.30	1.0981	2,884.94	2,834.87	Mano de obra (Carpintero, Carpintero, Carpintero)
6.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
1,711.06	216.30	237.30	1.0981	1,887.70	1,868.02	Mano de obra (Carpintero, Carpintero, Carpintero)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
4,344.28	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
				4,772.64	4,722.89	
139.27	233.30	254.01	1.0845	151.03	149.80	Nacional
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	Herramientas manuales (Carpintero, Carpintero, Carpintero)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
139.27	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
4,485.55				152.03	149.80	
6,786.64				4,923.67	4,873.67	
6,786.64				7,469.51	7,377.51	
				7,469.51	7,377.51	

JOSE M. LAKS
DIRECTOR GENERAL

Arq. JOSÉ A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

Arq. José A. MAKES
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOS RÍOS



ES COPIA

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS UNIVERSIDAD DE JOSE C. PAZ LICIT. PUBLICA 1/2015 CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIARIO Y COMEDOR Ejecucion carpinteros para techos solados exteriores					
ITEM	18.7	CANTIDAD: 5.476,31			
UNIDAD	m2				
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Cemento	kg	0,00	2,70		0,00
Arena	m3	0,00	485,00		0,00
Cercos	m2	0,10	600,43		60,04
SUBTOTAL MATERIALES (A)					60,04
MANO DE OBRA					
Oficial espej	h	0,150	708,74	\$h	106,31
1/2 oficial	h				
Ayudante	h	0,105	155,36	\$h	16,31
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					122,62
EQUIPOS					
Herramientas manuales	m	1,00	4,22		4,22
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					4,22
COSTO NETO TOTAL (D)					186,88
PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL x CR =					201,31
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					202,34

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS UNIVERSIDAD DE JOSE C. PAZ LICIT. PUBLICA 1/2015 CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIARIO Y COMEDOR Ejecucion carpinteros para techos solados exteriores					
ITEM	18.8	CANTIDAD: 528,61			
UNIDAD	m2				
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Placa P lavada rosa codada	m2	1,00	174,00		174,00
mezcla de estuco	m2	1,00	10,17		10,17
SUBTOTAL MATERIALES (A)					184,17
MANO DE OBRA					
Oficial espej	h	0,337	208,74	\$h	70,35
1/2 oficial	h				
Ayudante	h	0,236	155,36	\$h	36,62
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					106,97
EQUIPOS					
Herramientas manuales	m	1,00	9,49		9,49
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					9,49
COSTO NETO TOTAL (D)					300,63
PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL x CR =					324,84
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					324,84

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS UNIVERSIDAD DE JOSE C. PAZ LICIT. PUBLICA 1/2015 CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIARIO Y COMEDOR Ejecucion carpinteros para techos solados exteriores					
ITEM	18.9	CANTIDAD: 944,80			
UNIDAD	m2				
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Placa P lavada rosa codada	m2	1,00	136,00		136,00
mezcla de estuco	m2	1,00	10,25		10,25
SUBTOTAL MATERIALES (A)					146,25
MANO DE OBRA					
Oficial espej	h	0,269	208,74	\$h	56,15
1/2 oficial	h				
Ayudante	h	0,168	155,36	\$h	26,15
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					82,30
EQUIPOS					
Herramientas manuales	m	1,00	7,57		7,57
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					7,57
COSTO NETO TOTAL (D)					236,12
PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL x CR =					257,75
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					257,75

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Corte febrero-19	Variación	\$ Reintegrar	\$ Aplicación	Criterio Index
4,82	291,90	276,92	1,1201	5,40	5,35	Nacional Construcción
35,17	248,30	274,80	1,0834	39,16	38,85	Asesor
88,87	267,90	277,00	1,0340	92,70	92,25	Cosmos
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
129,81	0,00	0,00	0,0000	129,26	136,46	0,00
57,85	216,10	237,30	1,0981	58,04	57,46	Mendoza Cuidado y Capitalización
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
27,05	216,10	237,30	1,0981	30,16	29,87	Mendoza Cuidado y Capitalización
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
80,16	0,00	0,00	0,0000	80,14	87,32	0,00
7,00	233,10	253,01	1,0853	7,59	7,53	Nacional
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
247,17				2,59	7,53	
378,58				222,10	231,31	
378,58				352,68	345,28	
				352,68	345,28	

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Corte febrero-19	Variación	\$ Reintegrar	\$ Aplicación	Criterio Index
339,94	267,10	293,10	1,1108	380,67	376,34	Index de precios
27,43	225,60	244,75	1,0849	28,27	28,81	Asesor
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
357,47	0,00	0,00	0,0000	359,65	395,19	0,00
118,79	216,10	237,30	1,0981	130,95	129,09	Mendoza Cuidado y Capitalización
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
61,83	216,10	237,30	1,0981	67,30	67,19	Mendoza Cuidado y Capitalización
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
180,63	0,00	0,00	0,0000	180,63	195,28	0,00
15,75	233,10	253,01	1,0853	17,08	16,94	Nacional
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
15,75				17,08	16,94	
273,81				515,07	508,11	
817,91				930,60	920,52	
817,91				930,60	920,52	


\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Corte febrero-19	Variación	\$ Reintegrar	\$ Aplicación	Criterio Index
331,13	291,90	276,92	1,1201	370,90	367,60	Nacional Construcción
15,71	225,60	244,75	1,0849	20,70	20,12	Asesor
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
349,83	0,00	0,00	0,0000	349,20	387,72	0,00
94,82	216,10	237,30	1,0981	103,13	103,04	Mendoza Cuidado y Capitalización
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
82,23	216,10	237,30	1,0981	89,04	87,50	Mendoza Cuidado y Capitalización
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
144,86	0,00	0,00	0,0000	144,81	156,54	0,00
17,56	233,10	253,01	1,0853	18,62	18,51	Nacional
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
17,56				18,62	18,51	
366,45				563,11	557,75	
686,34				811,83	803,91	
686,34				811,83	803,91	

JOSE A. LAKS
Director General de Infraestructura

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSE C. PAZ

ANEXO RESOLUCION N° 342

Arq. JORGE A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ



ES COPIA

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 1/2015					
CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIARIO Y COMEDOR					
Ejecución de hormigon en Tampa exterior					
CANTIDAD: 87.47					
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Hormigon en Tampa exterior	m ²	1.00	463.25		463.25
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Oficial obra.	h	0.848	208.74	\$h	177.04
Ayuda.	h	0.502	155.35	\$h	92.02
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Motocicladora	H	1.00	23.84		23.84
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D) (A) + (B) + (C)					
PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL ÷ CR =					750.16
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					1.144.67

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 1/2015					
CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIARIO Y COMEDOR					
Elec. Cambio banco de H° preinstalado incluye escavo, Bases y cable.					
CANTIDAD: 40.40					
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Cambio banco de H° preinstalado	m	1.00	294.66		294.66
Wires	m	1.00	14.00		14.00
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Oficial electrico	h	0.000	208.74	\$h	0.00
Ayuda	h	0.419	155.35	\$h	65.05
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Herramientas manuales	H	1.00	18.89		18.89
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D) (A) + (B) + (C)					
PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL ÷ CR =					574.84
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					809.22

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 1/2015					
CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIARIO Y COMEDOR					
Ejecucion canaliza Hormigon preinstalado					
CANTIDAD: 40.67					
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Canalita Hormigon preinstalado	m	1.00	367.21		367.21
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Oficial esparte	h	0.672	208.74	\$h	140.27
Ayuda	h	0.470	155.35	\$h	72.92
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Herramientas manuales	H	1.00	18.93		18.93
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D) (A) + (B) + (C)					
PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL ÷ CR =					592.40
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					906.80

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Costo febrero-19	Variación	\$ Reducido	\$ Aplicado	Unidad Index
1.037.62	271.20	303.08	1.1094	1.151.00	1.140.50	Nacional Homogen
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
1.037.62	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
				1.151.00	1.140.50	
226.87	216.10	237.30	1.0981	328.25	328.84	Mano de obra: Cuadrante 4 Capital de Mano de obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
155.27	216.10	237.30	1.0981	170.64	168.86	Mano de obra: Cuadrante 4 Capital de Mano de obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
454.22	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
				408.88	433.68	
41.24	260.70	273.27	1.0482	44.18	44.17	Mano de obra: Cuadrante 4 Capital de Mano de obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
42.34	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
1.524.28	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
2.321.37	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
				1.694.15	1.618.70	
				2.561.56	2.531.25	
				2.583.58	2.539.25	

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Costo febrero-19	Variación	\$ Reducido	\$ Aplicado	Unidad Index
660.00	273.20	303.08	1.1094	732.17	725.41	Nacional Homogen
23.85	232.80	232.80	1.0046	23.86	25.49	Mano de obra: Cuadrante 4 Capital de Mano de obra
42.56	273.20	303.08	1.1094	47.24	46.78	Mano de obra: Cuadrante 4 Capital de Mano de obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
726.21	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
				806.04	797.68	
211.50	216.10	237.30	1.0981	232.25	235.83	Mano de obra: Cuadrante 4 Capital de Mano de obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
100.85	216.10	237.30	1.0981	110.63	110.32	Mano de obra: Cuadrante 4 Capital de Mano de obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
321.35	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
				353.88	349.70	
25.03	213.30	253.03	1.1845	30.13	30.15	Mano de obra: Cuadrante 4 Capital de Mano de obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
1.075.20	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
1.827.37	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
1.827.37	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
				1.797.54	1.780.79	

\$ Aplicación	Mes Base noviembre-18	Mes Costo febrero-19	Variación	\$ Reducido	\$ Aplicado	Unidad Index
872.50	273.20	303.08	1.1094	912.18	904.06	Nacional Homogen
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
872.50	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
				912.18	904.06	
236.88	216.10	237.30	1.0981	260.12	257.41	Mano de obra: Cuadrante 4 Capital de Mano de obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
123.27	216.10	237.30	1.0981	135.44	133.94	Mano de obra: Cuadrante 4 Capital de Mano de obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
360.14	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
				395.46	391.34	
31.41	263.30	253.03	1.0385	34.06	34.79	Mano de obra: Cuadrante 4 Capital de Mano de obra
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
31.41	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
1.214.05	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
1.834.80	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
1.834.80	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
				1.748.91	1.734.10	
				2.042.10	2.011.06	
				2.030.40	2.011.06	

JOSÉ A. LAKS

Arq. JORGE A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ



ES COPIA

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 1/2015					
CONSTRUCCION EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR					
Ejec. De banco de hormigon visto					
ITEM:	18.13	CANTIDAD:			
UNIDAD:	m3	1.30			
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
banco de hormigon visto	m3	1.00	5,311.84		5,311.84
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Oficial espec.	h	10.00	208.74	5h	2,087.40
1/2 oficial	h				
Ayuda	h	7.50	155.36	5h	1,177.87
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Herramientas manuales	gl	1.00	305.77		305.77
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D) (A) + (B) + (C)					
PRECIO DEL ITEM COSTO NETO TOTAL x CR =					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 1/2015					
CONSTRUCCION EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR					
Asociación de pilotas de hormigon visto					
ITEM:	18.14	CANTIDAD:			
UNIDAD:	m3	1.16			
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
pilotas de hormigon visto	m3	1.00	5,335.39		5,335.39
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Oficial espec.	h	10.137	208.74	5h	2,116.00
1/2 oficial	h				
Ayuda	h	7.076	155.36	5h	1,099.25
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Herramientas manuales	gl	1.00	285.38		285.38
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D) (A) + (B) + (C)					
PRECIO DEL ITEM COSTO NETO TOTAL x CR =					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					

PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
LICIT. PUBLICA 1/2015					
CONSTRUCCION EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR					
Ejecución de banco de hormigon visto					
ITEM:	18.15	CANTIDAD:			
UNIDAD:	m3	114.58			
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
banco de hormigon visto	m3	1.00	180.24		180.24
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Oficial espec.	h	0.331	208.74	5h	69.09
1/2 oficial	h				
Ayuda	h	0.231	155.36	5h	75.30
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Herramientas manuales	gl	1.00	9.32		9.32
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D) (A) + (B) + (C)					
PRECIO DEL ITEM COSTO NETO TOTAL x CR =					
PRECIO UNITARIO DEL ITEM					

\$ Aplicación	Mes Base diciembre-18	Mes Corte febrero-19	Variación	\$ Reducción	\$ Aplicación	Cuando Inter
13,266.51	273.20	303.08	1,0294	14,739.45	14,603.97	Nacional (hormigon)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
13,266.51	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
2,825.54	276.10	237.30	1,0281	4,204.12	4,190.30	Mano de obra (Oficial, 1/2 Oficial, Ayuda)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
1,789.02	276.10	237.30	1,0281	2,185.19	2,185.19	Mano de obra (Oficial, 1/2 Oficial, Ayuda)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
5,817.54	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
507.37	249.30	253.01	5,2845	550.23	545.74	Equipos (Herramientas manuales)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
507.37	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
19,611.43	0.00	0.00	0.0000	550.23	545.74	
29,672.18	0.00	0.00	0.0000	21,677.94	21,677.94	
29,672.18	0.00	0.00	0.0000	32,798.72	32,798.72	
29,672.18	0.00	0.00	0.0000	32,798.72	32,798.72	

\$ Aplicación	Mes Base diciembre-18	Mes Corte febrero-19	Variación	\$ Reducción	\$ Aplicación	Cuando Inter
12,400.78	273.20	303.08	1,0294	13,756.84	13,630.99	Nacional (hormigon)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
12,400.78	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
3,573.34	276.10	237.30	1,0281	4,204.12	4,190.30	Mano de obra (Oficial, 1/2 Oficial, Ayuda)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
1,856.40	276.10	237.30	1,0281	2,098.51	2,098.51	Mano de obra (Oficial, 1/2 Oficial, Ayuda)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
5,429.74	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
473.54	273.30	253.01	1,0447	513.54	509.85	Equipos (Herramientas manuales)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
473.54	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
18,304.07	0.00	0.00	0.0000	513.54	509.85	
27,094.04	0.00	0.00	0.0000	20,237.76	20,237.76	
27,094.04	0.00	0.00	0.0000	30,612.16	30,612.16	
27,094.04	0.00	0.00	0.0000	30,612.16	30,612.16	

\$ Aplicación	Mes Base diciembre-18	Mes Corte febrero-19	Variación	\$ Reducción	\$ Aplicación	Cuando Inter
104.92	273.20	303.08	1,0294	449.20	445.07	Nacional (hormigon)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
104.92	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
116.68	276.10	237.30	1,0281	128.17	126.79	Mano de obra (Oficial, 1/2 Oficial, Ayuda)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
60.62	276.10	237.30	1,0281	65.92	65.87	Mano de obra (Oficial, 1/2 Oficial, Ayuda)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
117.30	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
15.44	249.30	253.01	1,0447	16.77	16.62	Equipos (Herramientas manuales)
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
15.44	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
52.60	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
984.10	0.00	0.00	0.0000	129.10	129.10	
904.30	0.00	0.00	0.0000	929.59	929.59	

ECMA 111
JOSÉ M. MARTÍN

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

ANEXO
RESOLUCION N° 142 --

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Ingeniería
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ



ES COPIA

PLANTILLA ANALISIS DE PRECIOS					
UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ					
PROYECTO PUBLICO 1970-15					
CONSTRUCCION EDIFICIO AULARIO Y COMEDOR					
Ejecución de fundación banco inc. Esna.					
CANTIDAD: 5,84					
CONCEPTO	Unidad	Cantidad	\$ Unit.	\$ Unidad	Total
MATERIALES					
Instalación banco inc. Esna.	m ³	1,00	5.310,43		5.310,43
SUBTOTAL MATERIALES (A)					
MANO DE OBRA					
Oficial espec.	h	9,72	208,74	\$h	2.029,53
Ayuda.	h	0,787	155,36	\$h	1.034,48
Cargas sociales incluidas en costo por hora					
SUBTOTAL MANO DE OBRA (B)					
EQUIPOS					
Herramientas manuales	u	1,00	273,73		273,73
SUBTOTAL EQUIPOS (C)					
COSTO NETO TOTAL (D) = (A) + (B) + (C)					
PRECIO DEL ITEM COSTO NETO TOTAL + CR *					
NO UNITARIO DEL ITEM					

S Aplicación	Materia Base manutención-18	Materia Base manutención-19	Materia Base manutención-20	S Reducción	S Aplicación	Cuando Bases
11.829,62	273,20	301,08	1,0000	13,195,32	13,074,09	Manutención-18
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Manutención-19
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Manutención-20
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Manutención-21
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Manutención-22
11.829,62	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Manutención-23
13,195,32						13,195,32
3.423,40	216,10	237,30	1,0000	3,763,62	3,724,39	Manutención-18
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Manutención-19
3.780,72	216,10	237,30	1,0000	3,955,40	3,915,02	Manutención-20
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Manutención-21
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Manutención-22
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Manutención-23
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Manutención-24
3.780,72	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Manutención-25
5.704,12						5,704,12
454,21	133,40	253,01	1,0000	432,57	408,56	Manutención-18
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Manutención-19
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Manutención-20
0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Manutención-21
454,21	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	Manutención-22
17.556,95				402,57	408,56	Manutención-23
26.563,67				19.406,02	19.222,01	Manutención-24
26.563,67						26.563,67

EDICION 1971
JOSÉ A. LAKS
COMPTON

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Ingeniería
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ



UNPAZ NUEVA SEDE
OPB. UNIVERSIDAD DE JOSÉ C. PAZ NUEVA SEDE

Fach: 15/10/2015

[illegible]

Arq. José A. Laks
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LUR
CALLE 1253

~~JOSEPH W. MARYARD~~
~~FOR A~~

NP 42
104
NP 42

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Neto	Valor IVA	Valor Total IVA	Valor Total con IVA
7.1	Ejecución de Cinta para con laquear o similar 5cm	M2	1.834,22	\$ 207,19	\$ 380.951,09				
7.2	Ejecución de contrapiso de concreto 10cm sobre terrazo	M2	489,68	\$ 220,21	\$ 107.831,24				
7.3	Ejecución de Contrapiso de 1" sobre	M2	183,68	\$ 380,89	\$ 70.000,00				
7.4	Ejecución de Carpeta base Indurim	M2	1.223,60	\$ 223,23	\$ 273.118,80				
7.5	Ejecución de Carpeta base poligranulada	M2	91,53	\$ 223,23	\$ 20.534,91				
7.6	Ejecución de Piso granítico para escaleras 30x30 cm	M2	74,98	\$ 645,69	\$ 48.397,42				
7.7	Ejecución de Linóleo	M2	1.223,50	\$ 106,41	\$ 130.280,37				
7.8	Ejecución de Porcelanato Quartz Gray antideslizante	M2	91,03	\$ 119,88	\$ 10.908,12				
7.9	Ejecución de Gránitico compuesto 30x30	M2	997,09	\$ 576,22	\$ 575.006,26				
7.10	Ejecución de Gránitico reconstituido	M2	11,25	\$ 516,23	\$ 5.807,37				
7.11	Ejecución de Aluminio de aluminio	M2	183,94	\$ 244,18	\$ 44.911,14				
7.12	Ejecución de Aluminio de aluminio	M2	28,20	\$ 744,18	\$ 21.000,00				
7.13	Ejecución de Aluminio de aluminio	M2	253,81	\$ 481,35	\$ 122.200,00				
7.14	Ejecución de Porcelanato Quartz Gray antideslizante	M2	106,53	\$ 124,14	\$ 13.220,31				
7.15	Ejecución de Falso Aluminio de aluminio H 1,00m	M2	131,65	\$ 244,18	\$ 32.143,91				
7.16	Ejecución de Zócalo aluminio en alitas	M2	778,14	\$ 153,47	\$ 119.428,63				
7.17	Ejecución de Gránitico (Omn)	M2	169,42	\$ 88,50	\$ 14.955,35				
7.18	Ejecución de Laje de acero inoxidable	M2	14,43	\$ 401,32	\$ 5.798,27				
7.19	Ejecución de Laje de acero inoxidable	M2	0,01	\$ 0,00	\$ 0,00				
7.20	Ejecución de Laje de acero inoxidable	M2	0,01	\$ 0,00	\$ 0,00				
7.21	Ejecución de Laje de acero inoxidable	M2	0,01	\$ 0,00	\$ 0,00				
7.22	Ejecución de Laje de acero inoxidable	M2	0,01	\$ 0,00	\$ 0,00				
7.23	Ejecución de Laje de acero inoxidable	M2	0,01	\$ 0,00	\$ 0,00				
7.24	Ejecución de Laje de acero inoxidable	M2	0,01	\$ 0,00	\$ 0,00				
7.25	Ejecución de Laje de acero inoxidable	M2	0,01	\$ 0,00	\$ 0,00				
7.26	Ejecución de Laje de acero inoxidable	M2	0,01	\$ 0,00	\$ 0,00				
7.27	Ejecución de Laje de acero inoxidable	M2	0,01	\$ 0,00	\$ 0,00				
7.28	Ejecución de Laje de acero inoxidable	M2	0,01	\$ 0,00	\$ 0,00				
7.29	Ejecución de Laje de acero inoxidable	M2	0,01	\$ 0,00	\$ 0,00				
7.30	Ejecución de Laje de acero inoxidable	M2	0,01	\$ 0,00	\$ 0,00				
7.31	Ejecución de Laje de acero inoxidable	M2	0,01	\$ 0,00	\$ 0,00				
7.32	Ejecución de Laje de acero inoxidable	M2	0,01	\$ 0,00	\$ 0,00				
7.33	Ejecución de Laje de acero inoxidable	M2	0,01	\$ 0,00	\$ 0,00				
7.34	Ejecución de Laje de acero inoxidable	M2	0,01	\$ 0,00	\$ 0,00				
7.35	Ejecución de Laje de acero inoxidable	M2	0,01	\$ 0,00	\$ 0,00				
7.36	Ejecución de Laje de acero inoxidable	M2	0,01	\$ 0,00	\$ 0,00				
7.37	Ejecución de Laje de acero inoxidable	M2	0,01	\$ 0,00	\$ 0,00				
7.38	Ejecución de Laje de acero inoxidable	M2	0,01	\$ 0,00	\$ 0,00				
7.39	Ejecución de Laje de acero inoxidable	M2	0,01	\$ 0,00	\$ 0,00				
7.40	Ejecución de Laje de acero inoxidable	M2	0,01	\$ 0,00	\$ 0,00				
7.41	Ejecución de Laje de acero inoxidable	M2	0,01	\$ 0,00	\$ 0,00				
7.42	Ejecución de Laje de acero inoxidable	M2	0,01	\$ 0,00	\$ 0,00				
7.43	Ejecución de Laje de acero inoxidable	M2	0,01	\$ 0,00	\$ 0,00				
7.44	Ejecución de Laje de acero inoxidable	M2	0,01	\$ 0,00	\$ 0,00				
7.45	Ejecución de Laje de acero inoxidable	M2	0,01	\$ 0,00	\$ 0,00				
7.46	Ejecución de Laje de acero inoxidable	M2	0,01	\$ 0,00	\$ 0,00				
7.47	Ejecución de Laje de acero inoxidable	M2	0,01	\$ 0,00	\$ 0,00				
7.48	Ejecución de Laje de acero inoxidable	M2	0,01	\$ 0,00	\$ 0,00				

Arq. José A. Laks

to the

13.21.1	Provisión y colocación de artefactos de iluminación - ver anexo fichas de iluminación	CU	50.00	3044.35	\$	170.483.61																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</
---------	---	----	-------	---------	----	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Arq. José A. LAKS
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PR.



Arg. José A. López
Dirección General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
Bon: PESOS CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA.																																																																																																			
NOTA: Las unidades de cómputo indicadas en este modelo no podrán ser modificadas por el Ofrendante, sin perjuicio de lo que en más o en menos resulte necesario ascender para la completa terminación de la obra.																																																																																																			

ORDEN	COD.	DESCRIPCIÓN	9° REDETERMINACIÓN			CUADRO INDEC	DESCRIPCIÓN INDEC
			MES BASE	MES CORTE	VARIACIÓN		
1	112	estructura	187.200	203.539	1.087	Indice de precios internos básicos para mayor (PIB), Mayor desagregación disponible	Nacional-Maderas serradas
2	112	madera	187.200	203.539	1.087	Indice de precios internos básicos para mayor (PIB), Mayor desagregación disponible	Nacional-Maderas serradas
3	230	baño quím.	212.900	226.709	1.065	Capítulo Gastos Generales	Casillapa para obrador
4	71	chapas	333.500	347.551	1.042	Indice de precios internos básicos para mayor (PIB), Mayor desagregación disponible	Nacional-Chapas metalicas
5	71	Cartel	333.500	347.551	1.042	Indice de precios internos básicos para mayor (PIB), Mayor desagregación disponible	Nacional-Chapas metalicas
6	128	Perfiles para colocacion	267.200	294.817	1.103	Indice de precios internos básicos para mayor (PIB), Mayor desagregación disponible	Nacional-Perfiles de hierro
7	185	Honorarios profesionales	303.100	325.937	1.075	Indice de precios internos básicos para mayor (PIB), Mayor desagregación disponible	Gastos generales-Cuadro 1.4-Capitulo Gastos generales
8	363	Hormigon elaborado	290.600	310.260	1.068	Capítulo Materiales, Indices elementales	Hormigon elaborado
9	158	Acero	325.600	345.188	1.060	Indice de precios internos básicos para mayor (PIB), Mayor desagregación disponible	Importado-Aceros aleados
10	101	hierro	267.800	291.069	1.087	Indice de precios internos básicos para mayor (PIB), Mayor desagregación disponible	Nacional-Hierros redondos
11	118	Membrana	309.300	311.088	1.006	Indice de precios internos básicos para mayor (PIB), Mayor desagregación disponible	Nacional-Membranas asfalticas
12	248	Adhesivo de membrana	289.400	309.960	1.071	Capítulo Materiales, Indices elementales	Adhesivo para pisos y revestimientos ceramicos
13	69	Cemento	291.900	326.965	1.120	Indice de precios internos básicos para mayor (PIB), Mayor desagregación disponible	Nacional-Cemento portland
14	178	arena	248.300	268.802	1.083	Indice de precios internos básicos para mayor (PIB), Mayor desagregación disponible	Arena
15	100	hidrofujo	262.800	297.637	1.133	Indice de precios internos básicos para mayor (PIB), Mayor desagregación disponible	Nacional-Hidrofujo
16	305	Cemento de albañilería	315.300	339.498	1.077	Capítulo Materiales, Indices elementales	Cemento de albañilería
17	377	ladrillo visto	231.100	241.087	1.043	Capítulo Materiales, Indices elementales	Ladrillo comun
18	414	pintura silicona	299.100	307.497	1.028	Capítulo Materiales, Indices elementales	Pintura transparente para ladrillo visto
19	377	Muro doble ladrillo y h18	231.100	241.087	1.043	Capítulo Materiales, Indices elementales	Ladrillo comun
20	180	Mezcla de asiento	225.600	244.751	1.085	Indice de precios internos básicos para mayor (PIB), Mayor desagregación disponible	Albañilería-1,5-Item albañilería
21	156	placas de yeso	229.800	239.673	1.043	Indice de precios internos básicos para mayor (PIB), Mayor desagregación disponible	Nacional-Yeso y pladur escalizas
22	128	estructura para tabique de yeso	267.200	294.817	1.103	Indice de precios internos básicos para mayor (PIB), Mayor desagregación disponible	Nacional-Perfiles de hierro
23	107	Ladrillo hueco	216.100	228.171	1.056	Indice de precios internos básicos para mayor (PIB), Mayor desagregación disponible	Nacional-Ladrillos huecos
24	92	Film de bajo contrapiso	252.300	269.788	1.069	Indice de precios internos básicos para mayor (PIB), Mayor desagregación disponible	Nacional-Film de polietileno
25	69	Ceresta	291.900	326.965	1.120	Indice de precios internos básicos para mayor (PIB), Mayor desagregación disponible	Nacional-Cemento portland
26	182	Andamios	242.800	278.850	1.148	Indice de precios internos básicos para mayor (PIB), Mayor desagregación disponible	Andamios-Cuadro 1.6-Alquiler de Andamios
27	180	mezcla rev. Grueso	225.600	244.751	1.085	Indice de precios internos básicos para mayor (PIB), Mayor desagregación disponible	Albañilería-1,5-Item albañilería
28	180	Mezcla rev. Fino	225.600	244.751	1.085	Indice de precios internos básicos para mayor (PIB), Mayor desagregación disponible	Albañilería-1,5-Item albañilería
29	69	Piso cemento alisado	291.900	326.965	1.120	Indice de precios internos básicos para mayor (PIB), Mayor desagregación disponible	Nacional-Cemento portland

33	304	Contrapiso con isocor	221,600	238,445	1,070	Indice de precios internos básicos al por mayor (PIB), Mayor	Capitulo Materiales Indices elementales	Casote
34	69	Carpeta	291,900	326,965	1,120	Indice de precios internos básicos al por mayor (PIB), Mayor	desagregación disponible	Nacional-Cemento Portland
35	56	piso 30 x 30 biselado	189,700	204,695	1,079	Indice de precios internos básicos al por mayor (PIB), Mayor	desagregación disponible	Nacional-Baldosas cerámicas
36	135	Piso de linoleum	380,400	403,029	1,059	Indice de precios internos básicos al por mayor (PIB), Mayor	desagregación disponible	Nacional-Polimeros del cloruro de vinilo
37	248	Adhesivo	289,400	309,960	1,071	Indice de precios internos básicos al por mayor (PIB), Mayor	desagregación disponible	Adhesivo para pisos revestimientos cerámicos
38	56	Porcelanato Quartz grey antidesliz.	189,700	204,695	1,079	Indice de precios internos básicos al por mayor (PIB), Mayor	desagregación disponible	Nacional-Baldosas cerámicas
39	399	mosaico granítico compacto 30 x 30	243,100	277,681	1,142	Capitulo Materiales Indices elementales		Mosaico granítico
40	399	piso granítico reconstituido	243,100	277,681	1,142	Capitulo Materiales Indices elementales		Mosaico granítico
41	132	Zocalo acero inox.	221,900	228,496	1,030	Indice de precios internos básicos al por mayor (PIB), Mayor	desagregación disponible	Nacional-Piletas y mesadas de acero inoxidable
42	185	Acc. para coloc. Zocalo	303,100	325,937	1,075	Indice de precios internos básicos al por mayor (PIB), Mayor	desagregación disponible	Gastos generales-Cuadro 1, 4-Capitulo Gastos generales
43	56	Porcelanato Quartz grey antidesliz.	189,700	204,695	1,079	Indice de precios internos básicos al por mayor (PIB), Mayor	desagregación disponible	Nacional-Baldosas cerámicas
44	69	Friso alisado de cemento h= 1,00 cm	291,900	326,965	1,120	Indice de precios internos básicos al por mayor (PIB), Mayor	desagregación disponible	Nacional-Cemento Portland
45	458	Zocalo sanitario	262,100	249,135	0,951	Capitulo Materiales Indices elementales		Zocalo granítico
46	458	Zocalo granítico	262,100	249,135	0,951	Capitulo Materiales Indices elementales		Zocalo granítico
47	132	Fleje acero inoxidable	221,900	228,496	1,030	Indice de precios internos básicos al por mayor (PIB), Mayor	desagregación disponible	Nacional-Piletas y mesadas de acero inoxidable
48	185	Acc. Coloc. Fleje de acero	303,100	325,937	1,075	Indice de precios internos básicos al por mayor (PIB), Mayor	desagregación disponible	Gastos generales-Cuadro 1, 4-Capitulo Gastos generales
49	56	Revest. Glaciar blanco mate 30x60	189,700	204,695	1,079	Indice de precios internos básicos al por mayor (PIB), Mayor	desagregación disponible	Nacional-Baldosas cerámicas
50	56	Rev. Glaciar negro en codna	189,700	204,695	1,079	Indice de precios internos básicos al por mayor (PIB), Mayor	desagregación disponible	Nacional-Baldosas cerámicas
51	135	Indoleum	380,400	403,029	1,059	Indice de precios internos básicos al por mayor (PIB), Mayor	desagregación disponible	Nacional-Polimeros del cloruro de vinilo
52	135	Adhesivo plinoleum	380,400	403,029	1,059	Indice de precios internos básicos al por mayor (PIB), Mayor	desagregación disponible	Nacional-Polimeros del cloruro de vinilo
53	399	Revest. Granítico compacto	243,100	277,681	1,142	Capitulo Materiales Indices elementales		Mosaico granítico
54	132	Frentes acero inox.	221,900	228,496	1,030	Indice de precios internos básicos al por mayor (PIB), Mayor	desagregación disponible	Nacional-Piletas y mesadas de acero inoxidable
55	185	Acc. Coloc. p/frente de acero inox.	303,100	325,937	1,075	Indice de precios internos básicos al por mayor (PIB), Mayor	desagregación disponible	Gastos generales-Cuadro 1, 4-Capitulo Gastos generales
56	399	Revest granítico compacto	243,100	277,681	1,142	Capitulo Materiales Indices elementales		Mosaico granítico
57	396	Meada de granito	214,600	219,518	1,033	Indice de precios internos básicos al por mayor (PIB), Mayor	desagregación disponible	Mesada de granito
58	185	Acc. p/mesada granito	303,100	325,937	1,075	Indice de precios internos básicos al por mayor (PIB), Mayor	desagregación disponible	Gastos generales-Cuadro 1, 4-Capitulo Gastos generales
59	427	Carp. P1 y acc.	216,000	222,103	1,028	Capitulo Materiales Indices elementales		Puerta de entrada de madera de caoba, decalid superior
60	432	Carp. P2 y acc.	228,400	237,556	1,040	Capitulo Materiales Indices elementales		Puerta de placad de madera, decalid superior
61	432	Carpint. P2 Y acc.	228,400	237,556	1,040	Capitulo Materiales Indices elementales		Puerta de placad de madera, decalid superior
62	432	Carpint. P3 Y acc.	228,400	237,556	1,040	Capitulo Materiales Indices elementales		Puerta de placad de madera, decalid superior
63	432	Carpint. P3 Y acc.	228,400	237,556	1,040	Capitulo Materiales Indices elementales		Puerta de placad de madera, decalid superior
64	432	Carpint. P4 Y acc.	228,400	237,556	1,040	Capitulo Materiales Indices elementales		Puerta de placad de madera, decalid superior
65	432	Carpint. P5 Y acc.	228,400	237,556	1,040	Capitulo Materiales Indices elementales		Puerta de placad de madera, decalid superior
66	432	Carpint. P6 Y acc.	228,400	237,556	1,040	Capitulo Materiales Indices elementales		Puerta de placad de madera, decalid superior
67	432	Carpint. P7 Y acc.	228,400	237,556	1,040	Capitulo Materiales Indices elementales		Puerta de placad de madera, decalid superior
68	432	Carpint. P8 Y acc.	228,400	237,556	1,040	Capitulo Materiales Indices elementales		Puerta de placad de madera, decalid superior
69	37	Carpint. A1 Y acc.	313,000	316,983	1,013	Indice de precios internos básicos al por mayor (PIB), Mayor	desagregación disponible	Nacional-Aberturas de aluminio
70	37	Carpint. A2 Y acc.	313,000	316,983	1,013	Indice de precios internos básicos al por mayor (PIB), Mayor	desagregación disponible	Nacional-Aberturas de aluminio

ES COPIA

Arg. Jose A. LAKS
 Director General de Infraestructura
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSE C. PAZ

JOSE A. LAKS
 Director General de Infraestructura
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSE C. PAZ

ECM/11/15/16

UNPAZ

ORDEN			COD.	DESCRIPCIÓN	9° REDETERMINACIÓN			CUADRO INDEC		DESCRIPCIÓN INDEC
ORDEN		COD.	DESCRIPCIÓN	MES BASE	MES CORTE	VARIACIÓN	Indice de precios internos básicos al pormayor (PIB), Mayor	Indice de precios internos básicos al pormayor (PIB), Mayor	DESCRIPCIÓN INDEC	
71		37	Carpint. A3 Y acc.	313.000	316.983	1.013	desagregación disponible	desagregación disponible	Nacional-Aberturas de aluminio	
72		37	Carpint. A4 Y acc.	313.000	316.983	1.013	desagregación disponible	desagregación disponible	Nacional-Aberturas de aluminio	
73		37	Carpint. A5 Y acc.	313.000	316.983	1.013	desagregación disponible	desagregación disponible	Nacional-Aberturas de aluminio	
74		37	Carpint. A6 Y acc.	313.000	316.983	1.013	desagregación disponible	desagregación disponible	Nacional-Aberturas de aluminio	
75		37	Carpint. A7 Y acc.	313.000	316.983	1.013	desagregación disponible	desagregación disponible	Nacional-Aberturas de aluminio	
76		37	Carpint. A8 Y acc.	313.000	316.983	1.013	desagregación disponible	desagregación disponible	Nacional-Aberturas de aluminio	
77		37	Carp. A9 y acc.	313.000	316.983	1.013	desagregación disponible	desagregación disponible	Nacional-Aberturas de aluminio	
78		37	Carp. A10 y acc.	313.000	316.983	1.013	desagregación disponible	desagregación disponible	Nacional-Aberturas de aluminio	
79		37	Carp. A11 y acc.	313.000	316.983	1.013	desagregación disponible	desagregación disponible	Nacional-Aberturas de aluminio	
80		37	Carp. A12 y acc.	313.000	316.983	1.013	desagregación disponible	desagregación disponible	Nacional-Aberturas de aluminio	
81		37	Carp. A23 y acc.	313.000	316.983	1.013	desagregación disponible	desagregación disponible	Nacional-Aberturas de aluminio	
82		181	H1 F60 abertura de chapa y acc.	234.500	244.817	1.044	Indice de precios internos básicos al pormayor (PIB), Mayor	Indice de precios internos básicos al pormayor (PIB), Mayor	Carpinterías-1,5-Item Carpintería metálica y herrería	
83		181	H1' f60 abertura de chapa y acc.	234.500	244.817	1.044	Indice de precios internos básicos al pormayor (PIB), Mayor	Indice de precios internos básicos al pormayor (PIB), Mayor	Carpinterías-1,5-Item Carpintería metálica y herrería	
84		181	H2 F60 y acc.	234.500	244.817	1.044	Indice de precios internos básicos al pormayor (PIB), Mayor	Indice de precios internos básicos al pormayor (PIB), Mayor	Carpinterías-1,5-Item Carpintería metálica y herrería	
85		181	Abertura H3 y acc.	234.500	244.817	1.044	Indice de precios internos básicos al pormayor (PIB), Mayor	Indice de precios internos básicos al pormayor (PIB), Mayor	Carpinterías-1,5-Item Carpintería metálica y herrería	
86		181	Abertura H4 y acc.	234.500	244.817	1.044	Indice de precios internos básicos al pormayor (PIB), Mayor	Indice de precios internos básicos al pormayor (PIB), Mayor	Carpinterías-1,5-Item Carpintería metálica y herrería	
87		181	abertura H21 Y acc.	234.500	244.817	1.044	Indice de precios internos básicos al pormayor (PIB), Mayor	Indice de precios internos básicos al pormayor (PIB), Mayor	Carpinterías-1,5-Item Carpintería metálica y herrería	
88		181	Abertura H5 y acc.	234.500	244.817	1.044	Indice de precios internos básicos al pormayor (PIB), Mayor	Indice de precios internos básicos al pormayor (PIB), Mayor	Carpinterías-1,5-Item Carpintería metálica y herrería	
89		181	abertura H6 y acc.	234.500	244.817	1.044	Indice de precios internos básicos al pormayor (PIB), Mayor	Indice de precios internos básicos al pormayor (PIB), Mayor	Carpinterías-1,5-Item Carpintería metálica y herrería	
90		181	Abertura H6 Y acc.	234.500	244.817	1.044	Indice de precios internos básicos al pormayor (PIB), Mayor	Indice de precios internos básicos al pormayor (PIB), Mayor	Carpinterías-1,5-Item Carpintería metálica y herrería	
91		101	H7	267.800	291.069	1.087	desagregación disponible	desagregación disponible	Nacional-Hierros redondos	
92		101	H8 herrería pasamanos escal. Y acc.	267.800	291.069	1.087	desagregación disponible	desagregación disponible	Nacional-Hierros redondos	
93		110	H9 guardacantos y acc.	314.400	327.838	1.043	desagregación disponible	desagregación disponible	Nacional-Lingotes y perfiles de aluminio y sus aleaciones	
94		110	H10 guarda cantos y acc.	314.400	327.838	1.043	desagregación disponible	desagregación disponible	Nacional-Lingotes y perfiles de aluminio y sus aleaciones	
95		101	H11 escalera y acc.	267.800	291.069	1.087	desagregación disponible	desagregación disponible	Nacional-Hierros redondos	
96		291	H12 Baranda escalera y acc.	297.100	300.970	1.013	Capítulo Materiales, Indices elementales	Capítulo Materiales, Indices elementales	Cañotechapa galvanizada	
97		128	H13 puentes metálicos y acc.	267.200	294.817	1.103	desagregación disponible	desagregación disponible	Nacional-Perfiles de hierro	
98		71	H11 escalera y acc.	333.500	347.551	1.042	desagregación disponible	desagregación disponible	Nacional-Chapas metálicas	
99		291	H14 barandas vacíos y acc.	297.100	300.970	1.013	Capítulo Materiales, Indices elementales	Capítulo Materiales, Indices elementales	Cañotechapa galvanizada	
				233.500	247.551	1.042	desagregación disponible	desagregación disponible	Nacional-Chapas metálicas	

100	71	Bandeja portac. 160 mm. Y acc.	333,500	244,817	1,044	Indice de los componentes incluidos en el Decreto 1295/200	Carpinterías-1,5-Item Carpintería metálica y herrera
101	181	H16 ventana corrida y acc.	234,500	244,817	1,044	Indice de los componentes incluidos en el Decreto 1295/200	Cañal de chapas galvanizadas
102	291	H17 Baranda y acc.	297,100	300,970	1,013	Capitulo Materiales Indices elementales	Nacional-Chapas metálicas
103	71	H18 cupertina y acc.	333,500	347,551	1,042	Indice de precios internos básicos al por mayor (PIB), Mayor	Nacional-Chapas metálicas
104	71	H19 rejilla ventilación y acc.	333,500	347,551	1,042	Indice de precios internos básicos al por mayor (PIB), Mayor	Nacional-Chapas metálicas
105	71	H20 Tapa y acc.	333,500	347,551	1,042	Indice de precios internos básicos al por mayor (PIB), Mayor	Nacional-Chapas metálicas
106	181	H21 puerta acceso y acc.	234,500	244,817	1,044	Indice de precios internos básicos al por mayor (PIB), Mayor	Carpinterías-1,5-Item Carpintería metálica y herrera
107	71	H22 tapa acceso y acc.	333,500	347,551	1,042	Indice de precios internos básicos al por mayor (PIB), Mayor	Nacional-Chapas metálicas
108	71	H23 escalera de acceso y acc.	333,500	347,551	1,042	Indice de precios internos básicos al por mayor (PIB), Mayor	Nacional-Chapas metálicas
109	71	H24 escalera de acceso y acc.	333,500	347,551	1,042	Indice de precios internos básicos al por mayor (PIB), Mayor	Nacional-Chapas metálicas
110	71	H25 Claraboya y acc.	333,500	347,551	1,042	Indice de precios internos básicos al por mayor (PIB), Mayor	Nacional-Chapas metálicas
111	71	Estruct. Y leiras corpor y acc.	333,500	347,551	1,042	Indice de precios internos básicos al por mayor (PIB), Mayor	Nacional-Chapas metálicas
112	71	Parasol metalico, estructura y acc.	333,500	347,551	1,042	Indice de precios internos básicos al por mayor (PIB), Mayor	Nacional-Chapas metálicas
113	71	H26 fte. Desmont. Ventilación y acc.	333,500	347,551	1,042	Indice de precios internos básicos al por mayor (PIB), Mayor	Nacional-Chapas metálicas
114	440	H27 tapa intercep. De grasa y aceite	239,500	255,218	1,066	Capitulo Materiales Indices elementales	Tapas de chapas para camara de inspeccion
115	440	H28 Tapa camara decantación y	239,500	255,218	1,066	Capitulo Materiales Indices elementales	Tapas de chapas para camara de inspeccion
116	71	Cortina aluminio y acc.	333,500	347,551	1,042	Indice de precios internos básicos al por mayor (PIB), Mayor	Nacional-Chapas metálicas
117	71	H30 cortina metal. De hierro y acc.	333,500	347,551	1,042	Indice de precios internos básicos al por mayor (PIB), Mayor	Nacional-Chapas metálicas
118	71	H33 tapa desmont. Cortina enr. Y acc.	333,500	347,551	1,042	Indice de precios internos básicos al por mayor (PIB), Mayor	Nacional-Chapas metálicas
119	259	Prov. Asc. Completa y aprob. Munic.	247,200	268,625	1,087	Capitulo Materiales Indices elementales	Ascensor de 7 parradas
120	271	Tablero obra y acc.	244,600	252,832	1,034	Capitulo Materiales Indices elementales	Caja de chapas para tablero
121	277	Tablero princ. TGBT y acc.	244,600	252,832	1,034	Capitulo Materiales Indices elementales	Caja de chapas para tablero
122	277	Tableros secc. Piso y acc.	244,600	252,832	1,034	Capitulo Materiales Indices elementales	Caja de chapas para tablero
123	74	Tendido de BCP 380/220V y acc.	350,000	366,889	1,048	Indice de precios internos básicos al por mayor (PIB), Mayor	Nacional-Conductores electricos
124	74	Bocas, tendido ilum. interior. Y acc.	350,000	366,889	1,048	Indice de precios internos básicos al por mayor (PIB), Mayor	Nacional-Conductores electricos
125	74	Bocas, tendido ilum. exterior. Y acc.	350,000	366,889	1,048	Indice de precios internos básicos al por mayor (PIB), Mayor	Nacional-Conductores electricos
126	74	Bocas esp. P8 cocina y acc.	350,000	366,889	1,048	Indice de precios internos básicos al por mayor (PIB), Mayor	Nacional-Conductores electricos
127	443	Bocas de toma corrientes y acc.	226,900	232,203	1,023	Capitulo Materiales Indices elementales	Toma corriente con toma a tierra
128	365	Indicador Salidas emerg. Y acc.	718,400	762,726	1,062	Capitulo Materiales Indices elementales	Iluminacion de emergencia
129	183	Luminarias y acc. s/planos	263,300	276,606	1,051	Indice de los componentes incluidos en el Decreto 1295/200	Artefactos de iluminacion cableado-Cuadro 1,5-Item instalacion
130	185	Acc. p/entrada TE/DATOS y acc.	303,100	325,937	1,075	Indice de los componentes incluidos en el Decreto 1295/200	Gastos generales-Cuadro 1,4-Capitulo Gastos generales
131	185	Trabajos y materiales menores	303,100	325,937	1,075	Indice de los componentes incluidos en el Decreto 1295/200	Gastos generales-Cuadro 1,4-Capitulo Gastos generales
132	299	Agua fria y caliente polipropileno 1/2"	287,600	327,392	1,138	Capitulo Materiales Indices elementales	Caño de polipropileno de 0,13m
133	314	Puesta a tierra comp. Y acc.	352,000	352,165	1,000	Capitulo Materiales Indices elementales	Conductor revestido para puesta a tierra
134	183	Sist. Datos bocas, cableado y, racks	263,300	276,606	1,051	Indice de los componentes incluidos en el Decreto 1295/200	Artefactos de iluminacion cableado-Cuadro 1,5-Item instalacion
135	183	Sist. Detec. Incendio y acc.	263,300	276,606	1,051	Indice de los componentes incluidos en el Decreto 1295/200	Artefactos de iluminacion cableado-Cuadro 1,5-Item instalacion
136	419	Tei Central. 4 int. Y acc.	338,100	373,560	1,105	Capitulo Materiales Indices elementales	Porte electrico
137	185	Trám. Ejecucion y aprob	303,100	325,937	1,075	Indice de los componentes incluidos en el Decreto 1295/200	Gastos generales-Cuadro 1,4-Capitulo Gastos generales

A. Q. JOSÉ A. LAKE

Director General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ROSARIO

JOSÉ A. LAKE

Director General de Infraestructura
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ROSARIO

185 Trám. Ejecucion y aprob

Indice de los componentes incluidos en el Decreto 1295/200

ORDEN	COD.	DESCRIPCIÓN	9ª REDETERMINACIÓN			CUADRO INDEC		DESCRIPCIÓN INDEC
			MES BASE	MES CORTE	VARIACIÓN	Indice de precios internos básicos al por mayor (PIB), Mayor desagregación disponible	Indice de precios internos básicos al por mayor (PIB), Mayor desagregación disponible	
138	150	Transformadora	262,600	279,288	1,064	Capítulo Materiales, Indices elementales	Capítulo Materiales, Indices elementales	Nacional-Transformadores
139	276,00	Cabinado 60 KV y acc.	230,300	233,441	1,014	Indices de los componentes incluidos en el Decreto 1295/200	Indices de los componentes incluidos en el Decreto 1295/200	Cableado para contadores trifásicos
140	183	Art. AE1	263,300	276,606	1,051	2	2	Artefactos de iluminación cableado-Cuadro 1, 5-Item Instalación eléctrica
141	183	Art. AP1	263,300	276,606	1,051	2	2	Artefactos de iluminación cableado-Cuadro 1, 5-Item Instalación eléctrica
142	183	Art. AP2	263,300	276,606	1,051	2	2	Artefactos de iluminación cableado-Cuadro 1, 5-Item Instalación eléctrica
143	183	Art. CL1C	263,300	276,606	1,051	2	2	Artefactos de iluminación cableado-Cuadro 1, 5-Item Instalación eléctrica
144	183	Art. CL1CE emerg.	263,300	276,606	1,051	2	2	Artefactos de iluminación cableado-Cuadro 1, 5-Item Instalación eléctrica
145	183	Art. CL1P	263,300	276,606	1,051	2	2	Artefactos de iluminación cableado-Cuadro 1, 5-Item Instalación eléctrica
146	185	Acc. coloc.	303,100	325,937	1,075	2	2	Gastos generales-Cuadro 1, 4-Capítulo Gastos generales
147	183	Art. CL2	263,300	276,606	1,051	2	2	Artefactos de iluminación cableado-Cuadro 1, 5-Item Instalación eléctrica
148	183	Art. EC1	263,300	276,606	1,051	2	2	Artefactos de iluminación cableado-Cuadro 1, 5-Item Instalación eléctrica
149	183	Art. EC1E emerg.	263,300	276,606	1,051	2	2	Artefactos de iluminación cableado-Cuadro 1, 5-Item Instalación eléctrica
150	183	Art. EC3	263,300	276,606	1,051	2	2	Artefactos de iluminación cableado-Cuadro 1, 5-Item Instalación eléctrica
151	183	Art. EC3C	263,300	276,606	1,051	2	2	Artefactos de iluminación cableado-Cuadro 1, 5-Item Instalación eléctrica
152	183	Art. EC3P	263,300	276,606	1,051	2	2	Artefactos de iluminación cableado-Cuadro 1, 5-Item Instalación eléctrica
153	183	Art. EC4C	263,300	276,606	1,051	2	2	Artefactos de iluminación cableado-Cuadro 1, 5-Item Instalación eléctrica
154	183	Art. EC4P	263,300	276,606	1,051	2	2	Artefactos de iluminación cableado-Cuadro 1, 5-Item Instalación eléctrica
155	183	Art. EC4PE	263,300	276,606	1,051	2	2	Artefactos de iluminación cableado-Cuadro 1, 5-Item Instalación eléctrica
156	183	Art. EC5	263,300	276,606	1,051	2	2	Artefactos de iluminación cableado-Cuadro 1, 5-Item Instalación eléctrica
157	183	Art. EC5E	263,300	276,606	1,051	2	2	Artefactos de iluminación cableado-Cuadro 1, 5-Item Instalación eléctrica
158	183	Art. EL1	263,300	276,606	1,051	2	2	Artefactos de iluminación cableado-Cuadro 1, 5-Item Instalación eléctrica
159	183	Art. GE1	263,300	276,606	1,051	2	2	Artefactos de iluminación cableado-Cuadro 1, 5-Item Instalación eléctrica
160	183	Art. GE2-GE3-GE4	263,300	276,606	1,051	2	2	Artefactos de iluminación cableado-Cuadro 1, 5-Item Instalación eléctrica
161	183	Art. PE1	263,300	276,606	1,051	2	2	Artefactos de iluminación cableado-Cuadro 1, 5-Item Instalación eléctrica
162	183	Art. PL1	263,300	276,606	1,051	2	2	Artefactos de iluminación cableado-Cuadro 1, 5-Item Instalación eléctrica
163	183	Art. PL1E	263,300	276,606	1,051	2	2	Artefactos de iluminación cableado-Cuadro 1, 5-Item Instalación eléctrica
164	183	Art. PL2	263,300	276,606	1,051	2	2	Artefactos de iluminación cableado-Cuadro 1, 5-Item Instalación eléctrica
165	183	Art. PL2E	263,300	276,606	1,051	2	2	Artefactos de iluminación cableado-Cuadro 1, 5-Item Instalación eléctrica
166	71	Cartel salida	333,500	347,551	1,042	Indice de precios internos básicos al por mayor (PIB), Mayor desagregación disponible	Indice de precios internos básicos al por mayor (PIB), Mayor desagregación disponible	Nacional-Chapas metálicas

167	185	Accesorio UNI NLN	303,100	325,937	1,075.2	Indice de los componentes incluidos en el Decreto 1295/200	Gastos generales- Cuadro 1.4- Capitulo Gastos generales
168	185	Riel y acc. Coloc.	303,100	325,937	1,075.2	Indice de los componentes incluidos en el Decreto 1295/200	Gastos generales- Cuadro 1.4- Capitulo Gastos generales
169	185	Accesorio conector riel	303,100	325,937	1,075.2	Indice de los componentes incluidos en el Decreto 1295/200	Artefactos de iluminación y cableado- Cuadro 1.5- Item instalación eléctrica
170	183	Fuentes tiras led y acc. Coloc.	263,300	276,606	1,051.2	Indice de los componentes incluidos en el Decreto 1295/200	Artefactos de iluminación y cableado- Cuadro 1.5- Item instalación eléctrica
171	183	Fuente tiras de led y acc. Coloc.	263,300	276,606	1,051.2	Indice de los componentes incluidos en el Decreto 1295/200	Artefactos de iluminación y cableado- Cuadro 1.5- Item instalación eléctrica
172	299	Caño PP 110 mm y acc.	287,600	327,392	1,138	Capitulo Materiales, Indices elementales	Caño de polipropileno de 0,013m
173	299	Caño PP 63 mm. Acc. Y piezas col.	287,600	327,392	1,138	Capitulo Materiales, Indices elementales	Caño de polipropileno de 0,013m
174	299	Caño PP desagüe 40 mm. Piezas y	287,600	327,392	1,138	Capitulo Materiales, Indices elementales	Caño de polipropileno de 0,013m
175	299	Caño PP 40 mm. Piezas y acc. Coloc.	287,600	327,392	1,138	Capitulo Materiales, Indices elementales	Caño de PVC de 0,110m
176	302	Caño PVC 110 mm piezas y acc. Col.	311,400	318,071	1,021	Capitulo Materiales, Indices elementales	Caño de hierro fundido de 0,100m
177	295	Caño H° F° 100 mm. Piezas y acc. Col.	224,100	238,751	1,065	Capitulo Materiales, Indices elementales	Gastos generales- Cuadro 1.4- Capitulo Gastos generales
178	185	Apertura y cierre canchales y zanjas	303,100	325,937	1,075.2	Indice de los componentes incluidos en el Decreto 1295/200	Piletas de episo de PVC
179	410	Piso 63 mm. Marco reja y acc. Col.	265,900	283,924	1,068	Capitulo Materiales, Indices elementales	Piletas de episo de PVC
180	410	P. Piso c100 mm. Marco reja y acc. Col.	265,900	283,924	1,068	Capitulo Materiales, Indices elementales	Bocales de acceso de plomo
181	270	Boca de acceso y acc. Coloc.	277,800	279,797	1,007	Capitulo Materiales, Indices elementales	Piletas de episo de PVC
182	410	Camara insp 60x60, tapa reforz. y acc.	265,900	283,924	1,068	Capitulo Materiales, Indices elementales	Marco y tapa con cierre hermético de bronce, de 0,20x0,20m
183	390	Marco y tapa 60x60 chapa reforzada	254,400	259,936	1,022	Capitulo Materiales, Indices elementales	Piletas de episo de PVC
184	410	Intercep grasa cocina 300 L y acc. Col.	265,900	283,924	1,068	Capitulo Materiales, Indices elementales	Piletas de episo de PVC
185	410	Rejillas de cocina y acc. Col.	265,900	283,924	1,068	Capitulo Materiales, Indices elementales	Artefactos para baño y grifería- Cuadro 1,5 Item- Instalación sanitaria y contraincendio
186	186	Pozo bombeo cloacal 300 L y acc. Col.	257,100	271,607	1,056.2	Indice de los componentes incluidos en el Decreto 1295/200	Artefactos para baño y grifería- Cuadro 1,5 Item- Instalación sanitaria y contraincendio
187	299	Caño PP termofusión 38 mm. Incluye	287,600	327,392	1,138	Capitulo Materiales, Indices elementales	Caño de polipropileno de 0,013m
188	299	Caño PP termofusión 25 mm. Incluye	287,600	327,392	1,138	Capitulo Materiales, Indices elementales	Artefactos para baño y grifería- Cuadro 1,5 Item- Instalación sanitaria y contraincendio
189	186	Camara filtrado y decantación con	257,100	271,607	1,056.2	Indice de los componentes incluidos en el Decreto 1295/200	Tanque para agua de polietileno tricap, aprobado, de 1000 litros de capacidad
190	439	Tanque plastico 2500 lts	287,000	291,269	1,033	Capitulo Materiales, Indices elementales	Valvula flotante
191	450	flotante	290,800	296,753	1,020	Capitulo Materiales, Indices elementales	Nacional- Electro bombas
192	86	Bombas elevadoras 1,5 HP y acc. Col.	234,500	248,271	1,059	desagregación disponible	Caño de polipropileno de 0,013m
193	299	Caño PP 110 mm. Enterrado y acc. Col.	287,600	327,392	1,138	Capitulo Materiales, Indices elementales	Caño de PVC de 0,110m
194	302	Caño PVC 110 mm. Y acc. Coloc.	311,400	318,071	1,021	Capitulo Materiales, Indices elementales	Caño de hierro fundido de 0,100m
195	295	Caño H° 100 mm. Y acc. Col.	224,100	238,751	1,065	Capitulo Materiales, Indices elementales	Piletas de episo de PVC
196	410	BDA 30x30 con reja hierro y acc. Col.	265,900	283,924	1,068	Capitulo Materiales, Indices elementales	Nacional- Cemento Portland
197	69	Canaleta imperme. c/ reja hierro y acc. Col.	291,900	326,965	1,120	desagregación disponible	Caño de polipropileno de 0,013m
198	299	Caño PP termofusión 75 mm. Y acc. Col.	287,600	327,392	1,138	Capitulo Materiales, Indices elementales	Caño de polipropileno de 0,013m
199	299	Caño PP termofusión 50 mm y acc. Col.	287,600	327,392	1,138	Capitulo Materiales, Indices elementales	Caño de polipropileno de 0,013m
200	299	Caño PP termofusión 38 mm. Y acc. Col.	287,600	327,392	1,138	Capitulo Materiales, Indices elementales	Caño de polipropileno de 0,013m
201	299	Caño PP termofusión 32 mm. Y acc. Col.	287,600	327,392	1,138	Capitulo Materiales, Indices elementales	Caño de polipropileno de 0,013m
202	299	Caño PP termofusión 25 mm y acc. Col.	287,600	327,392	1,138	Capitulo Materiales, Indices elementales	Caño de polipropileno de 0,013m
203	299	Caño PP termofusión 20 mm y acc. Col.	287,600	327,392	1,138	Capitulo Materiales, Indices elementales	Caño de polipropileno de 0,013m
204	386	Colector de valvulas piezas 1 acc. Coloc.	238,200	246,858	1,036	Capitulo Materiales, Indices elementales	Llaves exclusas de bronce
205	386	Valvula esferica 50 mm. Paso total fusión	238,200	246,858	1,036	Capitulo Materiales, Indices elementales	Llaves exclusas de bronce
206	386	Valvula esferica 40 mm. Paso total fusión	238,200	246,858	1,036	Capitulo Materiales, Indices elementales	Llaves exclusas de bronce
207	386	Valvula esferica 25 mm. Paso total fusión	238,200	246,858	1,036	Capitulo Materiales, Indices elementales	Llaves exclusas de bronce
208	386	Valvula esferica 20 mm. Paso total fusión	238,200	246,858	1,036	Capitulo Materiales, Indices elementales	Llaves exclusas de bronce
209	359	Mercedora 25 mm y acc. Col.	279,000	301,984	1,082	Capitulo Materiales, Indices elementales	Grifería para lavatorio de calidad inferior
210	289	Canilla servicio 1/2" con pico y Acc. Col.	265,100	292,860	1,105	Capitulo Materiales, Indices elementales	Canilla de bronce
211	366	Modo con valvula y tapa descarga y	266,200	295,768	1,111	Capitulo Materiales, Indices elementales	Modo de calidad inferior
212	380	lavatorio incluye conexión y acc. Coloc.	233,200	255,201	1,094	Capitulo Materiales, Indices elementales	Lavatorio columna de calidad superior
213	409	Piletas lavar cocina y acc. Coloc.	272,100	286,942	1,055	Capitulo Materiales, Indices elementales	Piletas de lavadero de plástico
214	366	Mingitorio con valvula y acc. Coloc.	266,200	295,768	1,111	Capitulo Materiales, Indices elementales	Modo de calidad inferior
215	366	Modo discapacitado con depósito	266,200	295,768	1,111	Capitulo Materiales, Indices elementales	Lavatorio con columna de calidad superior
216	380	lavatorio con sistema móvil reclinable y	233,200	255,201	1,094	Capitulo Materiales, Indices elementales	Accesorios metalicos para baño
217	246	Barral fijo tipo L y acc. Coloc.	277,400	290,674	1,048	Capitulo Materiales, Indices elementales	Accesorios metalicos para baño
218	246	Barral rebatible y acc. Coloc.	277,400	290,674	1,048	Capitulo Materiales, Indices elementales	Accesorios metalicos para baño

Arq. JOSÉ A. LAKS
 Dirección General de Infraestructura
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSE C. PAZ

ES COP

Arq. JOSÉ A. LAKS
 Dirección General de Infraestructura
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSE C. PAZ

JOSE A. LAKS
 COORDINADOR

ORDEN	COD.	DESCRIPCIÓN	9° DETERMINACIÓN			CUADRO INDEC		DESCRIPCIÓN INDEC
			MES BASE	MES CORTE	VARIACIÓN	Indice de los componentes incluidos en el Decreto 1295/2002	Indice de los componentes incluidos en el Decreto 1295/2002	
219	185	Accesorios. Y elementos para coloc.	303,100	325,937	1,075 2	1,050	Capitulo Materiales, Indices elementales	Gastos generales-Cuadro 1.4-Capitulo Gastos generales
220	289	Canilla servicio y acc. Coloc.	265,100	292,860	1,105	1,050	Capitulo Materiales, Indices elementales	Canilla de bronce
221	444	Termotanque a gas. 160 lts. Alta Recup.	238,100	250,114	1,050	1,050	Capitulo Materiales, Indices elementales	Termotanque a gas
222	444	Termotanque electrico 80 lts hora	238,100	250,114	1,050	1,050	Capitulo Materiales, Indices elementales	Termotanque a gas
223	439	Tanques de reserva y bombeo 2500 lts	282,000	291,269	1,033	1,033	Capitulo Materiales, Indices elementales	Tanque para agua de polietileno, capacidad de 1000 litros de capacidad
224	86	Equipo bombeo y acc. Coloc.	234,500	248,271	1,059	1,059	Indice de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayor desagregacion disponible	Nacional-Electrobombas
225	71	Chapa baliza plastica señal y acc. coloc.	333,500	347,551	1,042	1,042	desagregacion disponible	Nacional-Chapas metalicas
226	391	Extintidor ABC 5 kg. Y acc. coloc.	281,200	294,800	1,048	1,048	Capitulo Materiales, Indices elementales	Mata fuego de polioquimico
227	391	Extintidor BC 5 kg. y acc. coloc.	281,200	294,800	1,048	1,048	Capitulo Materiales, Indices elementales	Mata fuego de polioquimico
228	297	Caño hierro negro biselado soldado y	466,200	468,458	1,005	1,005	Capitulo Materiales, Indices elementales	Caño de hierro negro con revestimiento de epoxi
229	386	Boca Impulsión simple	238,200	246,858	1,036	1,036	Capitulo Materiales, Indices elementales	Llaves de bronce
230	386	Valvula de 2.5" y acc. Coloc.	238,200	246,858	1,036	1,036	Capitulo Materiales, Indices elementales	Llaves de bronce
231	386	Valvula incendio tipo teatro 1.5" y acc.	238,200	246,858	1,036	1,036	Capitulo Materiales, Indices elementales	Llaves de bronce
232	139	Lanza Bce. Chorro niebla 45 mm 1.5" y	247,800	258,913	1,045	1,045	Indice de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayor desagregacion disponible	Nacional-Productos basicos de cobre y laton
233	362	manga sintetica 45 mm. x 20 m. sello IR	260,800	265,569	1,018	1,018	Capitulo Materiales, Indices elementales	Hidrante completo, con manguera y gabinete
234	255	Contrapiso alivianado	292,000	295,916	1,013	1,013	Capitulo Materiales, Indices elementales	Articula expandida
235	186	Equipo automatico de incendio y acc. coloc.	257,100	271,607	1,056 2	1,056 2	Indice de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayor desagregacion disponible	Instalacion sanitaria y contra incendio
236	365	Cable de señal. Salida de emergencia	718,400	762,726	1,062	1,062	Capitulo Materiales, Indices elementales	Iluminacion de emergencia
237	385	Planta reguladora de gas piezas y acc. coloc.	260,500	270,127	1,037	1,037	Capitulo Materiales, Indices elementales	Llave de paso para gas
238	297	Caño acero epoxi aprob NAG 150 x 21	466,200	468,458	1,005	1,005	Capitulo Materiales, Indices elementales	Caño de hierro negro con revestimiento de epoxi
239	297	Caño Epoxi aprob NAG 150 x 21	466,200	468,458	1,005	1,005	Capitulo Materiales, Indices elementales	Caño de hierro negro con revestimiento de epoxi
240	297	Caño Epoxi aprob NAG 150 x 21	466,200	468,458	1,005	1,005	Capitulo Materiales, Indices elementales	Caño de hierro negro con revestimiento de epoxi
241	385	Llaves paso conexión artefactos y	260,500	270,127	1,037	1,037	Capitulo Materiales, Indices elementales	Llave de paso para gas
242	384	Llave paso 2.5" piezas y acc. col	335,800	349,659	1,041	1,041	Capitulo Materiales, Indices elementales	Llave de paso para gas
243	69	Piso cemento alisado	291,900	325,965	1,120	1,120	desagregacion disponible	Nacional-Cemento Portland
244	384	Llave paso 3/4" s/campana y acc. Col	335,800	349,659	1,041	1,041	Capitulo Materiales, Indices elementales	Llave de paso para gas
245	32	Fan coil mod. 1, piezas y acc. Coloc	287,500	300,924	1,047 100	1,047 100	Sistema de indices de Precios Mayoristas (SIPI), base 1993=	Nacional-Motores electricos y equipos de aire acondicionado 3, 1-
246	32	Fan coil mod. 2 piezas y acc. colo	287,500	300,924	1,047 100	1,047 100	Sistema de indices de Precios Mayoristas (SIPI), base 1993=	31 Maquinas y aparatos electricos
247	32	Fan coil mod. 3 piezas y acc. coloc.	287,500	300,924	1,047 100	1,047 100	Sistema de indices de Precios Mayoristas (SIPI), base 1993=	31 Maquinas y aparatos electricos
248	32	Fan coil mod. 4 piezas y acc. coloc.	287,500	300,924	1,047 100	1,047 100	Sistema de indices de Precios Mayoristas (SIPI), base 1993=	31 Maquinas y aparatos electricos
249	296	Cañeria distribución, piezas y acc. Coloc.	419,700	419,653	1,000	1,000	Capitulo Materiales, Indices elementales	Nacional-Motores electricos y equipos de aire acondicionado 3, 1-
250	61	Caldera piso calefaccion 98000 kcal/hora	238,000	248,124	1,127	1,127	Indice de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayor desagregacion disponible	31 Maquinas y aparatos electricos
251	86	Bombas 20/1-20M/h c/c mca-380 v	234,500	248,271	1,059	1,059	Indice de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayor desagregacion disponible	Nacional-Calderas (agas y fuel oil)
252	32	Sistema de controles (TVPF y TCP)	287,500	300,924	1,047 100	1,047 100	Sistema de indices de Precios Mayoristas (SIPI), base 1993=	Nacional-Electrobombas
253	386	Cuadro de valvulas, piezas y acc. Coloc	238,200	246,858	1,036	1,036	Sistema de indices de Precios Mayoristas (SIPI), base 1993=	Nacional-Motores electricos y equipos de aire acondicionado 3, 1-
254	32	Enfriadora de fluidos condensadora	287,500	300,924	1,047 100	1,047 100	Indice de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayor desagregacion disponible	Llaves de bronce
255	185	piezas y acc. Para montaje y coloc.	303,100	325,937	1,075 2	1,075 2	Indice de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayor desagregacion disponible	Nacional-Motores electricos y equipos de aire acondicionado 3, 1-
256	185	Prov. Y coloc. Espejos	303,100	325,937	1,075 2	1,075 2	Indice de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayor desagregacion disponible	31 Maquinas y aparatos electricos
257	133	Partitura latex en muros interiores	306,700	315,951	1,030	1,030	Indice de precios internos basicos al por mayor (PIB), Mayor desagregacion disponible	Nacional-Pinturas latex

259	135	Sellador hormigon visto	380,400	403,029	Indice de precios internacionales de precios disponibles	Nacional-Esmaltessintéticos
260	90	Esmalte sintético carpint. Metalicas	320,513	1,032	Indice de precios internacionales de precios disponibles	Nacional-Esmaltessintéticos
261	90	Sintético sobre carp. Madera	320,513	1,032	Indice de precios internacionales de precios disponibles	Nacional-Esmaltessintéticos
262	90	pintura epoxi poliuretánico	320,513	1,032	Indice de precios internacionales de precios disponibles	Nacional-Esmaltessintéticos
263	374	laqueado en baranda	337,593	1,031	Capitulo Materiales, Indices de precios	Lacapolietanica
264	204	Derrumbe contrapisos existentes	231,236	1,071	Capitulo Manodeobra	Ayudante
266	388	loseta P lavada rosa cordoba	299,103	1,120	Capitulo Materiales, Indices de precios	Loseta de piedra lavada
267	69	loseta cementicia 40x40 cm	326,965	1,120	desagregacion disponible	Nacional-Cemento Portland
268	102	hormigon en rampa exterior	273,200	1,109	Indice de precios internacionales de precios disponibles	Nacional-Hormigon
269	102	Cantero banco de H° premoldado	273,200	1,109	desagregacion disponible	Nacional-Hormigon
270	227	excav	252,488	1,085	Capitulo Gastos Generales	Alquiler de retroexcavadora
271	102	bases	303,075	1,109	Indice de precios internacionales de precios disponibles	Nacional-Hormigon
272	102	caneleta Hormigon premoldado	273,200	1,109	desagregacion disponible	Nacional-Hormigon
273	102	banco de hormigon visto	273,200	1,109	desagregacion disponible	Nacional-Hormigon
274	102	pilonas de hormigon visto	273,200	1,109	desagregacion disponible	Nacional-Hormigon
275	102	borda de hormigon visto	273,200	1,109	desagregacion disponible	Nacional-Hormigon
276	102	fundacion banco inc. Excav.	273,200	1,109	desagregacion disponible	Nacional-Hormigon
277	102	Cieloraso de H° a la vista	273,200	1,109	desagregacion disponible	Nacional-Hormigon

1001	179	Oficial espec.	216,100	237,299	Indice de precios internacionales de precios disponibles en el Decreto 1295/200	Manodeobra-Cuadro 1.4-Capitulo Manodeobra
1002	179	1/2 oficial	216,100	237,299	Indice de precios internacionales de precios disponibles en el Decreto 1295/200	Manodeobra-Cuadro 1.4-Capitulo Manodeobra
1003	179	Ayudte.	216,100	237,299	Indice de precios internacionales de precios disponibles en el Decreto 1295/200	Manodeobra-Cuadro 1.4-Capitulo Manodeobra
2001	99	herramientas menores	233,300	253,006	Indice de precios internacionales de precios disponibles (PIB), Mayor	Nacional-Herramientas de mano (llave, pala, tenaza, etc.)
2002	99	Herramientas manuales	233,300	253,006	Indice de precios internacionales de precios disponibles	Nacional-Herramientas de mano (llave, pala, tenaza, etc.)
2003	197	Retro excavadora	232,800	252,488	Indice de precios internacionales de precios disponibles	Retroexcavadora
2004	196	pala cargadora frontal	213,000	239,653	Indice de precios internacionales de precios disponibles	Pala cargadora
2005	215	Hormigonera	260,700	273,266	Indice de precios internacionales de precios disponibles para la construcción	Hormigonera de 130 a 300 litros
2007	215	Mezcladora	260,700	273,266	Indice de precios internacionales de precios disponibles para la construcción	Hormigonera de 130 a 300 litros

ES COPIA

Arq. José A. LAKS
 Dirección General de Infraestructura
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ

Arq. José A. LAKS
 Dirección General de Infraestructura
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE JOSÉ C. PAZ